

DDU 467

CIRCULAR ORD. N° 0270 /

**DEROGADA POR CIRCULAR
GENERAL DDU 521 -
CIRCULAR ORD. N°100 DE
14-03-2025**

MAT.: Aplicación de las disposiciones de la ley N°20.898 que "Establece un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción", ley N° 21.415 que modifica la ley N° 20.898.

Deja sin efecto Circulares DDU 416 y DDU 454. Reemplaza Formularios que indica.

LEYES DE REGULARIZACIÓN; LEY N°20.898 QUE ESTABLECE UN PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO PARA LA REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS DE AUTOCONSTRUCCIÓN.

SANTIAGO, 17 JUN 2022

A : SEGÚN DISTRIBUCIÓN
DE : JEFE DIVISIÓN DESARROLLO URBANO

En consideración a la reciente publicación en el Diario Oficial (D.O.) con fecha 04 de Febrero de 2022 de la ley N° 21.415 que modifica la ley N° 20.898, que "Establece un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción", y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 16° de la ley N° 20.898, esta División ha estimado necesario emitir la presente circular, con el objeto de informar respecto de los cambios introducidos por la ley N° 21.415 y uniformar criterios para la correcta aplicación de las disposiciones de la citada ley para lo cual se refundirá lo instruido mediante las Circulares emitidas con anterioridad sobre la materia.

ÍNDICE

| | |
|--|----|
| 1. ASPECTOS GENERALES LEY N° 20.898 | 3 |
| 2. ASPECTOS MODIFICADOS POR LA LEY N° 21.415 | 3 |
| 3. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY N° 20.898 MODIFICADA POR LA LEY N° 21.415 | 4 |
| 3.1. Construcciones existentes al 04.02.2016, fecha de publicación de la ley 20.898 | 4 |
| 3.2. Regularización sin permiso de edificación o con permiso sin recepción definitiva | 4 |
| 3.3. Inaplicabilidad a construcciones autorizadas provisorias | 4 |
| 3.4. No aplicable a hogares de acogida ni a locales de hospedaje | 4 |
| 3.5. No estar emplazadas en Áreas de riesgo o protección | 5 |
| 3.6. Terrenos con declaratoria de utilidad pública | 5 |
| 3.7. Certificado de Avalúo | 5 |
| 3.8. Ley de Aportes al Espacio Público | 6 |
| 3.8.1. Aportes al Espacio Público | 6 |
| 3.8.2. Mitigaciones Directas | 6 |
| 3.9. Reclamaciones pendientes | 6 |
| 3.10. Veracidad de informes y acreditación de titularidad del dominio | 6 |
| 3.11. Aplicabilidad en casos con postergación de permisos | 7 |
| 3.12. Procedimiento para emitir y subsanar observaciones | 7 |
| 3.13. Posibilidad de efectuar intervenciones o modificaciones a la edificación para subsanar observaciones que fundaron el rechazo, previo al ingreso | 7 |
| 3.14. Reclamaciones por pronunciamientos de la DOM | 7 |
| 3.15. Facultad de la DOM para inspeccionar edificaciones | 7 |
| 3.16. Exenciones de pago y rebajas de derechos municipales | 8 |
| 3.17. Sobre la posibilidad de acogerse a más de un Título de la Ley | 8 |
| 3.18. Requisitos son solo los que establece la Ley | 8 |
| 3.19. Áreas rurales | 8 |
| 3.20. Profesional competente | 8 |
| 3.21. Efectos del Certificado de Regularización | 8 |
| 4. TÍTULO I: REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS | 8 |
| 4.1. Ámbito de aplicación: | 9 |
| 4.2. Requisitos para acogerse a los beneficios del Título I: | 9 |
| 4.2.1. Requisitos para el caso de viviendas modalidad 1: | 9 |
| 4.2.2. Requisitos para el caso de viviendas modalidad 2: | 11 |
| 4.3. Plazo: | 12 |
| 4.4. Antecedentes que se deben presentar ante la DOM: | 12 |
| 4.4.1. Antecedentes para el caso de viviendas modalidad 1: | 12 |
| 4.4.2. Antecedentes para el caso de viviendas modalidad 2: | 13 |
| 4.5. Tramitación de la solicitud por parte de las DOM: | 14 |
| 4.6. Derechos municipales: | 14 |
| 5. TÍTULO II: REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES DESTINADAS A MICROEMPRESAS INOFENSIVAS O EQUIPAMIENTO SOCIAL (Aplicable a solicitudes ingresadas hasta el 04.02.19) | 15 |
| 5.1. Ámbito de aplicación: | 15 |
| 5.2. Requisitos para acogerse a los beneficios del Título II: | 16 |
| 5.3. Plazo: | 18 |

| | |
|--|----|
| 5.4. Antecedentes que deben acompañar a la solicitud ante la DOM:..... | 18 |
| 5.5. Tramitación de la solicitud por parte de las DOM: | 18 |
| 5.6. Derechos municipales: | 19 |
| 6. TÍTULO III: REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS FINANCIADAS CON SUBSIDIOS PARA ATENDER LA CATÁSTROFE DEL 27 DE FEBRERO DE 2010 (Aplicable solo a las solicitudes ingresadas hasta el 03.02.18)..... | 19 |
| 6.1. Ámbito de aplicación: | 19 |
| 6.2. Requisitos para acogerse a los beneficios del Título III: | 19 |
| 6.3. Plazo: | 20 |
| 6.4. Antecedentes que se debían presentar ante la DOM:..... | 20 |
| 6.5. Tramitación de la solicitud por parte de las DOM: | 20 |
| 6.6. Derechos municipales: | 21 |
| 7. IMPEDIMENTOS PARA ACOGERSE A LA LEY N° 20.898..... | 21 |
| 8. REEMPLAZO DE FORMULARIOS..... | 21 |
| 9. DEJA SIN EFECTO O MODIFICA CIRCULARES | 22 |

1. ASPECTOS GENERALES LEY N° 20.898

La ley N° 20.898 incorporó, a través de cuatro títulos, disposiciones generales y procedimientos simplificados para la obtención de permisos de edificación y recepción definitiva simultánea, o bien de recepción definitiva, a los casos descritos en cada uno de estos títulos:

TÍTULO I: REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS

TÍTULO II: EDIFICACIONES DESTINADAS A MICROEMPRESAS INOFENSIVAS O EQUIPAMIENTO SOCIAL.

TÍTULO III: VIVIENDAS FINANCIADAS CON SUBSIDIOS PARA ATENDER LA CATÁSTROFE DEL 27 DE FEBRERO DE 2010.¹

TÍTULO IV: DISPOSICIONES GENERALES.

2. ASPECTOS MODIFICADOS POR LA LEY N° 21.415

La ley N° 21.415 modificó la ley N° 20.898 en el sentido de:

- i) Sustituir en el artículo 1° el plazo de seis años² por un plazo de "siete años". Con ello, el plazo de vigencia de las disposiciones contenidas en el Título I de la Ley N° 20.898, referido a la regularización de **viviendas**, se prorroga **hasta el día 03 de febrero del año 2023 inclusive**.
- ii) Renueva la vigencia de las disposiciones del Título II de la ley N° 20.898, sobre regularización de edificaciones destinadas a **microempresas inofensivas o equipamiento social**, por el tiempo que reste hasta completar el plazo de siete años desde la publicación de la ley N° 20.898. De este modo, las edificaciones destinadas a microempresas inofensivas o

¹ Conforme a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 9° de la ley N° 20.898, las viviendas a que se refiere el Título III, contaban con un plazo de **dos años** a partir de la fecha de publicación de dicha Ley, para que los Servicios de Vivienda y Urbanización (SERVIU) pudiesen obtener para su propietario el respectivo permiso de edificación y la recepción definitiva en forma simultánea en los términos allí previstos. Dicho plazo expiró el 03 de febrero de 2018.

² Es preciso recordar que, inicialmente, la Ley 21.141 (D.O. 31.01.2019) prorrogó la vigencia del Título I, de la Ley 20.898, para la regularización de viviendas, de tres, a seis años.

equipamiento social, podrán regularizarse también hasta **día 03 de febrero del año 2023 inclusive**, y

- iii) Precisa que los plazos de vigencia aludidos precedentemente, es decir, los siete años a partir de la publicación de la ley N° 20.898 (el cual se cumplirá el 03 de febrero de 2023), corresponden al plazo que tienen los propietarios para **ingresar las solicitudes de regularización** ante las respectivas Direcciones de Obras Municipales.

Respecto de lo anterior, ha de tenerse en consideración que los artículos 1° y 2° de la ley N° 21.415, básicamente introdujeron cambios tanto en la vigencia de las disposiciones contenidas en el Título I de la ley N° 20.898, como para renovar, hasta la misma fecha límite, las disposiciones contenidas en el Título II de dicha Ley, respectivamente.

3. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY N° 20.898 MODIFICADA POR LA LEY N° 21.415

3.1. Construcciones existentes al 04.02.2016, fecha de publicación de la ley 20.898

Cabe hacer presente que la ley N° 20.898 tiene un carácter excepcional y está dirigida exclusivamente a construcciones existentes a la fecha de publicación de la misma, estableciendo un procedimiento simplificado de regularización para la obtención de permiso y recepción simultánea. En este contexto, toda solicitud de regularización al amparo de esta Ley, debe dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la misma, conforme al Título correspondiente.

3.2. Regularización sin permiso de edificación o con permiso sin recepción definitiva

Con las disposiciones introducidas por la ley N° 21.415, podrá solicitarse la regularización, mediante procedimientos simplificados que establecen los Títulos I y II de la ley N° 20.898, las edificaciones existentes al 04.02.16, destinadas a viviendas, microempresas inofensivas o equipamiento social, que:

- No cuentan con permiso de edificación o;
- Contando con permiso de edificación, no han obtenido la recepción definitiva.

Sin perjuicio de lo anterior, aun cuando el título de la ley refiere a "viviendas de autoconstrucción", su contenido debe ampliarse y estarse a lo dispuesto por cada uno de los títulos de la misma, no siendo procedente restringir su aplicación únicamente a viviendas de autoconstrucción.

3.3. Inaplicabilidad a construcciones autorizadas provisorias

Las construcciones autorizadas conforme a las facultades establecidas en el **artículo 124 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC)**, constituyen obras provisorias por cuya característica no les resulta aplicable las disposiciones de la ley N° 20.898, pues implicaría otorgarles un carácter definitivo. Dichas edificaciones se autorizan en calidad de provisorias, carácter que se mantiene inalterable hasta que se proceda a su retiro o se cumpla la orden de desalojo y demolición por haber transcurrido el plazo respectivo. (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 89.844 de 2016).

3.4. No aplicable a hogares de acogida ni a locales de hospedaje

Dentro de las edificaciones que pueden regularizarse por la ley N° 20.898 no se consideran los **hogares de acogida** ni los locales destinados al **hospedaje**. Lo anterior, por cuanto dichos destinos –aun cuando pertenecen al uso de suelo "residencial" según la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC)– no han sido contemplados en los títulos de la ley N° 20.898. En ese aspecto, el Título I

solo se refiere a la regularización del destino **vivienda**, mientras que el Título II, que permite regularizar microempresas inofensivas y equipamientos sociales, no contempla entre sus supuestos, otros destinos del uso "residencial". Adicionalmente, estos destinos han sido expresamente excluidos de la definición de microempresa establecida por la citada ley, al formar parte de las actividades de expendio de alcoholes a que se refiere el artículo 3° de la ley N° 19.925 (ver listado en el punto 5.1 de la presente Circular).

3.5. No estar emplazadas en Áreas de riesgo o protección

La citada ley N° 20.898 establece entre los requisitos –para sus Títulos I, II y III– que las edificaciones existentes no estén emplazadas en **áreas de riesgo o protección**. Para tal efecto, se entiende que dichos conceptos deberán aplicarse conforme se indica a continuación:

- Como **áreas de riesgo**, se entenderán todas aquellas áreas referidas al desarrollo urbano, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.1.17. de la OGUC, es decir, tanto las áreas de riesgo determinadas en los planes reguladores comunales e intercomunales como las zonas no edificables, es decir, las franjas o radios de protección de obras de infraestructura peligrosa (aeropuertos, helipuertos, torres de alta tensión, embalses, acueductos, oleoductos, gaseoductos, etc.), establecidas por el ordenamiento jurídico vigente y;
- Como **áreas de protección**, se entenderán todas aquellas a las que se refiere el artículo 2.1.18. de la OGUC, es decir, las "áreas de protección de recursos de valor natural" y las "áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural". Estas últimas refieren a aquellas áreas e inmuebles que se encuentran reconocidos o determinados en los planes reguladores comunales o intercomunales.

3.6. Terrenos con declaratoria de utilidad pública

Cuando la ley establece, entre sus requisitos, que las edificaciones no estén emplazadas en terrenos declarados de utilidad pública, debe entenderse siempre que dicha restricción resulta aplicable a la parte del predio donde se emplaza la edificación existente (vivienda, microempresa inofensiva o equipamiento social) y no al predio en su totalidad. En este sentido, si una edificación se emplaza fuera de la franja afecta a utilidad pública de un predio, esto no constituye impedimento para solicitar su regularización al amparo de la ley N° 20.898.

Se entenderá a juicio de esta División que las reclamaciones escritas dejarán de estar pendientes cuando se ha cumplido la sentencia o cuando la sentencia dictada por el tribunal se encuentre firme y ejecutoriada por parte del interesado. Siendo de responsabilidad del interesado acreditar por los medios legales que correspondan que ha acatado dicha sentencia.

3.7. Certificado de Avalúo

El Certificado de Avalúo Fiscal **Simple**, otorgado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), permite únicamente verificar el cumplimiento del requisito de avalúo fiscal establecido en los Títulos I y III de la ley N° 20.898, no siendo procedente su utilización para otros fines. De este modo, para la nueva prórroga de plazo que otorgó la ley N° 21.415 para la aplicación de las disposiciones del Título I, corresponderá presentar el Certificado de Avalúo Fiscal Simple correspondiente a la fecha de publicación de la ley N° 20.898 ,04.02.2016 (primer semestre del año 2016).

En el caso de viviendas hasta 140m² y tasación hasta 2.000 UF, adicionalmente se deberá adjuntar un Certificado de Avalúo Fiscal **Detallado**, por las razones que se indican en el punto siguiente, referido a la Ley de Aportes.

3.8. Ley de Aportes al Espacio Público

3.8.1. Aportes al Espacio Público

En el mismo orden de consideraciones, con motivo de la entrada en vigencia de la ley N° 20.958 (D.O. 15.10.2016), que establece un Sistema de Aportes al Espacio Público, y tal como se indica en el numeral 2.4.6. de la Circular Ord. N° 444 de fecha 13.11.2020, **DDU 447**, quedan excluidos de la obligación de ceder o aportar -aun cuando en la práctica conlleven crecimiento urbano por densificación-, los proyectos cuyas leyes especiales o normas específicas los eximan de cumplir la norma urbanística de "cesiones" contemplada en el inciso séptimo del artículo 116 de la LGUC.

De este modo, y considerando que la ley 20.898 corresponde precisamente a una ley especial, en materia de cesiones ha de estarse a lo previsto en dicha ley, la cual dispone que las regularizaciones de viviendas a que se refiere el artículo 1° y 2° (**viviendas hasta 90m² y tasación hasta 1.000 UF**) quedan exentas de dar cumplimiento a la norma urbanística de cesión, mientras que las regularizaciones de viviendas a que se refiere el artículo 3° de la misma ley (**viviendas hasta 140m² y tasación hasta 2.000 UF**), no quedan excluidas de cumplir, entre otras, con la norma urbanística de cesiones, por lo tanto, **este último tramo de viviendas sí debe cumplir con las respectivas cesiones o aportes**, según corresponda, delimitado en dicho caso, junto con los respectivos cálculos de aportes, presentar, adicionalmente, un **Certificado de Avalúo Fiscal Detallado** al momento de ingresar la solicitud de regularización, conforme a lo previsto en la ley N° 20.958 y a las instrucciones impartidas en la precitada Circular **DDU 447**.

Dado que la ley N° 20.898 tampoco exige a las microempresas inofensivas y equipamientos sociales el cumplimiento de la norma urbanística de "cesión" (según se desprende de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 5°), tampoco le son exigibles los aportes al espacio público que determina la ley N°20.958.

3.8.2. Mitigaciones Directas

En atención al carácter excepcional que tiene la ley N° 20.898, en la que se establecen los requisitos especiales para la obtención de permiso y recepción simultánea, y dentro de los cuales no se contemplan exigencias para efectuar mitigaciones por impacto vial o impacto en la comunidad local, las regularizaciones que se acojan a la ley N° 20.898, quedan eximidas de cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Capítulo II, del Título V de la LGUC referidas a "Mitigaciones Directas", y por lo mismo, eximidas también de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto en la Movilidad (SEIM) y de acreditar ante la DOM el ingreso a dicho sistema.

3.9. Reclamaciones pendientes

No serán impedimento, para el trámite de solicitud de regularización contemplado por la ley N° 20.898, aquellas **reclamaciones pendientes** que se refieran al incumplimiento de no contar con permiso de edificación requerido en la LGUC. Solo se estará a lo indicado expresamente por la ley N° 20.898, es decir, las edificaciones a regularizar no podrán tener reclamaciones escritas pendientes por incumplimiento de normas urbanísticas ante la Dirección de Obras Municipales o el Juzgado de Policía Local, en los casos en que se exige.

3.10. Veracidad de informes y acreditación de titularidad del dominio

Los **informes del arquitecto o profesional competente**, singularizados en el literal c) de los artículos 2° y 6° de la ley N° 20.898, deberán certificar el cumplimiento de las normas requeridas, según sea el caso, describiendo detalladamente las características del proyecto e indicando cómo éstas se ajustan a normativa correspondiente.

En relación a lo anterior, y de acuerdo a lo señalado en el artículo 13° de la citada ley, los profesionales que certifiquen el cumplimiento de las normas requeridas,

responderán por la veracidad de sus informes y les serán aplicables las responsabilidades contempladas en la LGUC.

Tanto para la aplicación del Título I como del Título II, la **titularidad del dominio** del inmueble se acreditará mediante la declaración jurada, incorporada en los formularios respectivos, entendiéndose que es el propietario del inmueble quien suscribe la solicitud de regularización. Distinto es el caso del Título III, donde no se requería acreditar el dominio del inmueble, toda vez que era el respectivo Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) quien debió solicitar la regularización y suscribirla a nombre del propietario.

3.11. **Aplicabilidad en casos con postergación de permisos**

En aquellos sectores donde se encuentra vigente una **postergación de permisos conforme a lo establecido en el artículo 117° de la LGUC**, será factible aprobar solicitudes de regularización al amparo de la ley N° 20.898, siempre y cuando se dé cumplimiento a todos los requisitos establecidos por ésta. Lo anterior, en el sentido que las exigencias de la ley N° 20.898 deben circunscribirse únicamente a los requisitos que expresamente se establecen en los artículos 1°, 3° y 9°. En tal sentido, dicha postergación no constituye impedimento para aprobar solicitudes de regularización al amparo de la citada ley.

3.12. **Procedimiento para emitir y subsanar observaciones**

La ley N° 20.898 no estableció un procedimiento simplificado para **emitir y subsanar observaciones** a las solicitudes de regularización. Dichas solicitudes, podrán ser aprobadas o rechazadas por la Dirección de Obras Municipales (DOM), en la medida que cumplan o no con los requisitos prescritos por esta misma ley. No obstante, siempre se podrá realizar un nuevo ingreso de solicitud, el cual se estará al mismo procedimiento y plazos establecidos por la ley N° 20.898, conforme al título correspondiente.

3.13. **Posibilidad de efectuar intervenciones o modificaciones a la edificación para subsanar observaciones que fundaron el rechazo, previo al reingreso**

Si las intervenciones o modificaciones realizadas a causa del rechazo de la solicitud original del DOM, requieren o hubiesen requerido del permiso previo del DOM, de acuerdo al artículo 116° de la LGUC, por tratarse de construcciones, reconstrucciones, reparaciones, alteraciones o demoliciones, no podrán acogerse al procedimiento abreviado regulado por la ley N° 20.898, porque incumplen el requisito establecido en el numeral 1) del artículo 1° de la mencionada ley, en lo referente a que no fueron construidas antes del 04.02.2016. Esto independiente, de cuántas veces se haya ingresado la solicitud de regularización.

3.14. **Reclamaciones por pronunciamientos de la DOM**

En el caso que se estime que los pronunciamientos emitidos por la DOM, no se ajustan a la normativa aplicable, corresponderá a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (SEREMI MINVU) respectiva, resolver las **reclamaciones** interpuestas en contra de éstos, en el marco de sus funciones establecidas en los artículos 4° y 12° de la LGUC.

3.15. **Facultad de la DOM para inspeccionar edificaciones**

Si bien la ley N° 20.898 no exige la **inspección** de las obras que se regularizan, la facultad de inspeccionar las edificaciones puede ser ejercida por los DOM en cualquier momento frente a dudas o sospechas de algún tipo de incumplimiento. Lo anterior, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 142° de la LGUC.

3.16. Exenciones de pago y rebajas de derechos municipales

Respecto de las **exenciones de pago y rebajas de derechos municipales** aplicables a las solicitudes de regularización al amparo de la ley N° 20.898, son las establecidas por esta misma ley, no siendo aplicables lo señalado en el inciso cuarto del artículo 116 Bis de la LGUC, en relación a la reducción en el 30% de los derechos municipales cuando la solicitud se acompaña del informe favorable del revisor independiente. Dicho informe no constituye un antecedente requerido en el marco de la ley N° 20.898.

Ahora bien, en el caso que el propietario del inmueble a regularizar mediante el proceso simplificado establecido en la citada ley N° 20.898, sea alguna de las organizaciones indicadas en el inciso primero del artículo 29 de la ley N° 19.418, corresponderá aplicar la exención de pago de derechos municipales. (Aplica criterio contenido en Dictamen N°1625 de 2019 de Contraloría General de la República).

3.17. Sobre la posibilidad de acogerse a más de un Título de la Ley

No será posible, en una misma solicitud de regularización, acogerse a más de uno de los títulos de la ley N° 20.898. Las solicitudes que se refieran a las mismas situaciones en un mismo predio, podrán tramitarse paralelamente utilizando el formulario respectivo, o bien en forma sucesiva.

3.18. Requisitos son solo los que establece la Ley

Las exigencias de la ley N° 20.898 deben circunscribirse únicamente a los requisitos que expresamente se establecen en ella, no correspondiendo que las DOM realicen requerimientos adicionales, en el entendido que se trata de una ley de carácter excepcional dirigida exclusivamente a construcciones existentes a la fecha de publicación de la misma. A modo de ejemplo, no resulta aplicable exigir que los predios cuenten con acceso a una vía de uso público ni que se acompañe a la solicitud certificados o documentos no regularizados en la ley, tales como, certificados de informaciones previas, certificado de dominio vigente, etc.

3.19. Áreas rurales

Se entenderán por áreas rurales, aquellos territorios ubicados fuera de los límites urbanos establecidos por los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT), ya sea por un Plan Regulador Municipal (PRC) o un Plan Regulador Intercomunal (PRI).

3.20. Profesional competente

Se entenderá por "Profesional Competente", cualquiera de los señalados en el artículo 17° de la LGUC, quienes acreditarán dicha calidad mediante la correspondiente patente profesional vigente.

3. Efectos del Certificado de Regularización.

El "Certificado de Regularización" extendido por la DOM otorga simultáneamente el "Permiso de Edificación" y la "Recepción Definitiva" de las edificaciones acogidas a la ley N° 20.898.

4. TÍTULO I: REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS

Conforme a lo señalado en los artículos 1° y 3° de la ley N° 20.898, se distinguen en el Título I dos procedimientos diferenciados para la regularización de viviendas que no cuenten con recepción definitiva, ya sea total o parcial, emplazadas en áreas urbanas o rurales, los que para efectos didácticos se denominarán de la siguiente manera:

- **Modalidad 1:** Viviendas de superficie cuyos recintos habitables, incluidos baños y cocina, no excedan de 90m², y cuenten con un avalúo fiscal de hasta 1.000 unidades de fomento.

- **Modalidad 2:** Viviendas de superficie cuyos recintos habitables, incluidos baños y cocina, no excedan de 140m², y cuenten con un avalúo fiscal de hasta 2.000 unidades de fomento.

Podrán acogerse a estos procedimientos las **ampliaciones** no regularizadas de viviendas con recepción definitiva (conforme a la normativa vigente de la época) y que cumplan con los requisitos indicados en el punto 4.2. de la presente circular, según sea el caso. Cabe señalar que la superficie de la vivienda (incluidas las ampliaciones) no podrá superar las superficies establecidas por la ley N° 20.898. Para estos casos, corresponderá cancelar únicamente los derechos municipales asociados a la regularización de ampliaciones.

En el caso en que una vivienda modalidad 1, cuyos recintos habitables, incluidos baños y cocina, no excedan los 90 m², pero su avalúo fiscal sobrepase las 1.000 unidades de fomento, podrá tramitar su regularización conforme a los requisitos establecidos para la modalidad 2 (artículo 3° de la ley N° 20.898).

Las viviendas a regularizar podrán tener actividades complementarias, conforme a lo establecido en el artículo 2.1.26. de la OGUC. Si la superficie de dichas actividades sobrepasa la mitad de la superficie total de la vivienda, no podrá tramitarse su regularización conforme al Título I de la ley N° 20.898, existiendo la posibilidad de regularizar dicha construcción a través del Título II de la citada ley.

Respecto de la aplicación de la ley N° 20.898 en situaciones donde en un mismo predio existe más de una vivienda a regularizar, que individualmente cumple con los requisitos establecidos por dicha norma, es necesario precisar que en apego a las facultades que la mencionada ley N° 20.898 le otorga a esta División de Desarrollo Urbano para impartir las instrucciones para la aplicación de la misma, se aclara que para la aplicación del título I de dicha ley, el Bien Raíz debe tener un avalúo fiscal de hasta 1.000 UF o 2.000 UF, según se trata de viviendas modalidad 1 (artículo 1° de la ley N° 20.898) o modalidad 2 (artículo 3° de la ley N° 20.898), respectivamente.

Por lo tanto, en opinión de esta División, al tratarse de una ley de excepción de aplicación restrictiva, la norma establecida por el título I de la ley N° 20.898 aplica para la edificación que define y denomina "Vivienda", no estableciendo límites en el número de aquellas en el predio, en tanto se cumpla con el resto de las condiciones allí establecidas, entre ellas la exigencia tope del avalúo fiscal del predio, sobre el cual la norma hace esta distinción.

4.1. **Ámbito de aplicación:**

Se permite la regularización de viviendas modalidad 1 y modalidad 2, según sea el caso, que cuenten con recepción definitiva, construidas con o sin permiso de edificación, y con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley N° 20.898, es decir, existentes al 04.02.16.

4.2. **Requisitos para acogerse a los beneficios del Título I:**

4.2.1. Requisitos para el caso de viviendas modalidad 1: (artículo 1° de la ley N° 20.898)

Para las viviendas cuyos recintos habitables, incluidos baños y cocina, no excedan de **90m²** de superficie se deberá cumplir copulativamente con los siguientes requisitos:

- a) Haber sido construidas antes de la publicación de la ley N° 20.898, es decir, existentes al 04.02.16.
- b) No estar emplazadas en áreas de riesgo o protección, (punto 3.5 de la presente circular), en terrenos declarados de utilidad pública o en bienes nacionales de uso público. Tratándose de áreas urbanas, deberán estar emplazadas en suelo que admita el uso residencial. No será exigible el cumplimiento de otras normas urbanísticas establecidas en el Instrumento de Planificación Territorial (IPT)

- c) Tener un avalúo fiscal de hasta 1.000 unidades de fomento. El avalúo se acreditará con el Certificado de Avalúo Fiscal Simple, otorgado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), vigente al 04.02.2016 (primer semestre del año 2016).
- d) Tener una superficie cuyos recintos habitables, incluidos baños y cocina, no excedan de 90 m².
- e) No tener, a la fecha de ingreso de la solicitud de regularización, reclamaciones escritas pendientes por incumplimiento de normas urbanísticas ante la Dirección de Obras Municipales (DOM) o el juzgado de policía local respectivo. El cumplimiento de este requisito y su veracidad será de exclusiva responsabilidad del propietario del inmueble, sin perjuicio de la información que disponga la DOM.
- f) Cumplir con las normas requeridas en el numeral 6) del artículo 1° de la ley N° 20.898 que se indican a continuación, para garantizar la habitabilidad, seguridad y estabilidad de las viviendas, y con aquellas aplicables a las instalaciones interiores de electricidad, agua potable, alcantarillado y gas, que correspondan:

| Materia | Normas de habitabilidad |
|----------------------|--|
| Altura | La altura mínima de piso a cielo, medida en obra terminada, que debe ser de 2,0 metros, podrá ser rebajada hasta 2,0 metros. La medida vertical mínima de obra terminada en pasadas y techos bajo vigas o instalaciones horizontales de 2,0 metros podrá ser rebajada hasta en un 10%. |
| Terminación Interior | El estándar de terminaciones no podrá ser inferior al definido en la OGUC para <i>obra gruesa habitable*</i> . |
| Ventilación | Los locales habitables deberán tener, al menos, una ventana que permita la entrada de aire y luz del exterior. Sin embargo, se admitirán ventanas fijas selladas siempre que se contemplen ductos de ventilación adecuados y que no se trate de dormitorios o recintos en los que se consulten artefactos de combustión de cualquier tipo. No obstante lo anterior, los baños, cocinas y lavaderos, cuando no contemplen ventana al exterior que permita la renovación de aire, deberán ventilarse mediante un ducto, individual o colectivo, de sección libre no interrumpida de, al menos, 0,16m ² . La dimensión señalada podrá reducirse en caso de contemplarse tiraje forzado. |
| Materia | Normas de seguridad contra incendio |
| Resistencia al Fuego | Las viviendas aisladas, pareadas o continuas, de hasta 2 pisos, cuya superficie edificada sea inferior o igual a 90m ² , tendrán una resistencia al fuego a lo menos F-15 en todos sus elementos y componentes soportantes, siempre que el muro de adosamiento o muro divisorio, según corresponda, cumpla con las exigencias de muros divisorios entre unidades de la OGUC. |
| Adosamientos | Tratándose de edificaciones adosadas al deslinde, el muro de adosamiento deberá llegar hasta la cubierta del cuerpo adosado con resistencia al fuego F-60. Además el adosamiento deberá contemplar un sistema de evacuación de aguas lluvia que no afecte a los predios vecinos. |
| Materia | Normas de estabilidad |
| Cálculo Estructural | No se exigirá proyecto de cálculo estructural en los casos que a continuación se indica: a) Viviendas de estructura de madera, de un máximo de dos pisos, con entramados de pisos de madera, cuyas habitaciones no tengan más de 3,0 metros de distancia entre apoyos. b) Viviendas de estructura de albañilería armada o reforzada, o de hormigón armado, de un máximo de |

| | |
|--|--|
| | <p>un piso, cuyas habitaciones no tengan más de 3,0 metros de distancia entre apoyos.</p> <p>c) Viviendas de estructura en primer piso de albañilería armada o reforzada, o de hormigón armado, de un máximo de dos pisos, con entramados de pisos de madera, cuyas habitaciones no tengan más de 3,0 metros entre apoyos, siempre que la estructura del segundo piso sea liviana.</p> <p>En estos casos el profesional competente deberá declarar que la obra reúne las condiciones de estabilidad, respecto del tipo de construcción de que se trate, o que cumple con las condiciones mínimas de los elementos de construcción no sometidos a cálculo de estabilidad, exigidas en el Capítulo 6 del Título 5 de la OGUC, que les sean aplicables.</p> |
|--|--|

*Se entenderá como *obra gruesa habitable* toda construcción techada y lateralmente cerrada, con piso o radier afinado, dotado de, a lo menos, un recinto de baño habilitado, con puerta, y en el caso de viviendas, dotada, además, con un recinto de cocina habilitado. Lo anterior, conforme a la definición contenida en el artículo 1.1.2. de la OGUC.

No será impedimento para solicitar la regularización de viviendas emplazadas en áreas rurales, en la modalidad 1, que éstas que se hubiesen construido en predios resultantes de subdivisiones aprobadas conforme al decreto ley N° 3.516 de 1980, que "Establece normas sobre división de predios rústicos".

Las exenciones y rebajas de derechos municipales contempladas en el inciso tercero del artículo 2° de la ley N° 20.898, solo serán aplicables a esta modalidad (viviendas de superficie cuyos recintos habitables, incluidos baños y cocina, no excedan de 90m²).

La exención del pago de derechos, se registrará en aquellos casos en que el propietario (no otro residente) tenga 65 años de edad o más, o cuando uno de los residentes de la vivienda (sea o no el propietario) se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Discapacidad.

Lo anterior sin perjuicio de las exenciones mencionadas en el punto 3.16. de esta circular.

4.2.2. Requisitos para el caso de viviendas modalidad 2: (artículo 3° de la ley N° 20.898)

Para las viviendas cuyos recintos habitables, incluidos baños y cocina, no excedan de 140 m² de superficie, se deberá cumplir copulativamente con los siguientes requisitos:

- Haber sido construidas antes de la publicación de la ley N° 20.898, es decir, existientes al 04.02.16.
- No estar emplazadas en áreas de riesgo o protección, (punto 3.5 de la presente circular) en terrenos declarados de utilidad pública o en bienes nacionales de uso público. Tratándose de áreas urbanas, deberán estar emplazadas en suelo que admita el uso residencial.
- Tener un avalúo fiscal de hasta 2.000 unidades de fomento. El avalúo se acreditará con el Certificado de Avalúo Fiscal Simple otorgado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), correspondiente a la fecha de publicación de la ley N° 20.898, 04.02.2016 (primer semestre del año 2016).
- No tener, a la fecha de ingreso de la solicitud de regularización, reclamaciones escritas pendientes por incumplimiento de **normas urbanísticas** ante la DOM o el Juzgado de Policía Local respectivo. El cumplimiento de este requisito y su veracidad será de exclusiva responsabilidad del propietario del inmueble.
- De conformidad al inciso segundo del artículo 3° de la ley N° 20.898, deberán cumplir con las normas de habitabilidad, estabilidad y seguridad, establecidas en el Título 4 de la OGUC y con aquellas aplicables a las instalaciones interiores de

electricidad, agua potable, alcantarillado y gas que correspondan contenidas en los títulos 5 y 6 de la OGUC, además de todas las normas urbanísticas que deriven de la aplicación de la LGUC, de la OGUC y de los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT).

Con todo, según el mismo artículo 3° de la ley N° 20.898, estas viviendas solo quedan exceptuadas de cumplir con las siguientes normas urbanísticas:

- i. Antejardines
- ii. Exigencias de estacionamientos
- iii. Altura de cierros, los que en todo caso no podrán superar los 2,20m de altura.
- iv. Adosamientos, siempre y cuando cumplan con la resistencia al fuego y la altura establecida para estos efectos en la OGUC, en lo correspondiente.
- v. Coeficiente de constructibilidad, siempre y cuando la construcción no supere los 2 pisos de altura, incluyendo mansardas.
- vi. Coeficiente de ocupación del suelo o de los pisos superiores, siempre que éste no sea superior a 0,8.

De lo anterior se desprende que estas viviendas de la Modalidad 2 -da, que solo quedan eximidas de cumplir solo las normas urbanísticas expresamente mencionadas en este literal-, están obligadas a cumplir con la norma urbanística de "**cesiones**" contenida en el artículo 70 de la LGUC, mediante la cual **deberán efectuar los aportes o cesiones de terreno**, según corresponda, derivados de la ley N° 20.958. En este caso, los aportes deberán efectuarse antes del otorgamiento del Certificado de Regularización respectivo.

- f) Las viviendas no deben haberse construido en predios resultantes de divisiones aprobadas conforme al decreto ley N° 3.516 de 1980 que "Establece normas sobre división de predios rústicos". Para el cumplimiento de este requisito bastará con la declaración jurada incorporada en el formulario respectivo (*FORMULARIO 12.4*), sin embargo, si el DOM tiene conocimiento fundado o cuenta con antecedentes fidedignos del incumplimiento de este requisito, deberá rechazar la solicitud de regularización, dejando constancia de tales antecedentes para fundamentar su decisión.

En esta modalidad, la ley N° 20.898 **no contempla exenciones ni rebajas de derechos municipales**, por lo tanto, deberá estarse a lo dispuesto en el inciso final del artículo 3° de la ley N° 20.898, que dispone que las regularizaciones que se efectúen de conformidad con dicho artículo pagarán los derechos municipales establecidos en el numeral 2 del artículo 130 de la LGUC.

Lo anterior, sin perjuicio de las exenciones mencionadas en el segundo párrafo del artículo 130 de la presente circular.

4.3. Plazo:

El plazo para acogerse a la normativa del Título I de la ley N° 20.898, (modalidades 1 y 2) por aplicación de la ley N° 21.415 es de **siete años** contados desde la entrada en vigencia de la ley N° 20.898 y, dado que esta ley se publicó en el D.O. con fecha 04.02.16., las solicitudes de regularización y demás antecedentes exigidos, solo podrán ingresar a tramitación hasta el día 03 de febrero del año 2023 inclusive.

4.4. Antecedentes que se deben presentar ante la DOM:

4.4.1. Antecedentes para el caso de viviendas modalidad 1: (artículo 1° de la ley N° 20.898)

En el caso de las viviendas modalidad 1, de superficie cuyos recintos habitables, incluidos baños y cocina, no excedan de **90m²**, la solicitud de regularización en Formulario Único (*FORMULARIO 12.1*) deberá acompañarse de los siguientes documentos:

- a) Declaración simple del propietario (incluida en el Formulario único), en que señale ser titular del dominio del inmueble y que no existen respecto de dicho bien raíces las

reclamaciones escritas pendientes por incumplimiento de normas urbanísticas ante la DOM o el juzgado de policía local respectivo.

- b) Especificaciones técnicas resumidas.
- c) Planos que incluyan: un croquis de ubicación y un plano de emplazamiento a escala 1:500; planos a escala 1:50 que grafiquen todas las plantas, la elevación principal y un corte representativo, señalando las medidas y superficies de la vivienda existente. Deberá incluirse además un cuadro de superficie total construida y superficie de terreno, todos suscritos por un arquitecto o profesional competente.
- d) Informe del arquitecto o profesional competente que certifique que la vivienda cumple con las normas de habitabilidad, seguridad, estabilidad e instalaciones interiores señaladas en el literal f) del punto 4.2.1 de la presente circular, y que no se emplaza en áreas de riesgo o protección ni en terrenos declarados de utilidad pública o bienes nacionales de uso público.

Además, este informe deberá acompañar los antecedentes que permitan acreditar que la vivienda existía a la fecha de publicación de la ley N° 20.898, considerándose como tales cualquier medio gráfico o documental, por ejemplo, planos aprobados, cuentas de servicios, certificados de contribuciones, catastro municipales o de otros organismos públicos, o antecedentes de similar naturaleza.

Este informe (sobre el cual esta División de Desarrollo Urbano emitirá un formato tipo) debe indicar cómo la vivienda da cumplimiento a las normas requeridas por la mencionada ley (exigencias y realidad de la vivienda).

- e) Fotocopia de la patente vigente del arquitecto o profesional competente.
- f) Certificado de avalúo fiscal simple, otorgado por el SII, vigente a la fecha de publicación de la ley N° 20.898 (primer semestre del año 2016), el que podrá ser obtenido a través de la página web www.sii.cl.
- g) En los casos que corresponda, para acceder al beneficio de exención de pago de derechos municipales contemplado en el inciso tercero del artículo 2° de la ley N° 20.898, se deberá acreditar la edad del propietario de la vivienda o la discapacidad de él o de alguno de los residentes, acompañando a la solicitud de permiso y recepción simultánea, fotocopia simple de la cédula de identidad o de la credencial de discapacidad, que identifique el domicilio, según corresponda.
- h) Acuerdo suscrito en la asamblea de copropietarios, en conformidad a lo dispuesto en la ley de copropiedad inmobiliaria, cuando se trate de viviendas que pertenecen a una copropiedad.
- i) Proyecto de cálculo estructural, según lo establecido en el artículo 5.1.7. de la OGUC, salvo en aquellos casos que no se cumpla con las condiciones mencionadas al final de la letra de la letra f) del punto 4.2.1. de esta Circular, en "Normas de estabilidad".

4.4.2. Antecedentes para el caso de viviendas modalidad 2: (artículo 3° de la ley N° 20.898)

En el caso de las viviendas modalidad 2, de superficie cuyos recintos habitables, incluidos baños y cocina, no excedan de **140m²**, la solicitud de regularización en Formulario Único (FORMULARIO 12.4) deberá acompañarse de los siguientes documentos:

- a) Declaración simple del propietario (incluida en el Formulario Único), en que señale ser titular del dominio del inmueble y que no existen respecto de dicho bien raíz las reclamaciones escritas pendientes por incumplimiento de normas urbanísticas ante la DOM o el juzgado de policía local respectivo. Para las viviendas emplazadas en áreas rurales, será procedente declarar que éstas no se hubiesen construido en predios resultantes de subdivisiones aprobadas conforme al decreto ley N° 3.516 de 1980, que "Establece normas sobre división de predios rústicos".
- b) Especificaciones técnicas resumidas.

- c) Planos que incluyan: un croquis de ubicación y un plano de emplazamiento a escala 1:500; planos a escala 1:50 que grafiquen todas las plantas, la elevación principal y un corte representativo, señalando las medidas y superficies de la vivienda existente. Deberá incluirse además un cuadro de superficie total construida y superficie de terreno, todos suscritos por un arquitecto o profesional competente.
- d) Informe del arquitecto o profesional competente que certifique que la vivienda cumple con las normas de habitabilidad, seguridad, estabilidad e instalaciones interiores según se indica en el literal e) del punto 4.2.2 de la presente circular, y que no se emplaza en áreas de riesgo o protección ni en terrenos declarados de utilidad pública o bienes nacionales de uso público.

Además, este informe deberá acompañar los antecedentes que permitan corroborar que la vivienda existía a la fecha de publicación de la ley N° 20.898, considerándose como tales cualquier medio gráfico o documental, por ejemplo, planos aprobados, cuentas de servicios, certificados de contribuciones, catastros municipales o de otros organismos públicos, o antecedentes de similar naturaleza.

Este informe (sobre el cual esta División de Desarrollo Urbano no emitirá un formato tipo) debe indicar cómo la vivienda da cumplimiento a las normas requeridas por la mencionada ley (exigencias y realidad de la vivienda).

- e) Fotocopia de la patente vigente del profesional competente.
- f) Certificado de avalúo fiscal simple, otorgado por el SII, a la fecha de publicación de la ley N° 20.898 (primer semestre del año 2016). Este podrá ser obtenido a través de la página web www.sii.cl.
- g) Certificado de Avalúo Fiscal detallado, otorgado por el SII, a la fecha de la solicitud del trámite de regularización, para verificar el cálculo de aportes al espacio público conforme a lo previsto en la ley 20.558.
- h) Proyecto de cálculo estructural, cuando corresponda, según lo establecido en el artículo 5.1.7. de la OGUC.
- i) Formulario único de estadísticas de edificación. Su ingreso podrá realizarse conforme a lo señalado en la Circular Ord. N° 593 de fecha 21.12.15, **DDU 301**.
- j) Acuerdo respectivo de la asamblea de copropietarios, en conformidad a lo dispuesto en la ley de propiedad inmobiliaria, cuando se trate de viviendas que pertenecen a una copropiedad.

4.5. Tramitación de la solicitud por parte de las DOM:

La DOM no ingresará aquellas solicitudes de regularización que no incluyan la totalidad de la documentación exigida, o que se presenten fuera del plazo respectivo.

Ingresa a trámite la solicitud de cualquiera de los 2 tipos de viviendas (modalidad 1 o modalidad 2), la DOM revisará el cumplimiento de las normas urbanísticas a que se refiere el numeral 2) del artículo 1° de la ley N° 20.898 y los documentos requeridos mencionados en el artículo 2°. Para el caso de la modalidad 2, se deberán revisar, además, las normas urbanísticas y requisitos a que se refiere el artículo 3° de la ley N° 20.898. Dicha Dirección podrá, dentro del plazo de **noventa días hábiles** siguientes a la presentación de la solicitud:

- Otorgar el certificado de regularización en caso que cumpla con los requisitos y la normativa, o
- Rechazar la solicitud en caso de incumplimiento con la normativa, a través de un acto administrativo para tal fin.

En caso de un nuevo reingreso de solicitud se aplicará el mismo procedimiento y plazos.

4.6. Derechos municipales:

Las regularizaciones que se efectúen conforme al Título I pagarán los derechos municipales de acuerdo a la siguiente tabla resumen:

| Tipo de Obra | Avalúo Fiscal Total | Derecho Municipal |
|--|-------------------------------|---|
| Regularización de vivienda de modalidad 1 | Hasta 400 UF | El 25% del 1,5% del presupuesto* de la obra |
| | Sobre 400 UF y hasta 1.000 UF | El 50% del 1,5% del presupuesto* de la obra |
| Regularización de vivienda de modalidad 1 cuyo propietario tiene 65 años o más, o bien uno de sus residentes se encuentra inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad | Hasta 1.000 UF | Exenta de pago |
| Regularización de vivienda de modalidad 2 | Hasta 2.000 UF | 1,5% del presupuesto* de la obra* |

*El 1,5% del presupuesto proviene de lo establecido en los incisos tercero del artículo 2° y quinto del artículo 3°, ambos de la ley N° 20.898, los que hacen referencia a lo establecido el numeral 2 del artículo 130° de la LGUC. El referido presupuesto (valor de la construcción) se determinará conforme a la tabla de costos unitarios por metro cuadrado de construcción confeccionada por el MINVU vigente a la fecha de ingreso de la solicitud.

5. **TÍTULO II: REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES DESTINADAS A MICROEMPRESAS INOFENSIVAS O EQUIPAMIENTO SOCIAL (Aplicable a solicitudes ingresadas hasta el 04.02.19)**

Este título establece un procedimiento de regularización para edificaciones destinadas a microempresas inofensivas o equipamiento social que no cuenten con recepción definitiva o que no hayan regularizado cambio de destino, emplazadas en áreas urbanas o rurales.

5.1. **Ámbito de aplicación:**

Permite la regularización de edificaciones destinadas a microempresas inofensivas o equipamiento social, de hasta 250m² y 400m² respectivamente, que no cuenten con recepción definitiva o que no hayan materializado de hecho un cambio de destino en forma discordante con los usos de suelo permitidos por los IPT, construidas con o sin permiso de edificación y con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley N° 20.898, es decir, existentes al 04.02.16.

Para efectos de aplicación del Título II de la mencionada ley, se entiende por **equipamiento social** las edificaciones destinadas principalmente a actividades comunitarias, tales como: sedes de juntas de vecinos, centros de actividades religiosas incluidos sus templos, centros de madres, clubes sociales y locales comunitarios.

Asimismo se entenderá por **microempresa** toda actividad productiva, comercial o de servicios, excluidas las de salud, de educación y de expendio de alcoholes a que se refiere el artículo 3° de la ley N° 19.925 "Sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas" que a continuación se listan:

1. Depósitos de bebidas alcohólicas
2. Hoteles, anexos de hoteles, casas de pensión o Residenciales
3. Restaurantes diurnos o nocturnos
4. Cabarés o peñas folclóricas
5. Cantinas, bares, pubs y tabernas
6. Establecimientos de expendio de cerveza o sidra de frutas
7. Quintas de recreo o servicios al auto
8. Minimercados
9. Hoteles, hosterías, moteles o restaurantes de turismo
10. Bodegas elaboradoras o distribuidoras de vinos, licores o cerveza
11. Casas importadoras de vinos o licores
12. Agencias de viñas o de industrias de licores establecidas fuera de la comuna
13. Círculos o clubes sociales

14. Depósitos turísticos
15. Salones de té o cafeterías
16. Salones de baile o discotecas
17. Supermercados
18. Salones de música en vivo

Para efectos de una correcta interpretación y en armonía con la normativa de urbanismo y construcciones vigente, la citada actividad productiva deberá circunscribirse a lo señalado en el artículo 2.1.28. de la OGUC y la actividad comercial o de servicios a lo señalado en el artículo 2.1.33. de la OGUC, en particular, a los destinos indicados para las clases Comercio y Servicios.

En razón de lo anterior y para efectos de la citada ley, no corresponderá aplicar las definiciones de microempresa contenidas en otros cuerpos normativos, distintos a los contemplados en la ley N° 20.898 y a los que se hace referencia en la OGUC, ni considerar otros destinos asociados a actividades económicas, tales como, locales de acogida, cabañas, o locales destinados al hospedaje, centros de eventos, etc.

Por su parte, conforme a la ley N° 20.898 se entenderá como **inofensiva** aquella microempresa que no produce daños ni molestias a las personas, comunidad o entorno, controlando y neutralizando los efectos del proceso productivo o de acopio, siempre dentro del propio predio e instalaciones, resultando su funcionamiento inocuo.

Para efectos de certificar que la microempresa es inofensiva, se deberá recurrir a la Secretaría Regional Ministerial de Salud respectiva, conforme al artículo 7° de la ley N° 20.898, las que ponderarán, en cada caso, si las actividades realizadas en un inmueble reúnen las características exigidas por la ley N° 20.898, otorgando, si procede, el certificado de calificación pertinente. Dicho certificado corresponde a uno de los documentos que deben acompañar la solicitud de regularización, para acogerse al Título II, conforme a lo establecido en el artículo 6° de la ley N° 20.898.

5.2. Requisitos para acogerse a los beneficios del Título II:

Para las edificaciones destinadas a microempresas inofensivas o equipamiento social, se deberá cumplir conjuntamente con los siguientes requisitos:

- a) Haber sido construidas antes de la publicación de la ley N° 20.898, es decir, existentes antes del 02.16.
- b) No estar emplazadas en áreas de riesgo o protección, (punto 3.5 de esta circular) ni en terrenos declarados de utilidad pública o en bienes nacionales de uso público. Si la actividad se desarrolla en un pasaje, no podrá afectarse el libre tránsito y circulación de los vecinos.
- c) Tener una superficie de hasta 250m², para el caso de las microempresas inofensivas, o de hasta 400 m², para los equipamientos sociales.

Respecto del cumplimiento del requisito de superficie establecido en el numeral 3) del artículo 5° de la ley N° 20.898, debe entenderse que la normativa establece claramente una limitación a la superficie susceptible de regularizar con estos destinos en el predio, por lo cual, a las superficies que se solicite regularizar, deben sumarse las existentes del mismo destino u otros en el predio. Por lo tanto, la superficie total de las construcciones del inmueble no podrá superar las cifras de 250 m² o 400 m², según corresponda.

- d) No tener, a la fecha de ingreso de la solicitud de regularización, reclamaciones escritas pendientes por incumplimiento de normas urbanísticas ante la DOM o el juzgado de policía local respectivo. El cumplimiento de este requisito y su veracidad será de exclusiva responsabilidad del propietario del inmueble.
- e) Cumplir con las normas que se indican a continuación, para garantizar la habitabilidad, seguridad y estabilidad, y con aquellas aplicables a las instalaciones interiores de electricidad, agua potable, alcantarillado y gas, que correspondan:

| Materia | Normas de habitabilidad |
|------------------------------------|--|
| Altura | La altura mínima de piso a cielo, medida en obra terminada, que debe ser de 2,30 metros, podrá ser rebajada hasta 2,0 metros. La medida vertical mínima de obra terminada en pasadas peatonales bajo vigas o instalaciones horizontales de 2,0 metros podrá ser rebajada hasta en un 10%. |
| Terminación Interior | El estándar de terminaciones no podrá ser inferior al definido en la OGUC para una <i>obra gruesa habitable</i> *. |
| Ventilación | Los locales habitables deberán tener, al menos, una ventana que permita la entrada de aire y luz del exterior. Sin embargo, se admitirán ventanas fijas selladas siempre que se contemplen ductos de ventilación adecuados y que no se trate de dormitorios o recintos en los que se consulten artefactos de combustión de cualquier tipo. No obstante lo anterior, los baños, cocinas y lavaderos, cuando no contemplen ventana al exterior que permita la renovación de aire, deberán ventilarse mediante un ducto, que puede ser individual o colectivo, de sección libre no interrumpida de, como mínimo, 0,16m ² . La dimensión señalada podrá reducirse en caso de contemplarse tiraje forzado. Para locales habitables que acojan actividades productivas o comerciales, se aplicará el área de apertura de ventilación mínima establecida en el artículo 4.1.4. de la OGUC. |
| Materia | Normas de seguridad contra incendios |
| Resistencia al Fuego | Las edificaciones destinadas a microempresas inofensivas de hasta 250m ² y aquellas destinadas a equipamiento social de hasta 400m ² , de un máximo de dos pisos, tendrán una resistencia al fuego a lo menos F-30 en todos sus elementos y componentes importantes, siempre que el muro de adosamiento o muro divisorio, según corresponda, cumpla con las exigencias de muros divisorios entre unidades de la OGUC. |
| Adosamientos | Tratándose de edificaciones adosadas al deslinde, el muro de adosamiento deberá llegar hasta la cubierta del cuerpo adosado con una resistencia al fuego F-60. Además el adosamiento deberá contener un sistema de evacuación de aguas lluvia que no afecte a los predios vecinos. |
| Materia | Normas de seguridad |
| Condiciones generales de seguridad | Las edificaciones destinadas a microempresas inofensivas o equipamiento social deberán cumplir con lo dispuesto en el Capítulo 2 del Título IV de la OGUC. |
| Materia | Normas de estabilidad |
| Cálculo Estructural | No se exigirá proyecto de cálculo estructural, siempre que la edificación tenga una estructura de manera, albañilería armada o reforzada o de hormigón armado, que no supere un piso de altura, y que la distancia entre cualquiera de sus apoyos no sea de más de 3,0 metros, debiendo adicionalmente el profesional competente dejar constancia de que la obra reúne las condiciones de estabilidad exigidas por la OGUC respecto del tipo de construcción de que se trate. |

*Se entenderá como *obra gruesa habitable* toda construcción techada y lateralmente cerrada, con piso o radier afinado, dotado de, a lo menos, un recinto de baño habilitado, con puerta, y en el caso de viviendas, dotada, además, con un recinto de cocina habilitado. Lo anterior conforme a la definición contenida en el artículo 1.1.2. de la OGUC.

No será exigible que las edificaciones que se regularicen, conforme al Título II se emplacen en terrenos donde se admita el uso o destino a regularizar. Estas edificaciones deben cumplir únicamente con los requisitos establecidos en el artículo 5° de la ley N° 20.898.

Las edificaciones que se regularicen, conforme al Título II emplazadas en el área rural, no requerirán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 55° de la LGUC.

5.3. Plazo:

El plazo para acogerse a la normativa del Título II de la ley N° 20.898, conforme a lo dispuesto en el artículo 2° de la ley 21.415 es por el tiempo que reste hasta completar el plazo de siete años desde la publicación de la ley 20.898. En tal sentido, dado que la ley se publicó en el D.O. con fecha 04.02.16., podrán tramitarse aquellas solicitudes ingresadas a tramitación hasta el día 03 de febrero del año 2023 inclusive.

5.4. Antecedentes que deben acompañar a la solicitud ante la DOM:

La solicitud de regularización en Formulario Único debe acompañarse de los siguientes documentos:

- a) Declaración simple del propietario incluida en el Formulario Único (FORMULARIO 12.6), en que señale ser titular del dominio del inmueble y que no existen respecto de dicho bien raíz las reclamaciones escritas pendientes por incumplimiento de normas urbanísticas ante la DOM o el juzgado de policía local respectivo.
- b) Especificaciones técnicas resumidas.
- c) Planos que incluyan: un plano de emplazamiento a escala 1:500 y un plano a escala 1:50, salvo que el Director de Obras Municipales autorice una escala distinta, que grafique la planta, la elevación principal y cortes representativos, señalando las medidas y superficies de la edificación existente. Deberá incluir además un cuadro de superficie total construida y superficie de terreno, todos suscritos por un arquitecto o profesional competente.
- d) Informe del arquitecto o de un profesional competente que certifique que la edificación cumple con las normas de habitabilidad, seguridad, estabilidad e instalaciones interiores señaladas en el literal e) del punto 5.2 de la presente circular, y que no se emplaza en áreas de riesgo o protección ni en terrenos declarados de utilidad pública o bienes nacionales de uso público.

Además, este informe debe acompañar los antecedentes que permitan corroborar que la edificación existía a la fecha de publicación de la ley N° 20.898, considerándose como tales cualquier medio gráfico o documental, por ejemplo, planos aprobados, cuentas de servicios, certificados de contribuciones, catastros municipales de otros organismos públicos, o antecedentes de similar naturaleza. Deberá indicar también cómo acredita que la edificación no afecta el libre tránsito y circulación de vecinos, en caso que se emplace en un pasaje.

Este informe (sobre el cual esta División de Desarrollo Urbano no emitirá un formato propio) debe indicar cómo la edificación da cumplimiento a las normas requeridas por la mencionada ley (exigencias y realidad de la edificación).

- e) Fotocopia de la patente vigente del profesional competente.
- f) Tratándose de microempresas, debe acompañarse el certificado de calificación de actividad inofensiva, en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 7° de la ley N° 20.898, emitido por la autoridad sanitaria correspondiente o quien ella designe.
- g) Acuerdo respectivo de la asamblea de copropietarios, en conformidad a lo dispuesto en la ley de copropiedad inmobiliaria, en los casos de edificaciones que pertenezcan a una copropiedad.
- h) Proyecto de cálculo estructural, según lo establecido en el artículo 5.1.7. de la OGUC, solo en aquellos casos que no se cumpla con las condiciones establecidas al final de la tabla de la letra e) del punto 5.2. de esta Circular, en "Normas de estabilidad".

5.5. Tramitación de la solicitud por parte de las DOM:

La DOM no ingresará aquellas solicitudes de regularización que no incluyan la totalidad de la documentación exigida, o que se presenten fuera del plazo respectivo.

Ingresada a trámite la solicitud, la DOM revisará exclusivamente el cumplimiento de las normas urbanísticas a que se refiere el numeral 2) del artículo 5° de la ley N° 20.898 y los documentos requeridos. Dicha Dirección podrá, dentro del plazo de **ciento ochenta días hábiles** siguientes a la presentación de la solicitud:

- Otorgar el certificado de regularización en caso que cumpla con los requisitos y la normativa, o
- Rechazar la solicitud en caso de incumplimiento con la normativa, a través de un acto administrativo para tal fin.

En caso de un nuevo reingreso de solicitud se aplicará el mismo procedimiento y plazos.

5.6. **Derechos municipales:**

En este título, la ley N°20.898 no contempló exenciones ni rebajas de derechos municipales, debiendo estarse a lo dispuesto en el inciso final del artículo 8° de la indicada ley.

Las regularizaciones que se efectúen conforme al Título II pagarán los derechos municipales de acuerdo a la siguiente tabla resumen:

| Tipo de Obra | Metros cuadrados | Derecho Municipal |
|---|-------------------------|----------------------------------|
| Regularización de edificaciones destinadas a microempresas inofensivas | Hasta 250m ² | 1,5% del presupuesto *de la obra |
| Regularización de edificaciones destinadas a equipamientos sociales | Hasta 400m ² | 1,5% del presupuesto* de la obra |

*El 1,5% del presupuesto proviene de lo establecido en los incisos tercer y cuarto del artículo 8° de la ley N°20.898, los que hacen referencia a lo establecido el numeral 2 del artículo 108 de la LGUC. El referido presupuesto (valor de la construcción) se determinará conforme a la tabla de costos unitarios por metro cuadrado de construcción confeccionada por el MINVU vigente a la fecha de ingreso de la solicitud.

Podrá aplicarse exención de pago de derechos municipales, para los casos que se indican en el punto 3.16 de la presente Circular.

6. **TÍTULO III: REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS FINANCIADAS CON SUBSIDIOS PARA ATENDER LA CATÁSTROFE DEL 27 DE FEBRERO DE 2010 (Aplicable solo a las solicitudes ingresadas hasta el 03.02.18)**

Este título establece un procedimiento de regularización para viviendas con subsidios otorgados para atender la catástrofe del 27 de febrero de 2010, que no cuenten con permiso de edificación y/o recepción definitiva, emplazadas en zonas de catástrofe declaradas por el decreto supremo N° 150 del Ministerio del Interior.

6.1. **Ámbito de aplicación:**

Permite a los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización (SERVIU), a favor de los propietarios, la regularización de viviendas financiadas con subsidios en llamados especiales para atender la catástrofe del 27 de febrero de 2010 que no cuenten con permiso de edificación y/o recepción definitiva.

6.2. **Requisitos para acogerse a los beneficios del Título III:**

Para estas viviendas, cuyas solicitudes de regularización hubiesen ingresado hasta el **03.02.2018**, se deberá cumplir copulativamente con los siguientes requisitos:

- a) Corresponder a proyectos de viviendas unifamiliares aprobados por los respectivos SERVIU o proyectos de viviendas tipo aprobadas por el MINVU.
- b) Cumplir únicamente con las disposiciones relativas a habitabilidad, estabilidad y seguridad establecidas en la OGUC, con las que se aprobó el proyecto de vivienda conforme a la letra a) anterior.
- c) Estar emplazadas en las zonas de catástrofe declaradas por el decreto supremo N° 150 del Ministerio del Interior, promulgado y publicado el año 2010.

- d) Haber sido destinadas a una persona inscrita en el listado de damnificados de esa catástrofe que elaboró el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- e) Haber sido construidas antes de la publicación de la ley N° 20.898, es decir, existentes al 04.02.16.
- f) No estar emplazadas en áreas de riesgo o protección, en terrenos declarados de utilidad pública o en bienes nacionales de uso público. Tratándose de áreas urbanas, deberán estar emplazadas en suelo que admita el uso residencial.
- g) Tener un avalúo fiscal de hasta 1.000 unidades de fomento. El avalúo se acreditará con el certificado otorgado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), a la fecha de publicación de la ley N° 20.898 (primer trimestre de 2016).
- g) Tener una superficie cuyos recintos habitables, incluidos baños y cocina, no excedan de 90 m².
- h) Haber obtenido el pago del subsidio en base a un certificado del Departamento Técnico del respectivo SERVIU que acredite la ejecución completa de las obras conforme al proyecto aprobado.

6.3. Plazo:

El plazo para acogerse a la normativa de los artículos 9°, 10 y 11 de la ley N° 20.898, fue de **dos años** contados desde la entrada en vigencia de la misma. En tal sentido, dado que la ley se publicó en el D.O. con fecha 04.02.16., se reitera que solo se podrán tramitar las solicitudes de regularización ingresadas a tramitación hasta el día 03 de febrero del año 2018 inclusive.

6.4. Antecedentes que se debían presentar ante la DOM:

La solicitud de regularización en Formulario Único deberá acompañarse de los siguientes documentos:

- a) Certificación del SERVIU respectivo (incluida en el Formulario Único) que acredite el cumplimiento de los requisitos señalados en el punto 6.2. de la presente circular.
- b) La individualización del propietario del inmueble incluida en el Formulario Único FORMULARIO (2018).
- c) Fotocopia de los planos de arquitectura y las especificaciones técnicas resumidas de la vivienda aprobada por el respectivo SERVIU, o por la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del MINVU, en la que conste el respectivo código de aprobación. Deberá agregarse, además un plano de emplazamiento a escala 1:500.
- d) Certificado de avalúo fiscal simple otorgado por el SII, a la fecha de publicación de la ley N° 20.898 (primer semestre de 2016), el que podrá ser obtenido por el propietario a través de la página web www.sii.cl o directamente en las oficinas del SII.
- e) Acuerdo respectivo de la asamblea de copropietarios, en conformidad a lo dispuesto en la ley de copropiedad inmobiliaria, en caso de viviendas que pertenezcan a una copropiedad.

6.5. Tramitación de la solicitud por parte de las DOM:

La DOM no ingresará aquellas solicitudes de regularización que no incluyan la totalidad de la documentación exigida, o que se presenten fuera del plazo respectivo.

Ingresada a trámite la solicitud, la DOM revisará exclusivamente el cumplimiento de las normas urbanísticas a que se refiere el numeral 2) del artículo 1° de la ley N°20.898 y los documentos requeridos en el artículo 10 de la misma ley. Dicha Dirección podrá, dentro del plazo de **treinta días hábiles** siguientes a la presentación de la respectiva solicitud de permiso y recepción simultánea:

- Otorgar el certificado de regularización en caso que cumpla con los requisitos y la normativa, o

- Rechazar la solicitud en caso de incumplimiento con la normativa, a través de un acto administrativo para tal fin.

En caso de un nuevo reingreso de solicitud se aplicará el mismo procedimiento y plazos.

6.6. Derechos municipales:

Las regularizaciones que se efectúen conforme al Título III estarán exceptuadas del pago de derechos municipales establecidos en el artículo 130° de la LGUC, vale decir, en este título, no se contempla pago de derechos municipales

7. IMPEDIMENTOS PARA ACOGERSE A LA LEY N° 20.898.

- a) Que las edificaciones se hayan ejecutado posteriormente a la entrada en vigencia de la ley N° 20.898, es decir, al 04.02.16., o estén en ejecución en tal fecha o se proyecte ejecutarlas.
- b) Que no se dé cumplimiento a lo indicado en los puntos 4.2., 4.4., 5.2., 5.4. y 6.4. de la presente circular.
- c) Que las edificaciones superen las superficies establecidas en los títulos I, II y III de la ley N° 20.898.
- d) Conforme a lo señalado en el artículo 11° de la ley N° 20.898, no es posible regularizar las ampliaciones o modificaciones de la vivienda que se hubieren efectuado con posterioridad a la obtención del pago del subsidio. Para regularizar dichas ampliaciones, el propietario podrá emplear el procedimiento establecido para el Título I de la citada ley u otro procedimiento contemplado en la normativa de urbanismo y construcciones.

8. REEMPLAZO DE FORMULARIOS

Se adjuntan a esta Circular los formularios que remplazan y/o complementan los existentes en el Grupo 1, que se habían distribuido junto con la Circular Ord. N°0219, del 09 de abril de 2019, **DU 416**, para tramitar expedientes que se acojan a las disposiciones establecidas en la ley N° 20.898. El detalle de los formularios queda como sigue:

- **FORMULARIO 12.1** (Solicitud de Regularización de vivienda superficie cuyos recintos habitables, incluidos baños y cocina, no excedan de 90 m², con Avalúo Fiscal no superior a 1.000 UF, acogida al Artículo 1° del Título I de la ley N° 20.898).
- **FORMULARIO 12.2** (Certificado de Regularización de vivienda cuyos recintos habitables, incluidos baños y cocina, no excedan de 90 m², con Avalúo Fiscal no superior a 1.000 UF, acogida al Artículo 1° del Título I de la ley N° 20.898, **(Con pago de derechos municipales)**).
- **FORMULARIO 12.3** (Certificado de Regularización de vivienda superficie cuyos recintos habitables, incluidos baños y cocina, no excedan de 90 m², de hasta 1.000 UF, acogida al título I de la ley N° 20.898, **(Exento de pago de derechos municipales)**).
- **FORMULARIO 12.4** (Solicitud de Regularización de vivienda superficie cuyos recintos habitables, incluidos baños y cocina, no excedan de 140 m², con Avalúo Fiscal no superior a 2.000 UF, acogida al Artículo 3° del Título I de la ley N° 20.898).
- **FORMULARIO 12.5** (Certificado de Regularización de vivienda superficie cuyos recintos habitables, incluidos baños y cocina, no excedan de 140 m², con Avalúo Fiscal no superior a 2.000 UF, acogida al Artículo 3° del Título I de la ley N° 20.898).
- **FORMULARIO 12.6** (Solicitud de Regularización de edificación destinada a microempresa inofensiva o equipamiento social, acogida al Título II de la ley N° 20.898)
- **FORMULARIO 12.7** (Certificado de Regularización de edificación destinada a microempresa inofensiva o equipamiento social, acogida al Título II de la ley N° 20.898).
- **FORMULARIO 12.9** (Certificado de Regularización de vivienda financiada con subsidios para atender la catástrofe del 27 de febrero de 2010, acogida al Título III de la ley 20.898), **vigente hasta la total tramitación de las solicitudes ingresadas hasta del 03.02.18.**

9. **DEJA SIN EFECTO O MODIFICA CIRCULARES**

En razón de que todas las materias contenidas en la Circular Ord. N°0219, del 09 de abril de 2019, **DDU 416**, que no se ven alteradas por la ley 21.415 se incorporaron en la presente Circular, así como los formularios respectivos, se deja sin efecto la aludida Circular **DDU 416**.

De igual modo, se deja sin efecto la Circular Ord. N°0003, del 12.01.2021, **DDU 454**, por cuanto los formularios 12.4 y 12.5 se reemplazan por los que se adjuntan a la presente circular.

Por último, eliminase del cuadro contenido en el punto 3 de la Circular **DDU 447**, el cambio efectuado a la Circular **DDU 416**, debiendo entenderse que las referencias a la ley 20.898 y a la Circular **DDU 416** estarán ahora asociadas a la presente Circular.

Saluda atentamente a Ud.



VICENTE BURGOS SALAS
Jefe División Desarrollo Urbano

PMS / JAV / JPB
DISTRIBUCIÓN:

1. Sr. Ministro de Vivienda y Urbanismo.
2. Sr. Ministro de Agricultura
3. Sra. Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo.
4. Sr. Contralor General de la República.
5. Biblioteca del Congreso Nacional
6. Sres. Gobernadores Regionales de todas las regiones.
7. Sres. Jefes de División MINVU.
8. Contraloría Interna MINVU.
9. Servicio Agrícola y Ganadero
10. Sres. Secretarios Regionales Ministeriales MINVU.
11. Sres. Directores Regionales SERVIU.
12. Sres. Directores Regionales Municipales (a/c SEREMI MINVU).
13. Sres. Asesores Urbanistas (a/c SEREMI MINVU).
14. Sres. Secretarios Regionales de Planificación y Coordinación (a/c SEREMI MINVU).
15. Depto. de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (GORE Metropolitano).
16. Sres. Jefes Depto. D.D.U.
17. Sres. Jefes Depto. D. U. e I. SEREMI Regionales.
18. Sr. Secretario Ejecutivo Consejo de Monumentos Nacionales.
19. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano
20. Colegio de Arquitectos de Chile.
21. Instituto de la Construcción.
22. Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile (AOA).
23. Asociación Nacional de Revisores Independientes (ANRI).
24. Asociación Chilena de Municipalidades (AChM).
25. Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH).
26. Cámara Chilena de la Construcción.
27. ACPLAN A.G., Asociación de Consultores en Planificación Territorial
28. Biblioteca MINVU
29. Mapoteca D.D.U.
30. OIRS.
31. Jefe SIAC.
32. Archivo DDU.
33. Oficina de Partes D.D.U.
34. Oficina de Partes MINVU

SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN
 (Permiso y Recepción definitiva)
VIVIENDA CUYOS RECINTOS HABITABLES INCLUIDOS BAÑO Y COCINA
QUE NO EXEDAN DE 90 m², CON AVALÚO FISCAL NO SUPERIOR A 1.000 UF
ACOGIDA AL ARTÍCULO 1° DEL TÍTULO I DE LA LEY N° 20.898
 (VIGENCIA PRORROGADA POR LA LEY 21.415 D.O. 04.02.2022)
 DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DE :

REGIÓN :

| |
|------------------|
| NÚMERO SOLICITUD |
| |
| FECHA DE INGRESO |
| |

* A LLENAR POR LA LA DOM

1 DATOS DE LA PROPIEDAD

| | | | |
|----------------|------|-------------------|-------------------|
| CALLE o CAMINO | | NÚMERO | ROL SII |
| | | | |
| MANZANA | LOTE | LOTEO O LOCALIDAD | PLANO DE LOTEO N° |
| | | | |

2 DECLARACIÓN JURADA

..... CÉDULA DE IDENTIDAD N°

NOMBRE

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD SER PROPIETARIO (O REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO) DEL BIEN RAÍZ EN CALLE/AVENIDA/CAMINO N°

ROL DE AVALÚO N° DE LA COMUNA DE

INSCRITO A FOJAS N° DEL AÑO DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DEL CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE EN EL CUAL SE REPLAZA LA VIVIENDA EXISTENTE A REGULARIZAR, QUE SE ACOGE AL TÍTULO I DE LA LEY N° 20.898.

DECLARA ADEMÁS NO TENER A LA FECHA RECLAMACIONES ESCRITAS PENDIENTES POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS URBANÍSTICAS INGRESADAS CON ANTERIORIDAD AL 04 DE FEBRERO DE 2016 ANTE LA DOM O EL JUZGADO DE POLICÍA LOCAL RESPECTIVO.

3 DATOS DEL PROPIETARIO

| | | | |
|---|----------|---------------------------|---------------------------------------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | | R.U.T. | FIRMA DEL PROPIETARIO |
| | | | PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL |
| REPRESENTANTE LEGAL | | R.U.T. | |
| | | | |
| DIRECCIÓN / CALLE / PASAJE | N° | COMUNA | |
| E-MAIL | TELÉFONO | CELULAR | |
| PERSONERÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL : SE ACREDITA MEDIANTE Y REDUCIDA A ESCRITURA PÚBLICA CON FECHA ANTE EL NOTARIO SR (A) | | | |
| O BIEN, SE ACREDITA MEDIANTE OTRO INSTRUMENTO (Especificar)*: | | | |
| | | OTRO INSTRUMENTO DE FECHA | |

(* Para los efectos de Sociedades constituidas bajo el Régimen Simplificado de la Ley 20.659 de 2013, inscritas en el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, o bien aquellas personerías derivadas de otros actos jurídicos como un mandato especial u otro equivalente.

| | |
|---|--|
| EL PROPIETARIO O AL MENOS UNO DE LOS RESIDENTES PRESENTA UNA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES: | El propietario tiene 65 años o más |
| | Uno de los residentes se encuentra inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad |

NOTA: Cualquiera de estas dos condiciones debe acreditarse.

4 DATOS DE ARQUITECTO O PROFESIONAL COMPETENTE QUE SUSCRIBE SOLICITUD Y RECEPCIÓN DEFINITIVA (VER NOTA)

| | | | |
|--|----|------------|-------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (cuando corresponda) | | R.U.T. | FIRMA |
| | | | |
| NOMBRE PROFESIONAL | | R.U.T. | |
| | | | |
| PROFESIÓN | | PATENTE N° | |
| DIRECCIÓN/ CALLE/ PASAJE | N° | COMUNA | |
| | | | |

NOTA: según letra c) artículo 2° de la Ley N° 20.898 y según artículo 17° de la LGUC.

5 ANTECEDENTES DE LA EDIFICACIÓN A REGULARIZAR

5.1 LOCALIZACIÓN

| | |
|---|----|
| LA VIVIENDA A REGULARIZAR SE LOCALIZA AL INTERIOR DE UNA COPROPIEDAD INMOBILIARIA | |
| SÍ | NO |

5.2 PERMISO ANTERIOR/ RECEPCIÓN ANTERIOR

| | | |
|-----------------------------|----|----|
| PERMISO ANTERIOR | SÍ | NO |
| RECEPCIÓN ANTERIOR | SÍ | NO |
| PERMISO ANTERIOR N° / AÑO | / | |
| RECEPCIÓN ANTERIOR N° / AÑO | / | |

Nota: En caso que la edificación a regularizar tenga más permisos, adjuntar esta misma hoja indicando los permisos faltantes

5.3 SUPERFICIES (m²)

| SUPERFICIE EDIFICADA | TOTAL EDIFICADO (*) | CON PERMISO Y RECEPCIÓN | SUPERFICIE RECINTOS HABITABLES SIN PERMISO (INCLUIDOS BAÑOS Y COCINA) (**) | A REGULARIZAR (***) |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|--|---------------------|
| 1er. Piso | | | | |
| 2° Piso | | | | |
| 3° y pisos superiores | | | | |
| TOTAL | | | | |

| |
|--|
| TOTAL SUP. DE RECINTOS HABITABLES INCLUIDOS BAÑO Y COCINA (m²) |
| |

Nota: la superficie total de recintos habitables (****) incluidos baños y cocina no debe superar los 90 m² de superficie (Este dato debe coincidir con penúltima columna de cuadro anterior)

(****)RECINTO HABITABLE : según N° 1 del inciso primero del artículo 4.1.1. OGUC

(*) Incluir superficies con permiso y superficies sin permiso a regularizar.

(**) La superficie total de estos recintos no puede superar los 90 m².

(***) La superficie total a regularizar debe incluir los recintos habitables y no habitables y descontadas las superficies con permiso. Sobre esta superficie se calculan los Derechos Municipales.

| | |
|--|--|
| SUPERFICIE TOTAL TERRENO (m ²) | |
|--|--|

5.4 AVALÚO FISCAL DEL PREDIO SEGÚN S.I.I. (*)

| TRAMO | AVALÚO (\$) | AVALÚO (UF) |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Hasta 400 UF | | |
| Más de 400 y hasta 1.000 UF | | |

(*) No se puede acoger al Art. 1° de la Ley 20.898 si el avalúo supera las 1.000 UF.

5.5 TIPO DE AGRUPAMIENTO

| TIPO DE AGRUPAMIENTO | | | NORMA COMPLEMENTARIA |
|----------------------|---------|----------|----------------------|
| AISLADO | PAREADO | CONTINUO | ADOSAMIENTO |

5.6 NORMAS DE HABITABILIDAD Y ESTABILIDAD

| NORMAS DE HABITABILIDAD | PERMITIDO | EXISTENTE | NORMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS | PERMITIDO | EXISTENTE |
|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| ALTURA MÍNIMA PISO CIELO EXISTENTE | 2.00 (*) | | RESISTENCIA AL FUEGO EDIFICACIÓN | F-15 | |
| TERMINACIÓN INTERIOR | OBRA GRUESA HABITABLE | | RESISTENCIA AL FUEGO ADOSAMIENTO | F-60 | |
| VENTILACIÓN | Según Ley 20.898 | | | | |

(*) LA ALTURA EXIGIDA EN LA OGUC PUEDE SER REBAJADA HASTA 2,0 m

| NORMAS DE ESTABILIDAD (*) | DISTANCIA ENTRE APOYOS | CUMPLE | |
|--|------------------------|--------|----|
| VIVIENDAS DE MADERA DE MÁXIMO DOS PISOS, CON ENTRAMADO DE PISOS DE MADERA | 3,00 | SÍ | NO |
| VIVIENDAS DE MÁXIMO UN PISO, DE ALBAÑILERÍA ARMADA O REFORZADA, U HORMIGÓN ARMADO | 3,00 | SÍ | NO |
| VIVIENDAS DE MÁXIMO DOS PISOS, CON PRIMER PISO ALBANILERÍA ARMADA O REFORZADA, U HORMIGÓN ARMADO, CON ENTRAMADO DE PISO DE MADERA, Y SEGUNDO PISO CON ESTRUCTURA LIVIANA | 3,00 | SÍ | NO |

(*) EN CASO DE NO CUMPLIR ALGUNAS DE ESTAS CONDICIONES DE EXCEPCIÓN, DEBE ADJUNTARSE PROYECTO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL (Numeral 6 del Artículo 2° de la Ley 20.898)

5.7 CLASIFICACIÓN

| CLASIFICACIÓN(ES) CONSTRUCCIÓN PREDOMINANTE | | | |
|---|----------------|---------------|----------------|
| CLASIFICACIÓN | m ² | CLASIFICACIÓN | m ² |
| | | | |

6 ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTA

| DOM | Antecedentes administrativos | DOM | Antecedentes técnicos |
|-----|--|-----|--|
| | Listado de documentos y planos numerados | | Especificaciones técnicas resumidas suscritas por un arquitecto o profesional competente |
| | Certificado de avalúo simple, otorgado por el Servicio de Impuestos Internos, a la fecha de publicación de la Ley 20.898 | | Croquis de ubicación y un plano de emplazamiento a escala 1:500. Planos escala 1:50 que grafiquen todas las plantas, la elevación principal y un corte representativo, señalando las medidas y superficie de la vivienda existente, y un cuadro de superficie total construida y superficie de terreno, suscritos por un arquitecto o profesional competente. |
| | Fotocopia Patente de profesión que suscribe | | |
| | Fotocopia cedula identidad propietario mayor de 65 años, si procede. | | |
| | Fotocopia inscripción en el registro Nacional de Discapacidad, si procede | | Informe del arquitecto o de un profesional competente que certifique que la vivienda cumple con las normas de habitabilidad, seguridad, estabilidad e instalaciones interiores señaladas en el numeral 6 del artículo 1° de la Ley 20.898, y que no se emplaza en los terrenos a que se refiere el numeral 2 del mismo artículo (áreas de riesgo o protección, áreas declaradas de utilidad pública o bienes nacionales de uso público). |
| | Acta de asamblea copropietarios en conformidad a lo dispuesto en Ley 20.898, si procede. | | |
| | Antecedentes anexos a informe del profesional competente que permitan corroborar que la vivienda existía antes del 04/02/2016, como por ejemplo: planos aprobados, cuentas de servicios, certificados de contribuciones de bienes raíces, catastro municipal, etc. | | Proyecto de cálculo estructural, si procede. |

NOTA (PARA SITUACIONES ESPECIALES)

| |
|--|
| |
|--|



COMPROBANTE DE INGRESO

Ley 20.898 Título I

SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN (PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA)

VIVIENDA CUYOS RECINTOS HABITABLES INCLUIDOS BAÑO Y COCINA
QUE NO EXEDAN DE **90 m²**, CON AVALÚO FISCAL NO SUPERIOR A **1.000 UF**
ACOGIDA AL **ARTÍCULO 1°** DEL TÍTULO I DE LA LEY N° 20.898
(VIGENCIA PRORROGADA POR LA LEY 21.415 D.O. 04.02.2022)



TIMBRE DOM

DIRECCIÓN DE OBRAS - I. MUNICIPALIDAD DE :

.....
.....

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO DOM

| |
|------------------|
| NÚMERO SOLICITUD |
| |
| Fecha de Ingreso |
| |

| | |
|----------------|--|
| CALLE o CAMINO | |
| | |

DEROGADA

CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN
(Con Pago de Derechos Municipales)

VIVIENDA CUYOS RECINTOS HABITABLES INCLUIDOS BAÑO Y COCINA
QUE NO EXEDAN DE **90 m²**, CON AVALÚO FISCAL NO SUPERIOR A **1.000 UF**
ACOGIDA AL **ARTÍCULO 1° DEL TÍTULO I DE LA LEY N° 20.898**
(VIGENCIA PRORROGADA POR LA LEY 21.415 D.O. 04.02.2022)

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DE :

| |
|---------------------|
| N° DE CERTIFICADO |
| |
| Fecha de Aprobación |
| |
| ROL SII |
| |

REGIÓN :

| | |
|--------|-------|
| URBANO | RURAL |
|--------|-------|

VISTOS:

- A) Las atribuciones emanadas del Art. 2° de la Ley N° 20.898.
- B) La solicitud de Regularización (Permiso y Recepción definitiva) de vivienda existente, suscrita por el propietario y el arquitecto o profesional competente, correspondiente al expediente N° de fecha
- C) Los antecedentes exigidos en el título I artículo 2° de la Ley N° 20.898.
- D) El giro de ingreso municipal N° de fecha de pago de derechos municipales, en el que se aplicó, conforme al artículo 2° de la Ley N° 20.898, una rebaja de un°

RESUELVO:

- 1 Otorgar Certificado de Regularización que entrega simultáneamente el Permiso y la Recepción definitiva de la vivienda existente con una superficie de m² ubicada en
..... N° de manzana
localidad o loteo sector conformidad a plano y antecedentes
(URBANO O RURAL)
timbrados por esta DOM, que forman parte del presente certificado de regularización.

2 Individualización del Interesado:

| | |
|---------------------------------------|--------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL del PROPIETARIO | R.U.T. |
| | |
| REPRESENTANTE LEGAL del PROPIETARIO | R.U.T. |
| | |

3 Individualización del Arquitecto o Profesional competente (ver nota)

| | | |
|---|-----------|--------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (cuando corresponda) | R.U.T. | |
| | | |
| NOMBRE DEL PROFESIONAL COMPETENTE | PROFESIÓN | R.U.T. |
| | | |

NOTA: según letra c) artículo 2° de la Ley N° 20.898 y según artículo 1° de la LGUC.

4 Derechos Municipales

| | | |
|---|---------|----|
| (a) PRESUPUESTO (Calculado con Tabla de Costos Unitarios MINVU y superficie de la vivienda) (*) | \$ | |
| (b) SUBTOTAL 1 DERECHOS MUNICIPALES [(a) x (1,5% Art. 130 LGUC)] | % | \$ |
| (c) REBAJA DE UN 75% SI VIVIENDA ES DE HASTA 400 UF [(b) x (75%)] | (-) | \$ |
| (d) REBAJA DE UN 50% SI VIVIENDA ES DE MÁS DE 400 UF Y HASTA 1.000 UF [(b) x (50%)] | (-) | \$ |
| TOTAL DERECHOS A PAGAR [(b) - (c)] o [(b) - (d)] Según corresponda | | |
| GIRO INGRESOS MUNICIPALES NÚMERO | FECHA : | |

(*) Los derechos considerando toda la superficie edificada de la vivienda o de la ampliación que se regulariza, incluyendo los recintos habitables y los no habitables.

NOTA (PARA SITUACIONES ESPECIALES)

TIMBRE

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
NOMBRE Y FIRMA

CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN
(Exento de Pago de Derechos Municipales)

VIVIENDA CUYOS RECINTOS HABITABLES INCLUIDOS BAÑO Y COCINA
QUE NO EXEDAN DE **90 m2**, CON AVALÚO FISCAL NO SUPERIOR A **1.000 UF**
ACOGIDA AL **ARTÍCULO 1° DEL TÍTULO I DE LA LEY N° 20.898**
(VIGENCIA PRORROGADA POR LA LEY 21.415 D.O. 04.02.2022)

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DE :

REGIÓN :

| | |
|--------|-------|
| URBANO | RURAL |
|--------|-------|

| |
|---------------------|
| N° DE CERTIFICADO |
| |
| Fecha de Aprobación |
| |
| ROL SII |
| |

VISTOS:

- A) Las atribuciones emanadas del Art. 2° de la Ley N° 20.898.
- B) La solicitud de Regularización (Permiso y Recepción definitiva) de vivienda existente, suscrita por el propietario y el arquitecto o profesional competente, correspondiente al expediente N° de fecha
- C) Los antecedentes exigidos en el título I artículo 2° de la Ley N° 20.898.
- D) La exención de pago de derechos municipales establecida en el artículo 2° de la Ley 20.898 según los antecedentes acreditados por el propietario y que constan en el expediente del literal B) anterior, que en este caso es aplicable porque:
 El propietario tiene 65 años o más
 Uno de los residentes se encuentra inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad

RESUELVO:

- 1 Otorgar Certificado de Regularización que entrega simultáneamente el Permiso y la Recepción definitiva de la vivienda existente con una superficie de m² ubicada en
(CALLE / AVENIDA / PASAJE)
 Lote N° manzana
 localidad o loteo sector de conformidad a plano y antecedentes
(URBANO O RURAL)
 timbrados por esta DOM, que forman parte del presente certificado de regularización.

2 Individualización del Interesado:

| | |
|---------------------------------------|--------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL del PROPIETARIO | R.U.T. |
| | |
| REPRESENTANTE LEGAL del PROPIETARIO | R.U.T. |
| | |

3 Individualización del Arquitecto Profesional competente (ver nota)

| | | |
|---|-----------|--------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (cuando corresponda) | | R.U.T. |
| | | |
| NOMBRE DEL PROFESIONAL COMPETENTE | PROFESIÓN | R.U.T. |
| | | |

NOTA: según letra c) artículo 2° de la Ley 20.898 y según artículo 17° de la LGUC.

NOTA (PARA SITUACIONES ESPECIALES)

TIMBRE

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
NOMBRE Y FIRMA

SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN
 (Permiso y Recepción definitiva)
VIVIENDA CUYOS RECINTOS HABITABLES INCLUIDOS BAÑO Y COCINA
 QUE NO EXEDAN DE **140 m²**, CON AVALÚO FISCAL NO SUPERIOR A **2.000 UF**
 ACOGIDA AL **ARTÍCULO 3° DEL TÍTULO I** DE LA LEY N° 20.898
 (VIGENCIA PRORROGADA POR LA LEY 21.415 D.O. 04.02.2022)

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DE :

REGIÓN :

| |
|------------------|
| NÚMERO SOLICITUD |
| |
| FECHA DE INGRESO |
| |

* A LLENAR POR LA LA DOM

1 DATOS DE LA PROPIEDAD

| | | | |
|----------------|------|-------------------|-------------------|
| CALLE o CAMINO | | NÚMERO | ROL SII |
| | | | |
| MANZANA | LOTE | LOTEO O LOCALIDAD | |
| | | | |
| | | | PLANO DE LOTEO N° |
| | | | |

2 DECLARACIÓN JURADA

..... CÉDULA DE IDENTIDAD N°

..... NOMBRE

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD SER PROPIETARIO (O REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO) DEL BIEN RAÍZ UBICADO EN CALLE/AVENIDA/CAMINO N°

ROL DE AVALÚO N° DE LA COMUNA DE

INSCRITO A FOJAS N° DEL AÑO DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DEL CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE EN EL CUAL SE REPLAZA LA VIVIENDA EXISTENTE A REGULARIZAR, QUE SE ACOGE AL TÍTULO I DE LA LEY N° 20.898.

EN CASO QUE LA VIVIENDA A REGULARIZAR SE LOCALICE EN EL ÁREA RURAL, DECLARA QUE EL PREDIO EN EL QUE SE UBICA, NO TIENE COMO ORIGEN UNA SUBDIVISIÓN APROBADA CONFORME AL D.L. 3.516 (DO 01 /12/ 1980) DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE DIVISIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS.

DECLARA ADEMÁS NO TENER A LA FECHA RECLAMACIONES ESCRITAS PENDIENTES POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS URBANÍSTICAS INGRESADAS CON ANTERIORIDAD AL 04 DE FEBRERO DE 2016 ANTE LA DOM O EL JUZGADO DE POLICÍA LOCAL RESPECTIVO.

3 DATOS DEL PROPIETARIO

| | | | |
|---|---|-----------------------|---------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | R.U.T. | FIRMA DEL PROPIETARIO | |
| | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | R.U.T. | | |
| DIRECCIÓN / CALLE / PASAJE | COMUNA | | |
| E-MAIL | TELÉFONO | | CELULAR |
| | | | |
| PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL | | | |
| PERSONERÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL : | SE ACREDITA MEDIANTE | | |
| | DE FECHA Y REDUCIDA A ESCRITURA PÚBLICA CON FECHA | | |
| | ANTE EL NOTARIO | | |
| O BIEN, SE ACREDITA MEDIANTE OTRO INSTRUMENTO (Especificar)*: | | | |
| | OTORGADO MEDIANTE DE FECHA | | |

(*) Para los efectos de Sociedades con Limitada Responsabilidad inscritas en el Régimen Simplificado de la Ley 20.659 de 2013, inscritas en el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, o bien aquellas personas físicas derivadas de otros actos jurídicos como un mandato especial u otro equivalente.

4 DATOS ARQUITECTO O PROFESIONAL COMPETENTE QUE SUSCRIBE SOLICITUD Y RECEPCIÓN DEFINITIVA (VER NOTA)

| | | | |
|--|------------|-------|--------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (cuando corresponda) | R.U.T. | FIRMA | |
| | | | |
| NOMBRE PROFESIONAL | R.U.T. | | |
| PROFESIÓN | PATENTE N° | | |
| DIRECCIÓN/ CALLE/ PASAJE | N° | | COMUNA |
| | | | |

NOTA: según letra c) artículo 2° de la Ley N° 20.898 y según artículo 17° de la LGUC.

5 ANTECEDENTES DE LA EDIFICACIÓN A REGULARIZAR

5.1 LOCALIZACIÓN

| | |
|---|----|
| LA VIVIENDA A REGULARIZAR SE LOCALIZA AL INTERIOR DE UNA COPROPIEDAD INMOBILIARIA | |
| SÍ | NO |

5.2 PERMISO ANTERIOR/ RECEPCIÓN ANTERIOR

| | | |
|-----------------------------|----|----|
| PERMISO ANTERIOR | SÍ | NO |
| RECEPCIÓN ANTERIOR | SÍ | NO |
| PERMISO ANTERIOR N° / AÑO | / | |
| RECEPCIÓN ANTERIOR N° / AÑO | / | |

Nota: En caso que la edificación a regularizar tenga más permisos, adjuntar esta misma hoja indicando los permisos faltantes

5.3 SUPERFICIES (m²)

| SUPERFICIE EDIFICADA | TOTAL EDIFICADO (*) | CON PERMISO Y RECEPCIÓN | SUPERFICIE RECINTOS HABITABLES SIN PERMISO (INCLUIDOS BAÑOS Y COCINA) (**) | A REGULARIZAR (***) |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|--|---------------------|
| 1er. Piso | | | | |
| 2° Piso | | | | |
| 3° y pisos superiores | | | | |
| TOTAL | | | | |

| TOTAL SUP. DE RECINTOS HABITABLES INCLUIDOS BAÑO Y COCINA (m ²) |
|---|
| |

Nota: la superficie total de recintos habitables (****) incluidos baños y cocina no debe superar los 140 m² de superficie (Este dato debe coincidir con penúltima columna de cuadro anterior)

(****)RECINTO HABITABLE : según N° 1 del inciso primero del artículo 4.1.1. OGUC

(*) Incluir superficies con permiso y superficies sin permiso a regularizar.

(**) La superficie total de estos recintos no puede superar los 140 m².

(***) La superficie total a regularizar debe incluir los recintos habitables y no habitables y descontadas las superficies con permiso. Sobre esta superficie se calculan los Derechos Municipales.

| | |
|--|--|
| SUPERFICIE TOTAL TERRENO (m ²) | |
|--|--|

5.4 CARGA DE OCUPACIÓN Y DENSIDAD DE OCUPACIÓN

| | | | |
|--|--|---|--|
| CARGA DE OCUPACIÓN TOTAL DE LAS EDIFICACIONES A REGULARIZAR (personas) según artículo 4.2.4. OGUC. | | DENSIDAD DE OCUPACIÓN (personas/hectárea) | |
|--|--|---|--|

Nota: Se debe efectuar el cálculo considerando la superficie total edificada que se acoge a la ley 20.898, incluyendo los recintos habitables y no habitables.

5.5 AVALÚO FISCAL DEL PREDIO SEGÚN S.I.I. (*)

| | |
|-------------|-------------|
| AVALÚO (\$) | AVALÚO (UF) |
| | |

(*) Avalúo Fiscal simple del predio, vigente a la fecha de publicación de la Ley 20.898, el 04.02.2016. No se puede acoger a la Ley 20.898 si este avalúo supera las 2.000 UF.

5.6 TIPO DE AGRUPAMIENTO

| TIPO DE AGRUPAMIENTO | | | NORMAS SUPLEMENTARIA |
|----------------------|---------|----------|----------------------|
| AISLADO | PAREADO | CONTINUO | ADOSAMIENTO |

5.7 NORMAS URBANÍSTICAS

| NORMA URBANÍSTICA | PERMITIDO | EXISTENTE | NORMA URBANÍSTICA | PERMITIDO | EXISTENTE |
|---|-----------|-----------|---------------------------------|---|-----------|
| COEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD (se exime de su cumplimiento siempre que la vivienda no supere los dos pisos, incluyendo mansardas) | | | DENSIDAD | | |
| COEF. DE OCUPACIÓN DE SUELO O PISOS SUPERIORES (se exime de su cumplimiento, siempre que no supere 0,8) | | | DISTANCIAMIENTO | | |
| | | | ALTURA DE CIERROS | Máximo 2,2 m | |
| ADOSAMIENTOS (Se exime de su cumplimiento, siempre y cuando cumpla con la resistencia al fuego y altura establecidos en el artículo 2.6.2. de la OGUC, en lo correspondiente) | | | ANTEJARDINES | Eximido de cumplir según Art. 3° Ley 20.898 | |
| | | | ESTACIONAMIENTO | Eximido de cumplir según Art. 3° Ley 20.899 | |
| | | | RASANTE | | |
| USO DE SUELO (solo puede emplazarse donde se admita uso residencial) | | | SISTEMA DE AGRUPAMIENTO | | |
| | | | ALTURA MÁXIMA EN METROS o PISOS | | |

5.8 CLASIFICACIÓN

| CLASIFICACIÓN(ES) CONSTRUCCIÓN PREDOMINANTE | | | |
|---|----------------|---------------|----------------|
| CLASIFICACIÓN | m ² | CLASIFICACIÓN | m ² |
| | | | |

5.9 FORMA DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 2.2.5. BIS OGUC

| | | | |
|--------|--------|-------------------|--|
| CESIÓN | APORTE | OTRO ESPECIFICAR: | |
|--------|--------|-------------------|--|

(*) SÓLO EN CASO DE PROYECTOS QUE CONLLEVEN CRECIMIENTO URBANO POR DENSIFICACIÓN (exigible conforme a plazos del Artículo primero transitorio de la Ley N° 20.958)

5.10 CÁLCULO PORCENTAJE DE CESIÓN

Exigible conforme a plazos del artículo primero transitorio de la Ley N° 20.958 (artículo 2.2.5. Bis OGUC)

(sólo en casos de proyectos de crecimiento urbano por densificación)

| | PERCENTAJE DE CESIÓN |
|---|---|
| (a) DENSIDAD DE OCUPACIÓN HASTA 8.000 Personas/Hectárea | $\frac{\text{DENSIDAD DE OCUPACIÓN}}{2000} \times 11 = \text{\%}$ |
| (b) DENSIDAD DE OCUPACIÓN SOBRE 8.000 Personas/Hectárea | 44% |

Nota 1: se debe efectuar el cálculo solo de la edificación que se acoge a la ley 20.898 y sus modificaciones, sin discriminar sobre recintos habitables o no.

Nota 2: Para calcular la Densidad de Ocupación, se debe considerar la carga de ocupación (según art. 4.2.4. de la OGUC) que se incrementa en el o los terrenos del proyecto, sin considerar en el cálculo, la cantidad de personas que ocupaban las edificaciones existentes, incluso si estas fuesen demolidas para materializar el proyecto. Sólo podrá descontarse la carga de ocupación de edificaciones a demoler, en los casos que el permiso de demolición se solicite en forma conjunta con la solicitud de permiso de edificación, y se adjunten los antecedentes respectivos a dicha solicitud, conforme al inciso final del artículo 5.1.6. y al inciso tercero del artículo 5.1.4., ambos de la O.G.U.C.

Nota 3: La Densidad de Ocupación, se obtiene de la siguiente fórmula :
(Art. 2.2.5. Bis OGUC)

$$\frac{\text{(Carga de ocupación del proyecto calculada según el art. 4.2.4. de la OGUC)} \times 10.000}{\text{Superficie del terreno (que considera el terreno más la superficie exterior hasta el eje del espacio público adyacente existente o previsto en el IPT hasta un máximo de 30 m)}}$$

CÁLCULO DEL APORTE (EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA)

| | | | | |
|--|---|-------------------------|---|--|
| (C) AVALÚO FISCAL VIGENTE A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE LA MODIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL TERRENO (no se debe incluir valor de edificaciones existentes) | X | % DE CESIÓN [(a) o (b)] | = | APORTE EQUIVALENTE EN DINERO [(c) x ((a) o (b))] |
|--|---|-------------------------|---|--|

6 ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN

| DOM | Antecedentes administrativos | DOM | Antecedentes técnicos |
|-----|--|-----|--|
| | Listado de documentos y planos numerados, | | Especificaciones técnicas resumidas suscritas por un arquitecto o profesional competente |
| | Certificado de avalúo fiscal simple , otorgado por el Servicio de Impuestos Internos, vigente a la fecha de publicación de la Ley 20.898. | | Croquis de ubicación y un plano de emplazamiento a escala 1:500 suscrito por un arquitecto o profesional competente . |
| | Certificado de avalúo fiscal detailed , otorgado por el Servicio de Impuestos Internos, vigente a la fecha de esta solicitud, para efectos de determinar aportes, según la Ley 20.958. | | Planos escala 1:50 que grafiquen todas las plantas, la elevación principal y un corte representativo, señalando las medidas y superficie de la vivienda existente, y un cuadro de superficie total construida y superficie de terreno, suscritos por un arquitecto o profesional competente. |
| | Formulario único de estadísticas de Edificación (INE) | | |
| | Fotocopia Patente del profesional que suscribe | | Informe del arquitecto o de un profesional competente que certifique que la vivienda cumple con las normas de habitabilidad, seguridad, estabilidad e instalaciones interiores señaladas en el numeral 6 del artículo 1° de la Ley 20.898, y que no se emplaza en los terrenos a que se refiere el numeral 2 del mismo artículo (áreas de riesgo o protección, declarados de utilidad pública o bienes nacionales de uso público). |
| | Antecedentes anexos a informe del profesional competente que permitan corroborar que la vivienda existía antes del 04/02/2016, como por ejemplo: planos aprobados, cuentas de servicios, certificados de contribuciones de bienes raíces, catastro municipal, etc. | | |
| | Acuerdo asamblea copropietarios en conformidad a lo dispuesto en Ley 19.537, si procede. | | Proyecto de cálculo estructural, si procede. |

NOTA (PARA SITUACIONES ESPECIALES)

✂

COMPROBANTE DE INGRESO

Ley 20.898 Título I

SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN (PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA)
 VIVIENDA CUYOS REQUISITOS OBLIGATORIOS INCLUIDOS BAÑO Y COCINA
 QUE NO EXEDAN DE **140 m²**, CON AVALÚO FISCAL NO SUPERIOR A **2.000 UF**
 ACOGIDA AL **ARTÍCULO 3°** DEL TÍTULO I DE LA LEY N° 20.898
 (VIGENCIA PRORROGADA POR LA LEY 21.415 D.O. 04.02.2022)

DIRECCIÓN DE OBRAS - I. MUNICIPALIDAD DE :


.....

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO DOM

TIMBRE DOM

| |
|------------------|
| NÚMERO SOLICITUD |
| |
| Fecha de Ingreso |
| |

| | |
|----------------|--------|
| CALLE o CAMINO | NÚMERO |
| | |



CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN

(Permiso y Recepción definitiva)

VIVIENDA CUYOS RECINTOS HABITABLES INCLUIDOS BAÑO Y COCINA
QUE NO EXEDAN DE 140 m², CON AVALÚO FISCAL NO SUPERIOR A 2.000 UF
ACOGIDA AL ARTÍCULO 3° DEL TÍTULO I DE LA LEY N° 20.898
 (VIGENCIA PRORROGADA POR LA LEY 21.415 D.O. 04.02.2022)

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DE :

REGIÓN :

| |
|---------------------|
| N° DE CERTIFICADO |
| |
| Fecha de Aprobación |
| |
| ROL SII |
| |

| | |
|--------|-------|
| URBANO | RURAL |
|--------|-------|

VISTOS:

- A) Las atribuciones emanadas del Art. 2° de la Ley N° 20.898.
- B) La solicitud de Regularización (Permiso y Recepción definitiva) de vivienda existente, suscrita por el propietario y el arquitecto o profesional competente, correspondiente al expediente N° de fecha
- C) Los antecedentes exigidos en el título I artículo 3° de la Ley N° 20.898.
- D) El giro de ingreso municipal N° de fecha de pago de derechos municipales
- E) Que se da cumplimiento al Art. 70 de la LGUC de la siguiente forma (en el caso de proyectos que corresponden a crecimiento urbano por densificación, es exigible solo a partir del plazo establecido en el Artículo primero transitorio de la Ley N° 20.958):

| |
|---|
| Crecimiento Urbano por Densificación |
| Cesión de terrenos (*) |
| Aporte en Dinero (**). (Canceló el siguiente monto: \$, según GIM N°:, de fecha:)) |
| Otro (especificar) |

(*) En este caso las cesiones contempladas en el proyecto se perfeccionan al momento de la emisión del presente Certificado, de acuerdo al artículo 2.5. Bis de la OGUC, salvo que se trate de condominios con áreas afectas a declaratoria de utilidad pública, en cuyo caso, dichas cesiones se perfeccionarán al momento de la recepción de las obras de urbanización.
 (**) El pago debe realizarse en forma previa a la emisión de este Certificado.

RESUELVO:

- 1 Otorgar Certificado de Regularización que entrega simultáneamente el permiso y la Recepción definitiva de la vivienda existente con una superficie de m² ubicada en
 N° Lote N° manzana
 localidad o loteo sección de conformidad a plano y antecedentes
 (URBANO O RURAL)
 timbrados por esta DOM, que forman parte del presente certificado de regularización.

2 Individualización del Interesado:

| | |
|---------------------------------------|--------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL del PROPIETARIO | R.U.T. |
| | |
| REPRESENTANTE LEGAL del PROPIETARIO | R.U.T. |
| | |

3 Individualización del Arquitecto o Profesional competente (ver nota)

| | | |
|---|-----------|--------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL del ARQUITECTO O PROFESIONAL (cuando corresponda) | R.U.T. | |
| | | |
| NOMBRE DEL PROFESIONAL COMPETENTE | PROFESIÓN | R.U.T. |
| | | |

NOTA: según el artículo 3° de la Ley N° 20.898 y según artículo 17° de la LGUC.

4 Derechos Municipales

(A llenar por la DOM)

| | | |
|---|---------|--|
| (a) PRESUPUESTO (Calculado con Tabla Costos Unitarios MINVU) | \$ | |
| TOTAL DE DERECHOS A PAGAR [(a) x (1,5% Art. 130 LGUC)] | \$ | |
| GIRO INGRESO MUNICIPAL NÚMERO | FECHA : | |

NOTA: Se pagan los derechos considerando toda la superficie edificada de la vivienda o de la ampliación que se regulariza, incluyendo los recintos habitables y los no habitables.

NOTA (PARA SITUACIONES ESPECIALES)

TIMBRE

.....
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
 NOMBRE Y FIRMA

SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN
(Permiso y Recepción definitiva)
EDIFICACIÓN DESTINADA A MICROEMPRESA INOFENSIVA O EQUIPAMIENTO SOCIAL
ACOGIDA AL TÍTULO II DE LA LEY N° 20.898
(VIGENCIA PRORROGADA POR LA LEY 21.415 D.O. 04.02.2022)

REGULARIZACIÓN EDIFICACIÓN MICROEMPRESA

REGULARIZACIÓN EQUIPAMIENTO SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DE :

REGIÓN :

NÚMERO SOLICITUD

FECHA DE INGRESO

* A LLENAR POR LA LA DOM

1 DATOS DE LA PROPIEDAD

| | | | |
|----------------|------|-------------------|-------------------|
| CALLE o CAMINO | | NÚMERO | ROL SII |
| MANZANA | LOTE | LOTEO O LOCALIDAD | |
| | | | PLANO DE LOTEO N° |

2 DECLARACIÓN JURADA

..... CÉDULA DE IDENTIDAD N°

NOMBRE

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD SER PROPIETARIO (O REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO) DEL BIEN RAÍZ UBICADO EN CALLE/AVENIDA/CAMINO N°

ROL DE AVALÚO N° DE LA COMUNA DE

INSCRITO A FOJAS N° DEL AÑO DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DEL CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE EN EL CUAL SE EMPLEA LA EDIFICACIÓN EXISTENTE A REGULARIZAR, QUE SE ACOGE AL TÍTULO I DE LA LEY N° 20.898.

DECLARA ADEMÁS, NO TENER A LA FECHA, RECLAMACIONES ESCRITAS PENDIENTES POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS URBANÍSTICAS INGRESADAS CON ANTERIORIDAD AL 04 DE FEBRERO DE 2016 ANTE LA DOM O EL JUZGADO MUNICIPAL RESPECTIVO.

3 DATOS DEL PROPIETARIO

| | | | |
|---------------------------------------|----------|---------|-----------------------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | | R.U.T. | FIRMA DEL PROPIETARIO |
| REPRESENTANTE LEGAL | | R.U.T. | |
| DIRECCIÓN / CALLE / PASAJE | N° | COMUNA | |
| E-MAIL | TELÉFONO | CELULAR | |
| PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL | | | |

PERSONERÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL : SE ACREDITA MEDIANTE DE FECHA Y REDUCIDA A ESCRITURA PÚBLICA CON FECHA ANTE EL NOTARIO SR.

O BIEN, SE ACREDITA MEDIANTE OTRO INSTRUMENTO (Especificar)*:

..... OTORGADO MEDIANTE DE FECHA

(* Para los efectos de Sociedad de Responsabilidad Limitada inscrita bajo el Régimen Simplificado de la Ley 20.659 de 2013, inscritas en el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, o bien aquellas que se inscribieron en virtud de otros actos jurídicos como un mandato especial u otro equivalente.

4 DATOS ARQUITECTO O PROFESIONAL COMPETENTE QUE SUSCRIBE SOLICITUD Y RECEPCIÓN DEFINITIVA (VER NOTA)

| | | | |
|--|----|------------|-------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (cuando corresponda) | | R.U.T. | FIRMA |
| NOMBRE PROFESIONAL | | R.U.T. | |
| PROFESIÓN | | PATENTE N° | |
| DIRECCIÓN/ CALLE/ PASAJE | N° | COMUNA | |
| | | | |

NOTA: según letra c) artículo 6° de la Ley N° 20.898 y según artículo 17° de la LGUC.

5 ANTECEDENTES DE LA EDIFICACIÓN A REGULARIZAR

5.1 LOCALIZACIÓN

| | |
|---|----|
| LA VIVIENDA A REGULARIZAR SE LOCALIZA AL INTERIOR DE UNA COPROPIEDAD INMOBILIARIA | |
| SÍ | NO |

5.2 PERMISO ANTERIOR/ RECEPCIÓN ANTERIOR

| | | |
|-----------------------------|----|----|
| PERMISO ANTERIOR | SÍ | NO |
| RECEPCIÓN ANTERIOR | SÍ | NO |
| PERMISO ANTERIOR N° / AÑO | / | |
| RECEPCIÓN ANTERIOR N° / AÑO | / | |

Nota: En caso que la edificación a regularizar tenga más permisos, adjuntar esta misma hoja indicando los permisos faltantes

5.3 SUPERFICIES (m²)

| SUPERFICIE EDIFICADA | TOTAL EDIFICADO (*) | CON PERMISO Y RECEPCIÓN | SUPERFICIE A REGULARIZAR (**) |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1er. Piso | | | |
| 2° Piso | | | |
| 3° y pisos superiores | | | |
| TOTAL | | | |

(*) Incluir superficies con permiso y superficies sin permiso a regularizar. Esta es la superficie que no puede superar los **250 m2 en caso de Microempresa Inofensiva** O de **400 m2 en caso de Equipamiento Social**.

| | |
|--|--|
| SUPERFICIE TOTAL TERRENO (m ²) | |
|--|--|

5.4 TIPO DE AGRUPAMIENTO

| TIPO DE AGRUPAMIENTO | | | NORMA COMPLEMENTARIA |
|----------------------|---------|----------|----------------------|
| AISLADO | PAREADO | CONTINUO | ADOSAMIENTO |

5.5 DESTINO

| DESTINO DE LA EDIFICACIÓN (*) |
|-------------------------------|
| |

(*) Los destinos de la edificación deben ajustarse a los dispuestos en el artículo 7° de la Ley 20.898.

5.6 NORMAS URBANÍSTICAS

| SEGÚN ARTÍCULO 5° DE LA LEY N° 20.898, LA EDIFICACIÓN A REGULARIZAR NO PUEDE ESTAR EMPLAZADA EN: | CUMPLE (Sí / NO) | |
|---|---|---------|
| | ÁREA DE RIESGO | Sí / NO |
| | ÁREA DE PROTECCIÓN | Sí / NO |
| | TERRENOS DECLARADOS DE UTILIDAD PÚBLICA | Sí / NO |
| | BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO | Sí / NO |

5.6 NORMAS DE HABITABILIDAD

| NORMAS DE HABITABILIDAD | PERMISIVO | EXISTENTE |
|--|-----------------------|-----------|
| ALTURA MÍNIMA PISO CIELO EXISTENTE | 2,30 m (*) | |
| MEDIDA MÍNIMA VERTICAL BAJO VIGAS O INSTALACIONES HORIZONTALES | 1,80 m | |
| TERMINACIÓN INTERIOR | GRUESA HABITABLE | |
| VENTILACIÓN | según artículo 20.898 | |

(*) La altura podrá rebajarse hasta 2,00 m. La altura en pasadas peatonales bajo vigas o instalaciones horizontales de 2,00 m podrá rebajarse hasta un 10%.

5.7 NORMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

| NORMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS | RESISTENCIA AL FUEGO (Mínimo) | EXISTENTE |
|--|-------------------------------|-----------|
| EN EDIFICACIONES DE UN MÁXIMO DE DOS PISOS: Exigencia para todos sus componentes siempre que el muro de adosamiento o muro divisorio cumpla con las exigencias para muros divisorios entre unidades de vivienda de la OGUC | F-30 | |
| EN EDIFICACIONES ADOSADAS AL DESLINDE: Exigencia para el Muro de Adosamiento | F-60 | |

5.8 NORMAS DE SEGURIDAD

| NORMAS DE SEGURIDAD: | CUMPLE |
|---|---------|
| SEGÚN CAPÍTULO 2 SOBRE CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD, DEL TÍTULO 4 DE LA OGUC. | Sí / NO |

5.9 NORMAS DE ESTABILIDAD

| NORMAS DE ESTABILIDAD - SOLO EDIFICACIONES DE UN PISO (*) | DISTANCIA ENTRE APOYOS | CUMPLE |
|--|------------------------|---------|
| ESTRUCTURA DE MADERA , ALBAÑILERÍA ARMADA REFORZADA O DE HORMIGÓN ARMADO | 3,00 | Sí / NO |

(*) En caso de cumplir con estas condiciones de estabilidad, el profesional competente deberá, adicionalmente, dejar constancia que la obra cumple con las condiciones de estabilidad de la OGUC. En caso de no cumplir dichas condiciones, deberá adjuntarse el Proyecto de cálculo estructural (Numeral 5 del Artículo 5° de la Ley 20.898)

5.10 CLASIFICACIÓN

| CLASIFICACIÓN(ES) DE CONSTRUCCIÓN PRINCIPAL(ES) | | | |
|---|----------------|---------------|----------------|
| CLASIFICACIÓN | m ² | CLASIFICACIÓN | m ² |
| | | | |

6 ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN

| DOM | Antecedentes administrativos | DOM | Antecedentes técnicos |
|-----|---|-----|--|
| | Orden de documentos y planos numerados, | | Especificaciones técnicas resumidas suscritas por un arquitecto o profesional competente |
| | Certificado de avalúo fiscal otorgado por el Servicio de Impuestos Internos a la fecha de publicación de la Ley 20.898 | | Plano de emplazamiento a escala 1:500 suscrito por un arquitecto o profesional competente . |
| | Formulario único de estadísticas de Edificación (INE) | | Planos escala 1:50 que grafiquen todas las plantas, la elevación principal y un corte representativo, señalando las medidas y superficie de la edificación existente, y un cuadro de superficie total construida y superficie de terreno, suscritos por un arquitecto o profesional competente. |
| | Fotocopia Patente del profesional que suscribe | | Informe del arquitecto o de un profesional competente que certifique que la edificación cumple con las normas de habitabilidad, seguridad, estabilidad e instalaciones interiores señaladas en el numeral 5 del artículo 5° de la Ley 20.898, y que no se emplaza en los terrenos a que se refiere el numeral 2 del mismo artículo (No estar emplazadas en áreas de riesgo o protección, en terrenos declarados de utilidad pública o en bienes nacionales de uso público. Si la actividad se desarrolla en un pasaje, no podrá afectarse el libre tránsito y circulación de los vecinos |
| | Certificado de calificación de actividad inofensiva, según artículo 7° de la Ley 20.898 (para toda microempresa) | | Proyecto de cálculo estructural, si la edificación no cumple con las normas de estabilidad señaladas en el numeral 5 del artículo 5 de la Ley 20.898. |
| | Acuerdo asamblea copropietarios en conformidad a lo dispuesto en Ley 19.537, si procede. | | |
| | Antecedentes anexos a informe del profesional competente que permitan corroborar que la edificación existía antes del 04/02/2016, como por ejemplo: planos aprobados, cuentas de servicios, certificados de contribuciones de bienes raíces, catastro municipal, etc. | | |

NOTA (PARA SITUACIONES ESPECIALES)



COMPROBANTE DE INGRESO

Ley 20.898 Título I

**SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN (PERMISO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA)
EDIFICACIÓN DESTINADA A MICROEMPRESA INOFENSIVA O EQUIPAMIENTO SOCIAL**

ACOGIDA AL **TÍTULO II** DE LA LEY N° 20.898
(VIGENCIA PRORROGADA POR LA LEY 21.415 D.O. 10/09/2022)

REGULARIZACIÓN EDIFICACIÓN MICROEMPRESA

REGULARIZACIÓN EQUIPAMIENTO SOCIAL

TIMBRE DOM

DIRECCION DE OBRAS - I. MUNICIPALIDAD DE :

.....

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO DOM

| |
|------------------|
| NÚMERO SOLICITUD |
| |
| Fecha de Ingreso |
| |

| | |
|---------------|--------|
| CALLE o FINCA | NÚMERO |
| | |

DEROGADO

DEROGADO

CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN
(Permiso y Recepción definitiva)

EDIFICACIÓN DESTINADA A MICROEMPRESA INOFENSIVA O EQUIPAMIENTO SOCIAL

ACOGIDA AL TÍTULO II DE LA LEY N° 20.898

(VIGENCIA PRORROGADA POR LA LEY 21.415 D.O. 04.02.2022)

REGULARIZACIÓN EDIFICACIÓN MICROEMPRESA

REGULARIZACIÓN EQUIPAMIENTO SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DE :

REGIÓN :

| | |
|--------|-------|
| URBANO | RURAL |
|--------|-------|

| |
|---------------------|
| N° DE CERTIFICADO |
| Fecha de Aprobación |
| ROL SII |

VISTOS:

- A) Las atribuciones emanadas del Art. 8° de la Ley N° 20.898.
- B) La solicitud de Regularización (Permiso y Recepción definitiva) de edificación existente, suscrita por el propietario y el arquitecto o profesional competente, correspondiente al expediente N° de fecha
- C) Los antecedentes exigidos en el Título II artículo 6° de la Ley N° 20.898.
- D) El giro de ingreso municipal N° de fecha pago de derechos municipales

RESUELVO:

1 Otorgar Certificado de Regularización que entrega simultáneamente el Permiso y la Recepción definitiva de la edificación existente, que corresponde a con una superficie de m² destinado a ubicada en N° Lote N° manzana localidad o loteo de conformidad a plano y antecedentes timbrados por esta DOM, que forma parte del presente certificado de regularización.

2 Individualización del Interesado

| | |
|---------------------------------------|--------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL del PROPIETARIO | R.U.T. |
| REPRESENTANTE LEGAL del PROPIETARIO | R.U.T. |

3 Individualización de Arquitecto o Profesional competente (ver nota)

| | | |
|---|-----------|--------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (cuando corresponda) | R.U.T. | |
| NOMBRE DEL PROFESIONAL COMPETENTE | PROFESIÓN | R.U.T. |

NOTA: según letra artículo 6° de la Ley N° 20.898 y según artículo 17° de la LGUC.

4 Derechos Municipales

(A llenar por la DOM)

| | | |
|--|---------|--|
| (a) PRESUPUESTO (Calculado con Tabla Costos Unitarios MINVU) | \$ | |
| TOTAL DERECHOS A PAGAR [(a) x (1,5% Art. 130 LGUC)] | \$ | |
| GIRO INGRESO MUNICIPAL NÚMERO | FECHA : | |

NOTA: Se pagan los derechos considerando toda la superficie que se regulariza.

NOTA (PARA SITUACIONES ESPECIALES)

TIMBRE

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
NOMBRE Y FIRMA

CERTIFICADO

REGULARIZACIÓN
(Permiso y Recepción definitiva)

RECEPCIÓN DEFINITIVA

**VIVIENDA FINANCIADA CON SUBSIDIOS PARA ATENDER LA
CATÁSTROFE DEL 27 DE FEBRERO DE 2010
ACOGIDA AL TÍTULO III DE LA LEY N° 20.898.**

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DE :

REGIÓN :

| | |
|--------|-------|
| URBANO | RURAL |
|--------|-------|

| |
|---------------------|
| N° DE CERTIFICADO |
| Fecha de Aprobación |
| ROL SII |

VISTOS:

- A) Las atribuciones emanadas del Art. 10° de la Ley N° 20.898.
- B) La solicitud de Regularización (Permiso y Recepción definitiva) de vivienda existente, financiada con subsidios para atender la catástrofe del 27 de febrero de 2010, suscrita por el representante legal del SERVIU (Nombre de la Región) correspondiente al expediente N° de fecha
- C) Los antecedentes exigidos en el título III artículo 10° de la Ley N° 20.898.
- D) La exención de pago de derechos municipales establecida en el artículo de la Ley N° 20.898 según los antecedentes acreditados por el SERVIU correspondiente y que constan en el expediente (numeral B).

RESUELVO:

1.- Otorgar Certificado de de la vivienda existente con una superficie de m² ubicada en N° Lote N° manzana localidada o loteo sector de conformidad a plano y antecedentes timbrados por esta DOM, que forman parte del presente certificado de REGULARIZACIÓN / RECEPCIÓN DEFINITIVA

2.- Individualización del Propietario:

| | |
|---|--------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPIETARIO | R.U.T. |
| REPRESNTANTE LEGAL DEL SERVIU QUE SOLICITA EL PERMISO EN REPRESENTACIÓN DEL PROPIETARIO | R.U.T. |

NOTA (PARA SITUACIONES ESPECIALES)

TIMBRE

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
NOMBRE Y FIRMA