



RESOLUCIÓN
ELECTRONICA

SANCIONA TABLA DE PRECIOS REFERENCIALES 2025 PARA
EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y
BARRIOS REGULADO POR EL D.S N° 27 DE 2016 Y
SANCIONA PORCENTAJES DE INCREMENTO PARA APLICAR
SEGÚN ZONIFICACIÓN REGIÓN DE OHIGGINS

RANCAGUA, 01 AGO. 2025

RESOLUCIÓN EXENTA N° 3666

VISTOS:

1. El D.S N° 27 (V. y U.) de 2016, que reglamenta el Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios, en cuyo artículo N°4 señala que anualmente, el SERVIU, de acuerdo con la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (en adelante, DITEC) del MINVU, confeccionará una tabla, la que se aprobará mediante resoluciones del Director del SERVIU, en que se señalarán, a modo de informativo técnico, los valores referenciales de costos de obras, incluidos gastos generales.
2. Ord. N° 335 fecha 07 de marzo de 2025 en el cual DITEC Solicita Actualizar Tabla de Precios Unitarios 2025.
3. Tabla Referencial de Precios Unitarios 2025 para proyectos desarrollados según el D.S N°27 (V. y U.) de 2016, que reglamenta el Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios.
4. Resolución exenta N°36 de fecha 23 de diciembre de 2024 de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención de tramites de toma de razón, publicada en el Diario Oficial con fecha 23 de diciembre de 2024.
5. Las atribuciones otorgadas por el DS N°355 de 1976 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y las facultades señaladas en el Decreto Exento RA N°272/46/2023 de fecha 09/06/2023, Resolución Exenta RA 272/1057/2025 de fecha 17/06/2025 registrada con fecha 17/06/2025; la resolución exenta RA N° 272/671/2025 de fecha 09/03/2025, tomada de razón con fecha 09/03/2025; Decreto Exento RA N°272/24/2025, registrado con fecha 15 de abril de 2025 modificado por medio de Decreto Exenta N°272/35/2025 registrada con fecha 30 de junio de 2025. Todos los actos administrativos dictado por la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, teniendo además en consideración lo señalado en su artículo 16, DFL 29 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18834 sobre estatuto Administrativo, resuelvo lo siguiente:
6. En recomendación de funciones Directivas, Resolución Exenta RA N°116799/9/2025, de fecha 30 de enero de 2025 y Resolución Exenta RA N°116799/12/2025, de fecha 12 de febrero de 2025, resuelve lo siguiente:

CONSIDERANDO:

- a) La necesidad de aprobar la Tabla Referencial de Precios Unitarios 2025 para proyectos pertenecientes al Programa de proyectos desarrollados según el D.S N°27 (V. y U.) de 2016, que reglamenta el Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios.

R E S O L U C I Ó N:

- I. **SANCIÓNESE**, Tabla de Precios Unitarios Año 2025 para proyectos desarrollados según el D.S N°27 (V. y U.) de 2016, que reglamenta el Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios.
- II. **DÉJESE**, constancia de que en el caso de proyectos regidos bajo el D.S N°27 (V. y U.) de 2016, si los valores indicados en el listado de precios unitarios son incrementados, se deberá cumplir con lo establecido en el artículo N°13 del D.S N°27 (V. y U.) de 2016.
- III. **DÉJESE**, constancia de que para todos los proyectos la suma de gastos generales y utilidades del presupuesto de obras no podrá exceder el 25%.

IV. **DÉJESE**, constancia que debido a la variabilidad en los costos que puede existir entre las diferentes comunas de la región, se adjunta la Tabla de Zonificación, la cual indica los porcentajes de incremento que se podrán aplicar sobre el costo unitario en cada comuna. Estos incrementos se determinan en función de las distancias y las condiciones geográficas respecto a la Zona 1 (Rancagua), que cuenta con mayores recursos y abastecimiento. La región está dividida en cuatro zonas que agrupan comunas pertenecientes a esta.

Zona 1 (Rancagua), Zona 2 (San Vicente), Zona 3 (Peralillo) y Zona 4 (Pichilemu).

V. **DÉJESE**, constancia que los valores que se indican en la presente Tabla Referencial de Precios Unitarios que sanciona la presente Resolución, comenzarán a regir desde la fecha de publicación de ésta.

TABLA DE PRECIOS REFERENCIALES DS 27 REGION DE O'HIGGINS_2025
UF DE REFERENCIA \$ 38,854

CLASE	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
	00001	A.- GASTO COMPLEMENTARIO, OBRA PROVISORIA Y TRABAJO PRELIMINAR				
	00002	A 02 00 00.- OBRA PROVISORIA				
	00003	A 02 01 00.- CONSTRUCCION PROVISORIA				
A 02 01 10	090003	INSTALACIÓN DE FAENAS OFICINAS CONTENEDOR	u	1,00	5,3205	5,3205
A 02 01 10	090004	TRASLADO CONTENEDOR (Ida y vuelta)	u	1,00	7,7861	7,7861
A 02 01 16	090003	BAÑO QUIMICO	mes	1,00	3,4949	3,4949
A 02 01 16	090004	TRASLADO BAÑO QUIMICO (Ida y vuelta)	u	1,00	2,1085	2,1085
	00005	CIERROS PROVISORIOS				
A 02 01 05	90010	CIERRE PERIMETRAL DE SITIOS, MALLA RASCHEL H=2,1 MT.	m	1,00	0,2620	0,2620
A 02 01 05	090016	CIERRE PERIMETRAL DE SITIOS, MALLA RASCHEL H=2,1 MT SOBRE ANDAMIOS	m	1,00	0,2326	0,2326
	00271	A 02 02 00.- EMPALMES PROVISORIOS				
A 02 02 05	090008	EMPALME PROVISORIO DE ELICTRICIDAD	u	1,00	12,9768	12,9768
	00010	A 02 03 00.- SEÑALETICA PROVISORIA				
A 02 03 01	90004	Lefrero indicativo de obra	gl	1,00	11,7325	11,7325
	00287	A 03 00 00.- TRABAJO PRELIMINAR				
	00288	A 03 01 00.- ASEO Y CUIDADO DE LA OBRA.				
A 03 01 00	90002	ASEO PERMANENTE DE OBRA	m2	1,00	0,1357	0,1357
	00327	A 03 02 00.- CONTROL DE PLAGA Y SANITIZACION				
A 03 02 05	090000	Desinsectación de edificios	m2	1,00	0,0196	0,0196
A 03 02 07	090002	Sanitización de edificios	m2	1,00	0,0073	0,0073
A 03 02 02	090006	Pinchas repelentes de palomas	m	1,00	0,2116	0,2116
	00290	A 03 03 00.- DEMOLICION Y DESARME				
A 03 03 02	90007	Demolición de elementos de hormigón	m3	1,00	1,4236	1,4236
A 03 03 02	90008	Demolición de elementos de albañilería	m2	1,00	0,1471	0,1471
A 03 10 05	90000	Retiro de revestimiento de piso existente	m2	1,00	0,0971	0,0971
A 03 80 00	90000	Puntereo de radier	m2	1,00	0,1269	0,1269
A 03 80 00	90001	Retiro de cubierta existente	m2	1,00	0,1317	0,1317
A 03 03 80	090005	Retiro de canaletas y bajadas de aguas lluvias	m	1,00	0,1233	0,1233
A 03 80 00	90002	Retiro de marco y puerta existentes	u	1,00	0,1664	0,1664
A 03 80 00	090013	Retiro de puerta existente (solo hoja)	u	1,00	0,0865	0,0865
A 03 03 03	090001	Retiro de estructura de madera	m2	1,00	0,1712	0,1712
A 03 80 00	90003	Retiro de ventana existente	u	1,00	0,1331	0,1331
A 03 80 00	090014	Retiro de ventana con daño en vano.	u	1,00	0,1910	0,1910
A 03 80 00	90004	Retiro de revestimiento de cielo existente	m2	1,00	0,1844	0,1844
A 03 80 00	90007	Retiro de estructura de tabique existente	m2	1,00	0,1317	0,1317
A 03 80 00	090009	Retiro objetos de fachadas	u	1,00	0,1844	0,1844
A 03 80 00	090032	Retiro de nariz de grada y gomas en escalera	u	1,00	0,9706	0,9706
A 03 80 00	090033	Retiro deprotección de ventana con reinstalación	u	1,00	0,6453	0,6453
A 03 05 06	090007	Extracción de escombros	m3	1,00	0,4270	0,4270
A 03 80 00	090034	Retiro de cajas de interruptores/enchufes	u	1,00	0,1135	0,1135
A 03 80 00	090035	Retiro de cañerías PVC	m	1,00	0,1135	0,1135
A 03 80 00	090036	Retiro de cañerías Cobre a la vista	m	1,00	0,1588	0,1588
A 03 80 00	090039	Retiro de cañerías Cobre embutidas	m	1,00	0,1707	0,1707
A 03 80 00	090037	Retiro de cañerías PVC embutidas	m	1,00	0,2956	0,2956
A 03 80 00	090038	Retiro de Grifería	u	1,00	0,1135	0,1135
	00289	A 03 05 02.- DESPEJE DE TERRENO				
A 03 05 02	90006	Limpieza, escarpado y despeje de terreno, con máquina	m2	1,00	0,0457	0,0457
A 03 05 02	90007	Limpieza, escarpado y despeje de terreno, manual e= 15 cm.	m2	1,00	0,1213	0,1213
	00291	A 03 06 00.- REPLANTEO				
A 03 06 00	90001	Replanteo	m	1,00	0,2171	0,2171
	00292	A 80 00 00.- OTROS GASTO COMPLEMENTARIO				
A 80 00 00	090026	RETIRO DE CUBIERTA DE ASBESTO CEMENTO, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL VIVIENDA 2 PISOS	m2	1,00	0,4074	0,4074
A 80 00 00	090028	RETIRO DE CUBIERTA DE ASBESTO CEMENTO, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL VIVIENDA 1 PISO	m2	1,00	0,3381	0,3381
A 80 00 00	090029	RETIRO DE CUBIERTA DE ASBESTO CEMENTO, TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL - BLOCK DEPARTAMENTOS	m2	1,00	0,3049	0,3049
A 80 00 00	090032	Retiro de aislación de cubierta contaminada con Asbesto cemento	m2	1,00	0,1643	0,1643
A 80 00 00	90013	ANDAMIOS FACHADA, MONTAJE Y DESMONTAJE	m2	1,00	0,1012	0,1012
A 80 00 00	090037	ARRIENDO ANDAMIO DE FACHADA	m2/mes	1,00	0,0454	0,0454
A 80 00 00	090030	RETIRO LODO DE PALOMA	m3	1,00	0,7901	0,7901
A 80 00 00	090031	TRASLADO DESECHO DE PALOMA	m3	1,00	0,2972	0,2972
A 80 00 00	090040	Proteccion de pavimentos	m2	1,00	0,4646	0,4646
	00168	B.- OBRAS DE HABILITACION				
	00169	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
	00170	EXCAVACION EN CORTE A MANO				
B 05 02 06	90000	Excavacion gral a mano terr.semi-duro	m3	1,00	0,2243	0,2243
B 05 02 06	90001	Rectificacion de excavacion	m3	1,00	0,2439	0,2439
	00171	EXCAVACION EN CORTE A MAQUINA				
B 05 02 05	90000	Excavación en zanja con máquina	m3	1,00	0,0694	0,0694
B 05 02 04	90000	EXCAVACION EN ROCA	m3	1,00	0,3486	0,3486
	00172	EXTRACCION DE ESCOMBROS				
B 05 03 02	90000	RETIRO DE ESCOMBROS	m3	1,00	0,4270	0,4270
	00173	RELLENO ESTRUCTURAL				
B 05 04 00	90000	Relleno con material de obra	m3	1,00	0,4714	0,4714
B 05 04 03	90005	Relleno estabilizado	m3	1,00	1,1170	1,1170
	00260	MUROS DE CONTENCION				
	00261	MUROS DE HORMIGÓN ARMADO				
B 06 04 00	90000	HORMIGON ARMADO MURO DE CONTENCIÓN	m3	1,00	5,2159	5,2159
B 06 04 00	90001	ENFIERRADURA MURO DE CONTENCIÓN	kg	1,00	0,0541	0,0541
B 06 04 00	90002	MOLDAJE MURO DE CONTENCIÓN	m2	1,00	0,3341	0,3341
	00262	MUROS DE BLOQUES DE CEMENTO				
B 06 09 01	90000	HORMIGÓN DE FUNDACIÓN MURO DE BLOQUES DE CEMENTO	m3	1,00	3,8041	3,8041
B 06 09 01	90001	ENFIERRADURA FUNDACION MURO DE BLOQUES DE CEMENTO	kg	1,00	0,0541	0,0541
B 06 09 01	90002	ALBAÑILERÁ DE BLOQUES DE CEMENTO	m2	1,00	0,9973	0,9973
	00263	OTROS MUROS DE CONTENCION				
B 06 07 00	90000	MAMPOSTERIA DE PIEDRA (BOLON)	m3	1,00	2,4339	2,4339
B 06 01 01	090000	BARBACANA PVC 75 MM.	m	1,00	0,1422	0,1422
	00013	C.- OBRA GRUESA				
	00014	FUNDACIONES				
	00015	REPLANTEO, TRAZADOS Y NIVELES				
A 03 06 00	90001	Replanteo	m	1,00	0,2171	0,2171
	00016	EXCAVACIONES				
C 01 03 06	90007	Excavación fundaciones manual	m3	1,00	0,4163	0,4163
C 01 03 05	90001	Excavación fundaciones con máquina	m3	1,00	0,0492	0,0492
	00017	EMPLANTILLADO				
C 02 01 00	90013	Emplantillado	m3	1,00	3,2517	3,2517

00018		HORMIGON CIMENTOS					
C 02 00 00	90001	Hormigón 225 k/cem/m³ G10 + 20% B.D.	m3	1,00	3,1651	3,1651	
C 02 02 00	90000	Hormigón 225 k/cem/m³ G10 + Aditivo Impermeabilizante	m3	1,00	3,9357	3,9357	
C 02 02 00	90001	Hormigon 280 k/cem/m³ G15 + 20% B.D.	m3	1,00	4,0021	4,0021	
C 02 02 02	90000	HORMIGÓN 375 K/CEM/M³ G20 + 20% B.D.	m3	1,00	4,4232	4,4232	
C 02 02 02	90001	POYO DE HORMIGÓN 40 X 40 X 60 CM.	u	1,00	0,4858	0,4858	
00019		HORMIGON SOBRECIMENTOS					
C 03 00 00	90000	Hormigón 255 k/cem/m³ G15	m3	1,00	3,8885	3,8885	
C 02 02 00	90002	Hormigón 255 k/cem/m³ G15 + Aditivo Impermeabilizante	m3	1,00	4,0775	4,0775	
C 03 00 00	90001	Hormigón 300 k/cem/m³ G17	m3	1,00	4,0400	4,0400	
C 03 00 00	90002	Hormigón 300 k/cem/m³ G17 + Aditivo Impermeabilizante	m3	1,00	4,2443	4,2443	
C 02 02 80	90002	Sobrecimiento con bloques de cemento	m	1,00	0,2709	0,2709	
00020		ENFIERRADURA					
C 03 04 00	90020	FIERRO 6 MM.	kg	1,00	0,0656	0,0656	
C 03 04 00	90021	FIERRO 8 MM.	kg	1,00	0,0552	0,0552	
C 03 04 00	090022	FIERRO 10 MM.	kg	1,00	0,0591	0,0591	
C 03 04 00	090023	FIERRO 12 MM.	kg	1,00	0,0541	0,0541	
00021		MOLDAJE					
C 03 80 00	90000	Moldaje de madera para sobrecimiento (3 usos)	m2	1,00	0,4240	0,4240	
00022		RADIER					
00023		BASE (CAMA DE RIPIO)					
C 04 03 00	90003	Cama de ripio compactada e = 8 cm.	m2	1,00	0,0828	0,0828	
C 04 03 00	90004	Cama de ripio compactada e = 10 cm.	m2	1,00	0,0977	0,0977	
C 04 03 00	90005	Relleno interior estabilizado compactado	m3	1,00	0,9294	0,9294	
00024		HORMIGON					
C 04 03 02	090022	Hormigón 255 k/cem/m³ G15 + Aditivo Impermeabilizante	m3	1,00	4,0775	4,0775	
C 04 03 02	90017	Hormigón 255 K/Cem/m³ G15 + endurecedor superficial e= 8cm.	m2	1,00	0,3422	0,3422	
C 04 03 02	090023	Hormigón 255 k/cem/m³ G15	m3	1,00	3,8885	3,8885	
C 04 03 80	90000	Afinado de piso e = 2 cm.	m2	1,00	0,2472	0,2472	
C 04 03 02	90020	Radier de hormigon 10 cm	m2	1,00	0,3682	0,3682	
C 04 03 02	90021	Radier de hormigon 7 cm	m2	1,00	0,2888	0,2888	
C 04 03 80	90003	Mejoramiento de superficie para pavimento (revestimiento)	m2	1,00	0,2005	0,2005	
00025		MUROS 1º PISO					
00026		HORMIGON ARMADO					
00027		HORMIGON PILARES VIGAS Y CADENAS					
C 05 05 02	090007	Hormigón 300 k/cem/m³ G17 con Aditivo Impermeabilizante	m3	1,00	4,2443	4,2443	
C 05 05 02	90005	Hormigón 340 k/cem/m³ G20	m3	1,00	4,1883	4,1883	
C 05 05 02	90006	Hormigón 340 k/cem/m³ G20 con Aditivo Impermeabilizante	m3	1,00	4,3926	4,3926	
C 03 00 00	90001	Hormigón 300 k/cem/m³ G17	m3	1,00	4,0400	4,0400	
00028		ENFIERRADURA PILARES VIGAS Y CADENAS					
C 02 80 00	90000	Fierro 6 mm.	kg	1,00	0,0656	0,0656	
C 02 80 00	90001	Fierro 8 mm.	kg	1,00	0,0552	0,0552	
C 02 02 80	90000	Fierro 10 mm.	kg	1,00	0,0591	0,0591	
C 02 02 80	90001	Fierro 12 mm.	kg	1,00	0,0541	0,0541	
C 05 05 01	90000	Enfierradura de pilar acma 15/15 9,2 mm	m	1,00	0,1673	0,1673	
C 05 05 01	90001	Enfierradura de pilar acma 15/20 9,2 mm	m	1,00	0,2118	0,2118	
C 05 05 01	90002	Enfierradura de pilar acma 15/30 9,2 mm	m	1,00	0,2529	0,2529	
C 05 05 01	90003	Enfierradura de viga y cadena acma 15/20 9,2 mm	m	1,00	0,1989	0,1989	
C 05 05 01	90004	Enfierradura de viga y cadena acma 15/25 9,2 mm	m	1,00	0,2224	0,2224	
C 05 05 01	90005	Enfierradura de viga y cadena acma 15/30 9,2 mm	m	1,00	0,2047	0,2047	
C 05 05 01	90006	Colocación malla acma	m2	1,00	0,0502	0,0502	
00029		MOLDAJE PILARES VIGAS Y CADENAS					
C 05 05 03	90000	Moldaje de madera para pilares (3 usos)	m2	1,00	0,4221	0,4221	
C 06 01 04	90000	Moldaje de madera para vigas y cadenas (3 usos)	m2	1,00	0,5106	0,5106	
00030		ALBAÑILERIA					
00031		LADRILLO					
C 05 03 01	90028	Albañilería armada ladrillo santiago 7e o titan 29x14x7,1	m2	1,00	0,8654	0,8654	
C 05 03 01	90029	Albañilería armada ladrillo santiago 9e o extra titan 29x14x9,4	m2	1,00	1,0465	1,0465	
C 05 03 01	90030	Albañilería armada ladrillo santiago 11e o gran titan 29x14x11,3	m2	1,00	1,0006	1,0006	
C 05 03 01	90031	ALBAÑILERÍA ARMADA MEDIANERO SANTIAGOTE 7E	m2	1,00	0,8654	0,8654	
C 05 03 01	90032	ALBAÑILERÍA ARMADA MEDIANERO SANTIAGOTE 9E	m2	1,00	1,0465	1,0465	
C 05 03 01	90033	ALBAÑILERÍA ARMADA MEDIANERO SANTIAGOTE 11E	m2	1,00	1,0006	1,0006	
C 05 03 02	90004	ALBAÑILERÍA CONFINADA LADRILLO FISCAL	m2	1,00	0,6073	0,6073	
C 05 03 02	90005	ALBAÑILERÍA LADRILLO FISCAL PANDERETA	m2	1,00	0,3569	0,3569	
00192		BLOQUES					
C 05 01 01	90002	Albañilería armada bloques de cemento 40x20x20	m2	1,00	0,9973	0,9973	
C 05 01 01	90003	Albañilería armada bloques de cemento 40x20x15	m2	1,00	0,9281	0,9281	
00032		MADERA					
00033		ENTRAMADO ESTRUCTURAL					
C 05 04 03	090018	Estructura tabique pino 2" x 3"	m2	1,00	0,2177	0,2177	
C 05 04 03	090019	Estructura tabique pino ipv 2" x 3"	m2	1,00	0,2288	0,2288	
C 07 02 06	90003	PLACA OSB ESTRUCTURAL DE PINO 11,1 MM PARA ENTRAMADO DE MADERA	m2	1,00	0,2874	0,2874	
C 07 02 06	90004	PLACA OSB ESTRUCTURAL DE PINO 15,1 MM PARA ENTRAMADO DE MADERA	m2	1,00	0,3050	0,3050	
C 07 02 06	90006	Placa aglomerada 9 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,2608	0,2608	
C 07 02 06	90007	Placa aglomerada 12 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,3277	0,3277	
C 07 02 06	90008	Placa aglomerada 15 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,2869	0,2869	
00034		ENTRAMADO TABIGUES					
C 05 04 03	90013	Estructura tabique pino 2" x 2"	m2	1,00	0,1975	0,1975	
C 05 04 03	90014	Estructura tabique pino ipv 2" x 2"	m2	1,00	0,2074	0,2074	
C 07 02 06	90010	Placa OSB estructural de pino 9,5 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,2606	0,2606	
C 07 02 06	90003	PLACA OSB ESTRUCTURAL DE PINO 11,1 MM PARA ENTRAMADO DE MADERA	m2	1,00	0,2874	0,2874	
C 07 02 06	90004	PLACA OSB ESTRUCTURAL DE PINO 15,1 MM PARA ENTRAMADO DE MADERA	m2	1,00	0,3050	0,3050	
C 07 02 06	90007	Placa aglomerada 12 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,3277	0,3277	
C 07 02 06	90008	Placa aglomerada 15 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,2869	0,2869	
00035		PILARES					
C 05 05 03	090002	Pilar de madera 4" x 4" pino	u	1,00	1,2287	1,2287	
C 06 06 03	90000	VIGA	m	1,00	0,3169	0,3169	
00036		ACERO					
00037		ENTREMADO FE GALVANIZADO					
C 05 04 02	090014	Estructura de perfiles galvanizados serie 60 0,85 mm	m2	1,00	0,8250	0,8250	
C 05 04 02	090015	Estructura de perfiles galvanizados serie 90 0,85mm	m2	1,00	0,8577	0,8577	
C 07 02 02	090000	ESTRUCTURA TABIQUE	m2	1,00	0,8888	0,8888	
00193		ENTRAMADO ACERO					
C 05 04 01	090000	ENTRAMADO DE ACERO	m2	1,00	1,3575	1,3575	
00194		PILARES					
C 05 05 01	90007	PILAR METÁLICO 100 X 100 X 3 mm.	m	1,00	0,7858	0,7858	

C 05 05 01	90008	PILAR METÁLICO 75 X 75 X 3 mm.	m	1,00	0,8139	0,8139
	00038	PANELES SIST CONSTR NO TRADICIONALES				
	00039	TABQUERIAS				
C 05 06 00	090000	PANEL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO ENTRE MALLAS DE ACERO (ESTRUCTURAL)	m2	1,00	1,2426	1,2426
C 05 06 00	090001	PANEL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO ENTRE MALLAS DE ACERO	m2	1,00	1,1964	1,1964
C 05 06 00	090002	PANEL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO ENTRE MALLAS DE ACERO(TABIQUE DIVISORIO)	m2	1,00	1,1926	1,1926
	00040	ENTREPISO				
	00041	ENTRAMADOS				
	00042	MADERA				
C 04 02 03	090007	Envigado de piso, pino 2" x 6"	m2	1,00	0,3193	0,3193
C 04 02 03	090008	Envigado de piso, pino IPV 2" x 6"	m2	1,00	0,3979	0,3979
C 04 02 03	090010	Envigado de piso, pino 2" x 8"	m2	1,00	0,5251	0,5251
C 04 02 03	090011	Envigado de piso, pino IPV 2" x 8"	m2	1,00	0,5149	0,5149
	00249	ACERO				
C 04 02 04	90000	FE GALVANIZADO	m2	1,00	1,1340	1,1340
	00196	PLACA PISO				
C 04 80 00	090000	Placa OSB estructural de pino 9,5 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,2645	0,2645
C 04 80 00	090001	Placa OSB estructural de pino 11,1 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,2874	0,2874
C 04 80 00	090002	Placa OSB estructural de pino 15,1 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,3050	0,3050
C 04 80 00	090003	Placa OSB estructural de pino 9,5 mm para perfiles galvanizados	m2	1,00	0,2807	0,2807
C 04 80 00	090004	Placa OSB estructural de pino 11,1 mm para perfiles galvanizados	m2	1,00	0,2991	0,2991
C 04 80 00	090005	Placa OSB estructural de pino 15,1 mm para perfiles galvanizados	m2	1,00	0,3090	0,3090
C 04 80 00	090006	Placa aglomerada 9 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,2731	0,2731
C 04 80 00	090007	Placa aglomerada 12 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,3399	0,3399
C 04 80 00	090008	Placa aglomerada 15 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,2992	0,2992
	00197	LOSA DE HORMIGON ARMADO				
C 06 04 01	90021	Hormigón	m3	1,00	4,8654	4,8654
C 06 04 01	90022	Enfierradura	kg	1,00	0,0514	0,0514
C 06 04 01	90023	MOLDAJES	m2	1,00	0,2289	0,2289
	00043	TECHUMBRE				
	00044	ESTRUCTURA				
	00045	MADERA				
C 10 03 03	90006	ESTRUCTURA TECHUMBRE PEND. 40%. CERCHAS A 90 CM. MADERA	m2	1,00	0,3826	0,3826
C 11 01 02	90000	Costaneras Pino IPV 2" x 2"	m2	1,00	0,1934	0,1934
C 11 01 01	090000	Placa de madera terciada 12 mm.	m2	1,00	0,2373	0,2373
	00046	ACERO GALVANIZADO				
C 10 03 02	90006	ESTRUCTURA TECHUMBRE PEND. 40%. CERCHAS A 90 CM. PERFIL GALVANIZADO	m2	1,00	0,4056	0,4056
C 11 01 02	90001	COSTANERAS VOLCOMETAL PERFIL W	m2	1,00	0,1453	0,1453
	00047	CUBIERTA				
	00048	ACERO GALVANIZADO				
C 11 02 02	90009	Cubierta zinc alum onda estandar 0,35 mm.	m2	1,00	0,2201	0,2201
C 11 02 02	90010	Cubierta zinc alum onda estandar 0,4 mm.	m2	1,00	0,2286	0,2286
C 11 02 02	90011	Cubierta zinc alum onda estandar 0,5 mm.	m2	1,00	0,2911	0,2911
	00049	FIBROCEMENTO				
C 11 02 02	90012	Cubierta fibrocemento onda estandar	m2	1,00	0,3801	0,3801
	00199	TEJUELA ASFALTICA				
C 11 02 04	090000	Tejuela asfaltica	m2	1,00	0,0867	0,0867
	00274	TEJA DE ARCILLA				
C 11 02 04	090001	TEJA COLONIAL	m2	1,00	1,4519	1,4519
	00050	HOJALATERIA				
	00051	CANALES				
C 11 07 02	90006	Canaletas fe galv.	m	1,00	0,3087	0,3087
C 11 07 02	90007	Canaletas pvc.	m	1,00	0,3032	0,3032
	00052	BAJADAS				
C 11 07 01	90006	Bajada agua lluvia fe. galv.	m	1,00	0,3267	0,3267
C 11 07 01	90007	Bajada agua lluvia pvc.	m	1,00	0,2850	0,2850
	00053	CABALLETE				
C 11 07 03	90007	CABALLETE FIBROCEMENTO	m	1,00	0,4813	0,4813
C 11 07 03	90008	CABALLETE ACERO GALVANIZADO 0,35MM 30 CM. DESARROLLO	m	1,00	0,3362	0,3362
C 11 07 03	90009	CABALLETE ACERO GALVANIZADO 0,35MM. 40 CM. DESARROLLO	m	1,00	0,3172	0,3172
	00326	FORROS				
C 11 07 06	090007	Manta acero galvanizado	m2	1,00	0,2853	0,2853
	00200	ESCALERAS				
	00255	ESCALERA INTERIOR				
C 13 01 04	90005	ESCALERA DE MADERA CON 2 BARANDAS	u	1,00	10,9893	10,9893
C 13 01 04	90006	ESCALERA DE MADERA CON 1 BARANDA	u	1,00	7,6700	7,6700
	00256	ESCALERA EXTERIOR				
C 13 80 00	90000	ESCALERA 14 GRADAS DESCANSO 1.2 x 1.2 (INCLUYE BARANDA Y PASAMANOS)	u	1,00	36,0881	36,0881
	00328	OTROS DE OBRA GRUESA				
C 05 80 00	090001	Junta de dilatación entre muros	m2	1,00	0,1624	0,1624
	00054	D.- TERMINACIONES				
	00055	REVESTIMIENTO MUROS Y TABIQUES				
	00056	EXTERIOR				
	00057	ESTUCO				
D 03 04 01	090008	ESTUCO MUROS EXTERIORES 1:3 + ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E = 2,5 CM.	m2	1,00	0,3148	0,3148
D 03 04 01	090009	ESTUCO MUROS EXTERIORES PREFABRICADO E= 2,5 CM	m2	1,00	0,2906	0,2906
D 03 04 01	90007	PASTA MURO EXTERIOR	m2	1,00	0,0655	0,0655
	00058	MADERA				
D 03 03 01	090000	REVESTIMIENTO DE MADERA 3/4" X 4"	m2	1,00	0,3805	0,3805
	00204	MADERA PLACAS				
D 03 08 04	090002	REVESTIMIENTO TERCiado RANURADO 9 MM	m2	1,00	0,2894	0,2894
D 03 08 04	090003	REVESTIMIENTO TERCiado RANURADO 12 MM	m2	1,00	0,3193	0,3193
D 03 08 05	090011	REVESTIMIENTO OSB 9,5 MM	m2	1,00	0,2869	0,2869
D 03 08 05	090012	REVESTIMIENTO OSB 11 MM	m2	1,00	0,3787	0,3787
D 03 08 05	090013	REVESTIMIENTO OSB 15 MM	m2	1,00	0,3251	0,3251
	00059	FIBROCEMENTO				
D 03 08 03	090001	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 3,5 MM.	m2	1,00	0,1741	0,1741
D 03 08 03	090002	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 4 MM.	m2	1,00	0,1741	0,1741
D 03 08 03	090003	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 5 MM.	m2	1,00	0,1917	0,1917
D 03 08 03	090004	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 6 MM.	m2	1,00	0,2177	0,2177
D 03 08 03	090005	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 8 MM.	m2	1,00	0,3126	0,3126
	00060	SIDDING				
D 02 03 02	090000	REVESTIMIENTO SIDING FIBROCEMENTO	m2	1,00	0,3722	0,3722
D 03 03 03	090000	REVESTIMIENTO SIDING PVC	m2	1,00	0,3938	0,3938
	00062	INTERIOR ZONA SECA				

00063	ESTUCO				
D 04 03 02 090006	ESTUCO MUROS INTERIORES 1:3 E= 2,5 CM.	m2	1,00	0,2903	0,2903
D 04 03 02 090007	ESTUCO MUROS INTERIORES PREFABRICADO E= 2,5 CM.	m2	1,00	0,2667	0,2667
D 04 03 02 090008	ESTUCO DE RASGOS CON MORTERO PREPARADO	m	1,00	0,2176	0,2176
D 04 03 80 090000	Reparacion de rasgos con mortero preparado (ancho muro 15 cm)	m	1,00	0,3146	0,3146
00064	YESO CARTON				
D 04 06 12 90015	Revestimiento yeso cartón 8 mm.	m2	1,00	0,2124	0,2124
D 04 06 12 90016	Revestimiento yeso cartón 10 mm.	m2	1,00	0,1644	0,1644
D 04 06 12 90017	Revestimiento yeso cartón 12,5 mm.RF	m2	1,00	0,2019	0,2019
D 04 06 12 90018	Revestimiento yeso cartón 15 mm.	m2	1,00	0,1896	0,1896
00065	FIBROCEMENTO				
D 04 06 07 90008	Revestimiento fibrocemento 3,5 mm.	m2	1,00	0,1741	0,1741
D 04 06 07 90009	Revestimiento fibrocemento 4 mm.	m2	1,00	0,1741	0,1741
D 04 06 07 90010	Revestimiento fibrocemento 5 mm.	m2	1,00	0,1917	0,1917
D 04 06 07 90011	Revestimiento fibrocemento 6 mm.	m2	1,00	0,2177	0,2177
D 04 06 07 90012	Revestimiento fibrocemento 8 mm.	m2	1,00	0,3126	0,3126
00066	MADERA				
D 04 02 01 090000	REVESTIMIENTO DE MADERA 3/4" X 4"	m2	1,00	0,3803	0,3803
00067	MADERA PLACAS				
D 04 06 11 90001	Terciado ranurado 9 mm	m2	1,00	0,2892	0,2892
D 04 06 11 90002	Terciado ranurado 12 mm	m2	1,00	0,3191	0,3191
D 04 06 11 090003	REVESTIMIENTO TERCiado ESTRCUTURAL 18 MM	m2	1,00	0,3183	0,3183
00068	SOLUCION TERMICA				
D 04 06 05 90000	Revest. solución térmica interior (yeso carton / poliestireno expandido)	m2	1,00	0,4439	0,4439
00069	INTERIOR ZONA HUMEDA				
00070	ESTUCOS				
D 04 03 02 090003	ESTUCO MUROS INTERIORES 1:3 E= 2,5 CM.	m2	1,00	0,2903	0,2903
D 04 03 02 090004	ESTUCO MUROS INTERIORES PREFABRICADO E= 2,5 CM.	m2	1,00	0,2667	0,2667
00071	CERAMICA				
D 04 01 01 90005	Cerámica muros 20 x 30	m2	1,00	0,5055	0,5055
00205	FIBROCEMENTO				
D 04 06 07 90008	Revestimiento fibrocemento 3,5 mm.	m2	1,00	0,1741	0,1741
D 04 06 07 90009	Revestimiento fibrocemento 4 mm.	m2	1,00	0,1741	0,1741
D 04 06 07 90010	Revestimiento fibrocemento 5 mm.	m2	1,00	0,1917	0,1917
D 04 06 07 90011	Revestimiento fibrocemento 6 mm.	m2	1,00	0,2177	0,2177
D 04 06 07 90012	Revestimiento fibrocemento 8 mm.	m2	1,00	0,3126	0,3126
00206	YESO CARTON				
D 04 06 12 90020	Revestimiento yeso carton RH 12,5 mm.	m2	1,00	0,2256	0,2256
00072	AISLACION TERMICA Y BARRERA MUROS				
00073	POLIESTIRENO EXPANDIDO				
D 06 02 01 90024	Poliestireno expandido 50 mm.	m2	1,00	0,0951	0,0951
D 06 02 01 90025	Poliestireno expandido 80 mm.	m2	1,00	0,1177	0,1177
D 06 02 01 90026	Poliestireno expandido 100 mm.	m2	1,00	0,1364	0,1364
00074	LANA MINERAL				
D 06 02 01 90027	Lana mineral 40 mm (40kg/m3)	m2	1,00	0,0704	0,0704
D 06 02 01 90028	Lana mineral 50 mm (40kg/m3)	m2	1,00	0,1068	0,1068
D 06 02 01 090036	Lana mineral 80 mm (40kg/m3)	m2	1,00	0,1304	0,1304
D 06 02 01 090037	Lana mineral 120 mm (40kg/m3)	m2	1,00	0,1904	0,1904
00075	LANA DE VIDRIO				
D 06 02 01 90030	Lana de vidrio 40 mm (18kg/m3) rollo libre 1,2 x 24m	m2	1,00	0,0623	0,0623
D 06 02 01 90031	Lana de vidrio 50 mm (22kg/m3) rollo libre 0,6 x 24m	m2	1,00	0,0960	0,0960
D 06 02 01 090039	Lana de vidrio 80 mm 11Kg/m3	m2	1,00	0,1282	0,1282
D 06 02 01 090038	Lana de vidrio 120mm 11Kg/m3	m2	1,00	0,1474	0,1474
00076	FIBRAS DE POLIESTER				
D 06 02 01 90033	Fibra de poliester 50mm (6kg/m3)	m2	1,00	0,0593	0,0593
00077	BARRERAS				
D 06 02 02 90001	Filtro # 10.	m2	1,00	0,0461	0,0461
D 06 02 02 90002	Filtro 15 lb.	m2	1,00	0,0512	0,0512
D 06 02 02 90004	Lámina de polietileno 0,10 mm.	m2	1,00	0,0467	0,0467
D 06 02 02 90007	Membrana hidrófuga	m2	1,00	0,0343	0,0343
00277	REVESTIMIENTO SOLUCION TÉRMICA EXTERIOR (EIFS)				
00283	SOLUCIONES COMPLETAS				
D 03 05 01 090004	Revest. solución térmica exterior (eifs 20 mm-20Kg/m3)	m2	1,00	0,8253	0,8253
D 03 05 01 090003	Revest. solución térmica exterior (eifs 30 mm-15Kg/m3)	m2	1,00	0,8291	0,8291
D 03 05 01 90000	Revest. solución térmica exterior (eifs 30 mm-20Kg/m3)	m2	1,00	0,8729	0,8729
D 03 05 01 090021	Revest. solución térmica exterior (eifs 40 mm-20Kg/m3)	m2	1,00	0,8496	0,8496
D 03 05 01 090005	Revest. solución térmica exterior (eifs 50 mm-15Kg/m3)	m2	1,00	0,8497	0,8497
D 03 05 01 090006	Revest. solución térmica exterior (eifs 70 mm-20Kg/m3)	m2	1,00	0,9693	0,9693
D 03 05 01 090007	Revest. solución térmica exterior (eifs 80 mm-15Kg/m3)	m2	1,00	0,8723	0,8723
D 03 05 01 090008	Revest. solución térmica exterior (eifs 100 mm-15Kg/m3)	m2	1,00	0,8640	0,8640
D 03 05 01 090019	Instalación de esquineros	m	1,00	0,1026	0,1026
D 03 05 01 090020	Instalación malla refuerzo de vanos	m	1,00	0,0679	0,0679
D 03 05 01 090022	Encapsulado 50cm malla fibra de vidrio	m	1,00	0,0679	0,0679
00278	OTRAS AISLACIONES DE MUROS				
D 06 02 01 090040	Solución térmica exterior muro 90mm, listoneado 2"x2" y aislación	m2	1,00	0,5325	0,5325
D 06 02 01 090041	Solución térmica exterior de muro 70 mm, listoneado 2"x2" y aislación	m2	1,00	0,4919	0,4919
D 06 02 01 090042	Instalacion Listoneado 1" X 2"	m2	1,00	0,1683	0,1683
00275	SELLOS				
D 06 80 00 090002	Burlete de caucho perfil P	m	1,00	0,1097	0,1097
D 06 80 00 090003	Burlete de PVC y goma autoadhesivo	m	1,00	0,2483	0,2483
D 06 80 00 090004	Burlete de caucho perfil E	m	1,00	0,1190	0,1190
D 06 80 00 090005	Aplicación silicona Neutra	m	1,00	0,0615	0,0615
D 06 80 00 090006	Aplicación silicona acética	m	1,00	0,0604	0,0604
D 06 80 00 090007	Aplicación poliuretano inyectado	m	1,00	0,0365	0,0365
D 06 80 00 090008	Aplicación sello elastomérico	m	1,00	0,0385	0,0385
D 06 80 00 090009	Doble rollo aislante bajo puerta	u	1,00	0,2307	0,2307
00078	CIELOS				
00079	ENLUCIDO LOSA				
D 01 01 00 90000	Enlucido de Yeso	m2	1,00	0,1720	0,1720
00081	ESTRUCTURA DE CIELO				
00082	MADERA				
D 01 02 03 90000	Listoneado cielo 2" X 2"	m2	1,00	0,2025	0,2025
D 01 02 02 090012	Listoneado de cielo2" x 3"	m2	1,00	0,2255	0,2255
00083	FE GALVANIZADO				
D 01 02 01 90008	LISTONEADO CIELOS CON PERFIL GALVANIZADO OMEGA	m2	1,00	0,2285	0,2285
00084	REVESTIMIENTO ZONA SECA				

	00085	MADERA					
D 01 02 05	90000	Revestimiento madera 1/2" x 4" para cielos	m2	1,00	0,3452	0,3452	
	00207	YESO CARTON					
D 01 02 07	90005	REVESTIMIENTO YESO CARTÓN 8 MM.	m2	1,00	0,2206	0,2206	
D 01 02 07	90006	REVESTIMIENTO YESO CARTÓN 10	m2	1,00	0,1977	0,1977	
	00208	FIBROCEMENTO					
D 01 02 04	90002	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 4 MM.	m2	1,00	0,1741	0,1741	
D 01 02 04	90003	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 5 MM.	m2	1,00	0,2180	0,2180	
D 01 02 04	90004	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 6 MM.	m2	1,00	0,2177	0,2177	
D 01 02 04	090005	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 8 MM.	m2	1,00	0,3126	0,3126	
	00209	MADERA PLACAS					
D 01 02 05	90002	TERCIADO RANURADO 9 MM	m2	1,00	0,2894	0,2894	
D 01 02 05	90003	TERCIADO RANURADO 12 MM	m2	1,00	0,3193	0,3193	
	00210	REVESTIMIENTO ZONA HUMEDA					
	00211	FIBROCEMENTO					
D 01 02 04	90006	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 5 MM.	m2	1,00	0,1917	0,1917	
D 01 02 04	90007	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 6 MM.	m2	1,00	0,2177	0,2177	
D 01 02 04	090008	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 8 MM.	m2	1,00	0,3126	0,3126	
	00212	YESO CARTON RH					
D 01 02 07	90007	REVESTIMIENTO YESO CARTÓN RH 12,5 MM.	m2	1,00	0,2589	0,2589	
	00086	AISLACION TERMICA CUBIERTA					
	00213	POLIESTIRENO EXPANDIDO					
D 06 01 01	90009	Poliestireno expandido 50 mm.	m2	1,00	0,0951	0,0951	
D 06 01 01	90010	POLIESTIRENO EXPANDIDO 80 MM.	m2	1,00	0,1177	0,1177	
D 06 01 01	90011	Poliestireno expandido 100 mm.	m2	1,00	0,1364	0,1364	
	00214	LANA MINERAL					
D 06 01 01	90012	LANA MINERAL 40 MM (40KG/M3)	m2	1,00	0,0704	0,0704	
D 06 01 01	90013	LANA MINERAL 50 MM (40KG/M3)	m2	1,00	0,1068	0,1068	
D 06 01 01	090016	Lana mineral 80 mm (40kg/m3)	m2	1,00	0,1311	0,1311	
D 06 01 01	090017	Lana mineral 120 mm (40kg/m3)	m2	1,00	0,1918	0,1918	
	00215	LANA DE VIDRIO					
D 06 01 01	90014	LANA DE VIDRIO 40 MM (18KG/M3) ROLLO LIBRE 1,2 X 24M	m2	1,00	0,0623	0,0623	
D 06 01 00	090003	LANA DE VIDRIO 50 MM (22KG/M3) ROLLO LIBRE 0,6 X 24M	m2	1,00	0,0860	0,0860	
	00216	FIBRAS DE POLIESTER					
D 06 01 01	90015	FIBRA DE POLIESTER 50MM	m2	1,00	0,0593	0,0593	
	00217	BARRERAS					
D 06 01 02	90008	FIELTRO # 10.	m2	1,00	0,0461	0,0461	
D 06 01 02	90009	FIELTRO 15 LB.	m2	1,00	0,0512	0,0512	
D 06 01 02	90010	LÁMINA DE POLIETILENO 0,10 MM.	m2	1,00	0,0480	0,0480	
D 06 01 02	90011	MEMBRANA HIDRÓFUGA	m2	1,00	0,0343	0,0343	
	00280	ESTRUCTURA AISLACIÓN BAJO CIELO					
D 06 01 01	090018	LISTONEADO 1" X 2" BAJO CIELO PARA INSTALAR AISLACIÓN	m2	1,00	0,0686	0,0686	
	00279	GATERA					
D 01 06 06	090000	GATERA ENTRETECHO	u	1,00	0,9845	0,9845	
	00088	REVESTIMIENTO PISOS					
	00316	PREPARACION DE SUPERFICIES					
D 05 01 00	090002	Mejoramiento de superficie para pavimento (revestimiento 5 mm)	m2	1,00	0,1025	0,1025	
	00089	CERAMICA					
D 05 05 01	90006	Cerámica piso 45 X 45 cm.	m2	1,00	0,7456	0,7456	
D 05 05 01	90007	Cerámica piso 33 X 33 cm.	m2	1,00	0,6142	0,6142	
	00091	CUBREPISO - ALFOMBRA					
D 05 03 00	90002	Alfombra cubrepiso	m2	1,00	0,2115	0,2115	
D 05 03 00	90003	Alfombra tipo boucle	m2	1,00	0,2732	0,2732	
	00092	PISO FLOTANTE					
D 05 09 00	90000	Piso flotante 6 mm. sistema click	m2	1,00	0,6173	0,6173	
D 05 09 00	90001	Piso flotante 8 mm. sistema click	m2	1,00	0,3968	0,3968	
	00093	MADERA					
D 05 06 01	90000	ENTABLAO DE PISO, PINO MACHIEMBRADO 1" X 4"	m2	1,00	0,5141	0,5141	
	00218	AISLACION TERMICA PISOS					
	00219	POLIESTIRENO EXPANDIDO					
D 06 03 01	90002	POLIESTIRENO EXPANDIDO 50 MM.	m2	1,00	0,0951	0,0951	
D 06 03 01	90003	POLIESTIRENO EXPANDIDO 80 MM.	m2	1,00	0,1177	0,1177	
D 06 03 01	090004	POLIESTIRENO EXPANDIDO 100 MM.	m2	1,00	0,1364	0,1364	
	00220	LANA MINERAL					
D 06 03 01	90005	LANA MINERAL 40 MM (40KG/M3)	m2	1,00	0,0704	0,0704	
D 06 03 01	90006	LANA MINERAL 50 MM (40KG/M3)	m2	1,00	0,1068	0,1068	
D 06 03 01	090010	Lana mineral 80 mm (40kg/m3)	m2	1,00	0,1311	0,1311	
D 06 03 01	090011	Lana mineral 120 mm (40kg/m3)	m2	1,00	0,1918	0,1918	
	00221	LANA DE VIDRIO					
D 06 03 01	90007	LANA DE VIDRIO 40 MM (18KG/M3) ROLLO LIBRE 1,2 X 24M	m2	1,00	0,0623	0,0623	
D 06 03 01	90008	LANA DE VIDRIO 50 MM (18KG/M3)	m2	1,00	0,0860	0,0860	
	00222	FIBRAS DE POLIESTER					
D 06 03 01	90009	FIBRA DE POLIESTER 50MM (6KG/M3)	m2	1,00	0,0593	0,0593	
	00223	BARRERAS					
D 06 03 02	90000	FIELTRO # 10.	m2	1,00	0,0461	0,0461	
D 06 03 02	90001	FIELTRO 15 LB.	m2	1,00	0,0512	0,0512	
D 06 03 02	90002	LÁMINA DE POLIETILENO 0,1 MM.	m2	1,00	0,0480	0,0480	
D 06 03 02	90003	MEMBRANA HIDRÓFUGA	m2	1,00	0,0343	0,0343	
	00281	LISTONEADO PARA AISLAR PISO					
D 06 03 01	090012	Listoneado para aislar piso ventilado	m2	1,00	0,0909	0,0909	
	00094	ALEROS Y FRONTONES					
	00250	ESTRUCTURA					
	00251	MADERA					
D 02 01 02	90000	ALEROS 50 CM DE MADERA 2" X 2"	m2	1,00	0,2025	0,2025	
	00252	ACERO GALVANIZADO					
D 02 01 01	90000	PIERRO GALVANIZADO	m2	1,00	0,4403	0,4403	
	00097	REVESTIMIENTO					
	00098	MADERA					
D 02 03 01	90000	PINO MACHICHEMBRADO 1/2" X 4"	m2	1,00	0,3452	0,3452	
	00099	MADERA PLACAS					
D 02 05 04	90001	PLACA AGLOMERADA 8 MM	m2	1,00	17,1067	17,1067	
	00100	FIBROCEMENTO					
D 02 05 03	90004	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 4 MM.	m2	1,00	0,1726	0,1726	
D 02 05 03	90005	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 6 MM.	m2	1,00	0,2177	0,2177	
	00226	ESTUCO					

D 02 04 01 90000	ESTUCO	m2	1,00	0,2280	0,2280
00253	SIDDING				
D 02 03 02 90001	REVESTIMIENTO Alero SIDDING	m2	1,00	0,3738	0,3738
00101	REJILLAS DE VENTILACION				
D 14 02 00 090002	CELOSIA ALUMINIO 40 X 30 CM.	u	1,00	0,2297	0,2297
00102	C.06.4.- TAPACAN				
C 11 08 03 90011	Tapacan pino cepillado 1" x 4"	m	1,00	0,1056	0,1056
C 11 08 03 90012	Tapacan pino cepillado 1" x 5"	m	1,00	0,1109	0,1109
C 11 08 03 90013	Tapacan pino cepillado 1" x 6"	m	1,00	0,1151	0,1151
00103	PUERTAS Y VENTANAS				
00321	PUERTAS				
00104	MARCOS				
00105	MADERA				
D 07 03 03 90001	Marco de madera pino cepillado	u	1,00	0,6612	0,6612
00106	METALICO				
D 07 15 03 90000	Marco metalico	u	1,00	0,5990	0,5990
00107	PUERTAS INTERIORES				
D 07 17 02 90001	PUERTA 65X200 TIPO PLACAROL	u	1,00	1,3821	1,3821
D 07 17 02 90002	PUERTA 70X200 TIPO PLACAROL	u	1,00	1,3799	1,3799
D 07 17 02 90003	PUERTA 75X200 TIPO PLACAROL	u	1,00	1,4016	1,4016
D 07 17 02 090004	PUERTA 80X200 TIPO PLACAROL	u	1,00	1,4145	1,4145
D 07 17 02 090005	PUERTA 85X200 TIPO PLACAROL	u	1,00	1,4124	1,4124
D 07 17 02 90006	PUERTA 90X200 TIPO PLACAROL	u	1,00	1,4361	1,4361
00111	PUERTAS EXTERIORES				
D 07 10 02 90000	PUERTA 80X200 PINO RADIATA	u	1,00	2,7879	2,7879
D 07 10 02 90001	PUERTA 85X200 PINO RADIATA	u	1,00	2,8701	2,8701
D 07 10 02 90003	PUERTA 75X200 TIPO PINO OREGON	u	1,00	10,2712	10,2712
D 07 10 02 90002	PUERTA 85 X 200 CM. PINO OREGÓN	u	1,00	11,5040	11,5040
D 07 10 02 90004	PUERTA PINO OREGÓN 90 X 200 CM.	u	1,00	11,6121	11,6121
D 07 11 02 90000	PUERTA VIDRIADA 75X200	u	1,00	3,5401	3,5401
00114	QUINCALLERIA				
00115	PUERTA PRINCIPAL				
D 07 03 01 90007	Cerradura embutida puerta acceso	u	1,00	1,3685	1,3685
D 07 03 04 090000	PERILLON PUERTA DE ACCESO.	u	1,00	0,4312	0,4312
00116	BAÑO				
D 07 17 01 90015	Cerradura embutida puerta baño	u	1,00	1,3188	1,3188
00117	INTERIOR				
D 07 17 01 90016	Cerradura embutida dormitorios	u	1,00	1,2214	1,2214
00118	EXTERIOR COCINA				
D 07 17 01 90017	Cerradura acceso cocina	u	1,00	1,3945	1,3945
00318	ACCESORIOS				
D 07 17 06 090001	TOPE PARA PUERTA 25 MM NEGRO	u	1,00	0,1459	0,1459
D 07 04 04 090000	Brazo Hidráulico 65-85 Kgs. gris Fixer	u	1,00	0,8799	0,8799
00322	OTROS PUERTAS				
D 07 80 00 090007	Reinstalación de puerta existente (solo Haja)	u	1,00	0,0865	0,0865
00119	VENTANAS				
00120	ALUMINIO				
D 09 02 00 90020	VENTANA ALUMINIO 100 X 100 CM.	u	1,00	2,3364	2,3364
D 09 02 00 90021	Ventana de aluminio con celosía 45 x 55 cm (para baño o cocina)	u	1,00	1,0957	1,0957
D 09 02 00 90023	VENTANA DE ALUMINIO 205 X 150 CM.	u	1,00	6,6411	6,6411
D 09 02 00 90024	VENTANA ALUMINIO 140X120. CM.	u	1,00	2,7827	2,7827
D 09 02 00 90026	Ventana aluminio 60X60. cm.	u	1,00	2,0152	2,0152
D 09 02 00 90028	VENTANA ALUMINIO 140X120. CM.	u	1,00	2,7827	2,7827
D 09 02 00 90029	VENTANA ALUMINIO 60X100. CM.	u	1,00	2,1848	2,1848
D 09 02 00 90030	VENTANA ALUMINIO121X100. CM.	u	1,00	2,3893	2,3893
D 09 02 00 90035	VENTANA ALUMINIO TERMOPANEL 1.00 M2	u	1,00	5,1907	5,1907
D 09 02 80 090000	Premarco de ventana	m	1,00	0,2412	0,2412
00121	PVC				
D 09 05 00 90010	VENTANA PVC BLANCO CA-10 100X100. CM.	u	1,00	2,5321	2,5321
D 09 05 00 90007	Ventana 45 x 55 PVC Blanco con celosía	u	1,00	1,9022	1,9022
D 09 05 00 90008	Ventana PVC Blanco 150x0205	u	1,00	11,1200	11,1200
D 09 05 00 90009	Ventana PVC Termopane 1.00 m2	m2	1,00	5,1531	5,1531
00228	VIDRIOS				
D 09 02 08 90000	Vidrios	u	1,00	1,0207	1,0207
00319	OTROS VENTANAS				
D 09 80 00 090001	REINSTALACIÓN DE VENTANA EXISTENTE	u	1,00	0,8453	0,8453
00229	ALFEIZAR				
D 09 03 80 90000	ALFEIZAR MADERA	u	1,00	0,6800	0,6800
D 09 80 00 90000	ALFEIZAR HORMIGON	u	1,00	0,7042	0,7042
00122	MOLDURAS				
00123	GUARDAPOLVOS				
D 12 03 01 90006	Guardapolvos 3/4" x 3"	m	1,00	0,0786	0,0786
D 12 03 80 90000	Guardapolvos Piso Laminado	m	1,00	0,1827	0,1827
00124	CORNISAS				
D 12 01 01 90004	Moldura 1/4 Rodón	m	1,00	0,0448	0,0448
D 12 01 01 90005	Moldura media caña	m	1,00	0,0589	0,0589
D 12 01 04 90000	Cornisa de poliestireno expandido	m	1,00	0,0694	0,0694
00254	PILASTRAS				
D 12 05 01 90000	PILASTRA PINO	m	1,00	0,0455	0,0455
00125	PINTURAS				
00130	ANTIOXIDOS				
D 17 03 00 90005	Pintura Antioxido	m2	1,00	0,1374	0,1374
00131	IMPERMEABILACION MUROS				
D 17 80 00 90002	Impermeabilización fachadas albañilería	m2	1,00	0,1020	0,1020
D 17 80 00 90003	Impermeabilización recintos húmedos	m2	1,00	0,1648	0,1648
00132	PREPARACION DE SUPERFICIES				
D 17 80 00 90005	QUEMADO DE MUROS	m2	1,00	0,0532	0,0532
D 17 80 00 90004	Empaste	m2	1,00	0,0641	0,0641
00126	OLEO				
D 17 01 00 90006	Pintura Oleo 2 manos	m2	1,00	0,1388	0,1388
00127	ESMALTE				
D 17 04 00 90013	Pintura Esmalte al agua 2 manos	m2	1,00	0,1389	0,1389
D 17 07 00 90000	Pintura Esmalte Sintético 2 manos	m2	1,00	0,1530	0,1530
00128	LATEX				
D 17 07 00 90001	Pintura Latex 2 manos	m2	1,00	0,1178	0,1178
00129	BARNIZ				

Página 6

Página 7

D 15 02 00	90006	BARNIZ MARINO 2 MANOS	m2	1,00	0,1306	0,1306
D 17 80 00	90001	Pintura imprimación aceite linaza	m2	1,00	0,1145	0,1145
	00276	MARTELINA				
D 17 08 00	090000	PINTURA MARTELINA EXTERIOR	m2	1,00	0,1869	0,1869
	00134	OBRAS EXTERIORES				
	00135	PAVIMENTO DE ACCESO				
	00136	PASTELONES				
D 05 12 02	90001	PAVIMENTO PASTELONES 50 X 50 CM.	m2	1,00	0,5173	0,5173
D 05 12 02	90002	PASTELON HEXAGONAL DE H.C.V.	m2	1,00	0,4255	0,4255
D 05 02 00	90004	ACERA HORMIGON	m2	1,00	0,3972	0,3972
	00137	RAMPA ACCESO VIVIENDA				
D 05 02 00	90005	RAMPA 0,90 M ANCHO, ESTABILIZADO 15 CM + RADIER 10 CM TERMINADO ANTIDESLIZANTE	m	1,00	0,9149	0,9149
	00325	GRADAS ESCALERA				
D 13 05 00	090000	Grada para escalera 1,2 m negro	u	1,00	0,6364	0,6364
D 13 05 00	090001	Nariz de grada seguridad	m	1,00	0,4073	0,4073
	00138	CIERROS				
	00139	REJA ANTEJARDIN				
D 19 01 01	90000	PUERTA REJA ANTEJARDIN 1 x 1.8 m.	u	1,00	4,8269	4,8269
D 19 01 01	90001	PORTON DE CORREDERA 3.,5 x .2.5	u	1,00	11,2716	11,2716
D 19 01 01	90002	TRAMO DE REJA H=2,5	m	1,00	2,9296	2,9296
D 19 01 80	090002	Chapa electrica y cierra puerta (Cerradura parche en puerta acceso)	u	1,00	4,8216	4,8216
	00140	CIERRO PERIMETRAL				
D 19 01 03	90000	POLIN IMPREGNADO Y MALLA RASCHEL H=2,6 MT.	m	1,00	0,1876	0,1876
D 19 01 80	90000	CIERRES DE PLACA HORMIGÓN VIBRADO 1,80 MT DE ALTURA	m	1,00	0,9673	0,9673
D 19 01 01	90003	CIERRE PERIMETRAL ESTRUCTURA METALICA + MADERA, REJA H = 1,5 MT	m	1,00	2,7230	2,7230
	00320	SEÑALETICA				
D 21 00 00	090001	NÚMERO PARA CASA CERAMICA	u	1,00	0,1078	0,1078
D 21 00 00	090002	NUMERACIÓN CASA BRONCE	u	1,00	0,1954	0,1954
D 21 00 00	090003	NUMERACIÓN EDIFICIOS	u	1,00	0,3192	0,3192
D 21 00 00	090004	NUMERACIÓN DEPARTAMENTOS	u	1,00	0,2287	0,2287
	00273	FAENAS DE ASEO				
D 80 00 00	090007	Limpieza superficie de fachadas	m2	1,00	0,0704	0,0704
D 80 00 00	090008	Limpieza de puertas	u	1,00	0,1429	0,1429
D 80 00 00	090009	Limpieza ventanas con alcohol	m2	1,00	0,1427	0,1427
	00133	E.- INSTALACIONES				
	00141	ARTEFACTOS SANITARIOS				
	00142	WC				
E 07 02 01	90000	WC con estanque	u	1,00	2,9767	2,9767
	00329	URINARIO				
E 07 10 01	090000	Urinario	u	1,00	3,3189	3,3189
	00143	LAVAMANOS CON PEDESTAL				
E 07 01 01	90003	LAVAMANOS CON PEDESTAL	u	1,00	1,8238	1,8238
E 07 01 03	90000	Combinación monomando lavamanos	u	1,00	0,8476	0,8476
	00144	LAVAMANOS SIN PEDESTAL (VIV DISCAPAC)				
E 07 01 01	90000	Lavamanos sin pedestal	u	1,00	1,0887	1,0887
	00145	TINA				
E 07 03 01	90000	Tina esmaltada (sin grifería)	u	1,00	3,8837	3,8837
E 07 03 02	90000	Combinación Tina	u	1,00	1,1765	1,1765
	00146	BASE DUCHA				
E 07 04 01	90000	Receptáculo ducha enlozado 80x80	u	1,00	2,5533	2,5533
E 07 04 01	90004	RECEPTÁCULO DE DUCHA ESPECIAL SIN REBORDE INSTALADO A NIVEL DE PISO TERMINADO	u	1,00	1,8182	1,8182
E 07 04 01	90006	RECEPTACULO DUCHA IN SITU	u	1,00	1,8391	1,8391
	00147	BASE LAVADERO				
E 07 07 01	90000	Lavadero Económico	u	1,00	2,2682	2,2682
E 07 07 02	90000	Llave lavadero	u	1,00	0,4469	0,4469
	00148	LAVAPLATOS CON MUEBLE				
E 07 05 01	90000	Lavaplatos 1T 1 S	u	1,00	4,0953	4,0953
E 07 05 01	90001	Lavaplatos 2T 1 S	u	1,00	4,8697	4,8697
E 07 05 02	90000	Combinación Lavaplatos	u	1,00	1,1826	1,1826
	00257	ACCESORIOS				
E 07 08 01	90000	PORTARROLLO	u	1,00	0,3140	0,3140
E 07 08 03	90000	TOALLERO	u	1,00	0,3417	0,3417
E 07 08 04	90000	PERCHA	u	1,00	0,2357	0,2357
	00149	BARRAS DE SEGURIDAD				
E 07 08 11	90005	BARRAS DE SEGURIDAD 30 CM PARA BAÑO, INSTALADAS	u	1,00	0,7717	0,7717
E 07 08 11	90006	BARRAS DE SEGURIDAD 60 CM PARA BAÑO, INSTALADAS	u	1,00	1,1783	1,1783
E 07 08 11	90007	BARRAS DE SEGURIDAD CURVA PARA BAÑO, INSTALADAS	u	1,00	0,7285	0,7285
E 07 08 11	90008	BARRAS DE APOYO SUELO SUELO INODORO	u	1,00	1,0399	1,0399
E 07 08 11	90009	BARRA ABATIBLE PARA INODORO	u	1,00	1,7882	1,7882
E 07 08 11	90010	BARRA DUCHA CON SOPORTE AJUSTABLE	u	1,00	0,5122	0,5122
	00317	OTROS ARTEFACTO SANITARIO				
E 07 80 00	090006	Retiro de artefactos sanitarios (para instalar cerámicas)	u	1,00	0,4358	0,4358
E 07 80 00	090007	Reinstalación de artefactos sanitarios (por instalación de cerámicas)	u	1,00	0,4765	0,4765
	00150	RED AGUA POTABLE				
	00151	RED AREAS COMUNES				
	00230	MAP				
E 01 05 02	90000	MAP 13 MM	u	1,00	2,3334	2,3334
E 01 05 02	90001	MAP 19MM	u	1,00	2,7325	2,7325
E 01 05 02	90002	REMARCADORES (CONDOMINIOS Y EDIFICIOS)	u	1,00	1,8191	1,8191
E 03 01 05	90000	Llave Jardín	u	1,00	0,4129	0,4129
	00153	RED INTERIOR AGUA FRIA				
	00154	CU				
E 01 01 01	90000	Cañería de cobre 1/2"	m	1,00	0,3827	0,3827
E 01 01 01	90001	Cañerías de cobre 3/4"	m	1,00	0,5686	0,5686
E 01 01 01	90003	Cañería de cobre 1"	m	1,00	0,6660	0,6660
	00155	PVC				
E 01 01 02	90000	TUBERÍA PVC HIDRÁULICO 20 MM.	m	1,00	0,2079	0,2079
E 01 01 02	90001	TUBERÍA PVC HIDRÁULICO 25 MM	m	1,00	0,2131	0,2131
E 01 01 02	90002	TUBERÍA PVC HIDRÁULICO 32 MM	m	1,00	0,2189	0,2189
E 01 01 02	90003	TUBERÍA PVC HIDRÁULICO 40 MM	m	1,00	0,2335	0,2335
	00152	LLAVES DE PASO Y JARDIN				
E 01 03 14	90000	Llave de paso 1/2"	u	1,00	0,4300	0,4300
E 02 02 04	90000	Llave de paso 3/4"	u	1,00	0,5896	0,5896
E 03 01 05	90000	Llave Jardín	u	1,00	0,4129	0,4129
	00156	RED INTERIOR AGUA CALIENTE				
E 02 01 01	90002	CAÑERÍA DE COBRE 1/2"	m	1,00	0,3827	0,3827

E 02 01 01	90003	CAÑERÍA DE COBRE 3/4"	m	1,00	0,5686	0,5686
E 02 01 01	90004	CAÑERÍA DE COBRE 1"	u	1,00	0,6660	0,6660
	00157	ALCANTARILLADO				
	00158	RED INTERIOR				
E 05 01 01	90001	Tubería PVC Sanitario 40 mm.	m	1,00	0,1500	0,1500
E 05 01 01	90002	Tubería PVC Sanitario 50 mm.	m	1,00	0,1557	0,1557
E 05 01 02	90000	Tubería PVC Sanitario 75 mm.	m	1,00	0,1999	0,1999
E 05 01 01	90003	Tubería PVC Sanitario 110 mm.	m	1,00	0,3424	0,3424
E 05 05 01	90000	CÁMARA DESGRASADORA 100 LT.	u	1,00	3,5758	3,5758
E 05 04 00	90000	CAMARA DE INSPECCION	u	1,00	3,5555	3,5555
E 05 02 80	90000	SOLUCIÓN PARTICULAR ALCANTARILLADO CON 10 MT. DE DREN	u	1,00	29,2184	29,2184
	00159	INSTALACIONES ELECTRICAS				
	00233	MEDIDOR Y EMPALMES				
E 16 02 01	90000	MEDIDOR Y EMPALMES	u	1,00	4,0728	4,0728
E 16 05 01	90001	TABLERO UNIDAD DE VIVIENDA	u	1,00	3,3163	3,3163
	00160	TERMO ELECTRICO				
E 02 09 03	90000	Termo eléctrico 50 lts	u	1,00	5,6064	5,6064
E 02 09 03	90001	Termo Eléctrico 100 lts	u	1,00	7,3496	7,3496
E 02 09 03	90002	Termo Eléctrico 150 lts	u	1,00	8,2147	8,2147
	00161	RED INTERIOR				
E 16 04 01	90002	Centro de alumbrado	u	1,00	0,5461	0,5461
E 16 04 01	90000	Centro de energía eléctrica, enchufe hembra embutido	u	1,00	0,7641	0,7641
E 16 04 01	90001	Centro de luz 9/12 embutido	u	1,00	0,6821	0,6821
E 16 03 02	090000	Luminarias LED interiores en pasillos	u	1,00	1,3076	1,3076
E 16 03 02	090001	Interruptores y sensores de encendido	u	1,00	1,8998	1,8998
E 16 03 03	090000	Cableado luminarias exterior (Canalización)	u	1,00	1,2098	1,2098
E 16 03 01	090006	Citofonia	u	1,00	11,1022	11,1022
E 16 03 01	090007	Timbre	u	1,00	1,1533	1,1533
	00323	LAMPISTERIA				
E 16 11 06	090000	FOCO TORTUGA	u	1,00	0,4991	0,4991
E 16 11 80	090000	Lámpara emergencia 2 focos 1.400 LM	u	1,00	1,3275	1,3275
	00258	PUESTA A TIERRA				
E 16 09 00	90002	BARRA COPERWELD	u	1,00	0,9849	0,9849
	00163	INSTALACIONES DE GAS				
	00234	MEDIDOR				
E 18 01 06	90000	MEDIDOR	u	1,00	6,0750	6,0750
	00235	REMARCADORES				
E 18 01 06	90001	REMARCADOR DE GAS	u	1,00	3,0818	3,0818
	00164	RED INTERIOR				
E 18 01 03	90000	Cañería cobre 1/2" para gas	m	1,00	0,4231	0,4231
E 18 01 03	90001	Cañería cobre 3/4" para gas	m	1,00	0,5383	0,5383
	00165	CALEFONT				
E 02 09 01	90000	Calefont 5 lt.	u	1,00	4,3993	4,3993
E 02 09 01	90001	Calefont 7 lt.	u	1,00	4,6372	4,6372
E 02 09 01	90002	Calefont 10 lt.	u	1,00	5,2644	5,2644
E 18 01 80	90000	DUCTOS VENTILACION EVACUACION GASES	u	1,00	1,7036	1,7036
E 02 09 04	90000	CASETA PROTECCION CALEFON	u	1,00	2,2606	2,2606
	00259	NICHO PARA CILINDROS DE GAS				
E 18 01 80	90002	NICHOS METÁLICOS PARA CILINDROS DE 15 GK. SOBRE RADIER	u	1,00	3,3174	3,3174
	00166	INSTALACIONES SISTEMA SOLAR TERMICO				
	00167	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA SOLAR				
E 02 10 01	090000	Colector solar térmico integrado compacto (capacidad 160 lts.)	u	1,00	32,8746	32,8746
E 02 10 01	090001	Colector solar térmico integrado (capacidad 250 lts.)	u	1,00	24,8722	24,8722
E 02 10 01	090002	Colector solar termico	u	1,00	31,5120	31,5120
E 02 10 01	090003	Colector solar termico	u	1,00	29,5980	29,5980
E 02 10 03	90000	ESTRUCTURA MONTAJE COLECTOR SOLAR	u	1,00	3,9592	3,9592
	00324	INSTALACION SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO				
E 16 08 02	090000	PANEL FOTOVOLTAICO SOLUCION BASICA 275 Watts	u	1,00	24,0467	24,0467
E 16 08 02	090002	Batería de respaldo paneles solares (12V - 200Ah)	u	1,00	10,1824	10,1824
E 16 08 80	090000	Batería de respaldo paneles solares (12V - 100Ah)	u	1,00	6,7046	6,7046
	00282	EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN				
E 10 01 02	90000	Extractor de aire 53 m3/hr.	u	1,00	1,5285	1,5285
E 10 01 02	90001	Extractor de aire 75 m3/hr	u	1,00	2,0194	2,0194
E 10 01 02	090004	Extractor de aire 100 m3/hr con higróstato, temporizador y visor	u	1,00	2,3173	2,3173
E 10 01 02	090005	Extractor de aire 99 m3/hr con higróstato y temporizador	u	1,00	2,1959	2,1959
E 10 01 02	90002	Extractor de aire 129 m3/hr	u	1,00	2,1773	2,1773
E 10 01 02	090006	Extractor de aire 132 m3/hr	u	1,00	3,9045	3,9045
E 10 01 01	090000	Ventilación pasiva 3"	u	1,00	0,4033	0,4033
E 10 01 01	090001	Ventilación pasiva 3.5"	u	1,00	0,7709	0,7709
E 10 01 01	090002	ventilación pasiva 4"	u	1,00	1,0953	1,0953
E 10 01 01	090003	ventilación pasiva 6"	u	1,00	0,8466	0,8466
E 10 04 80	090000	Perforación en muro	u	1,00	0,7006	0,7006
E 10 04 80	090001	Perforación en puerta	u	1,00	0,0795	0,0795
E 10 02 01	090000	instalación manga flexible 5"	m	1,00	0,1549	0,1549
E 10 02 01	090001	instalación manga flexible 4"	m	1,00	0,1290	0,1290
E 10 03 00	090007	Aireadores de ventanas (Jonas para ventana)	u	1,00	1,0979	1,0979
E 10 03 00	090008	Pasada para ventilacion de gas con rejilla	u	1,00	1,7612	1,7612
E 10 04 00	090000	Perforación cielo para extractor mecánico	u	1,00	0,1254	0,1254
E 10 04 00	090001	Perforación cubierta para extractor mecánico	u	1,00	0,1254	0,1254
E 10 03 00	090009	Celosía de Puerta 40 x 20 cm pvc	u	1,00	0,2863	0,2863
E 10 03 00	090010	Celosía Puerta Tipo Sandwich pvc: 45,3 x 8,9	u	1,00	0,5214	0,5214
	00176	H.- OBRA COMPLEMENTARIA EXTERIOR				
	00177	PREPARACION DE TERRENO				
H 80 00 00	090000	Limpieza, escarpado y despeje de terreno, manual e= 15 cm.	m2	1,00	0,1213	0,1213
H 80 00 00	090001	Limpieza, escarpado y despeje de terreno, con máquina	m2	1,00	0,0518	0,0518
H 02 01 00	090000	MOVIMIENTOS DE TIERRA	m3	1,00	0,1693	0,1693
H 02 01 04	090001	RELLENO DE BASE ESTABILIZADA	m3	1,00	0,9171	0,9171
	00286	VEREDAS				
H 02 04 01	090003	Vereda de hormigón con tratamiento Piedra Huevilla Vista	m2	1,00	0,6904	0,6904
H 02 04 01	090004	Vereda de hormigón con tratamiento superficial radier Color y Texturas, 25%	m2	1,00	0,7316	0,7316
H 02 05 07	090001	Baldosa microvibrada de 40 x 40 cm	m2	1,00	0,7060	0,7060
H 02 05 02	090001	Veredas de asfalto e=4 cm	m2	1,00	0,2640	0,2640
	00287	PAVIMENTOS CON TEXTURAS				
H 02 05 11	090001	Baldosa podotáctil guía amarillo arroz 40 x 40 e = 3,6 cm	m2	1,00	0,9096	0,9096
H 02 05 11	090002	Baldosa podotáctil alerta amarillo arroz 40 x 40 e = 3,6 cm	m2	1,00	1,5449	1,5449
H 02 05 11	090003	Baldosa podotáctil Sevilla Acc Univ curva amarillo arroz 40 x 40 e = 3,6 cm	m2	1,00	0,9096	0,9096

H 02 05 11	090004	Baldosa podotáctil guía amarillo arroz 40 x 40 e = 7 cm	m2	1,00	1,2224	1,2224
H 02 05 11	090005	Baldosa podotáctil modelo alerta amarillo arroz 40 x 40 e = 7 cm	m2	1,00	1,2962	1,2962
H 02 05 11	090006	Baldosa podotáctil modelo Sevilla Acc Univ curva amarillo arroz 40 x 40 e = 7 cm	m2	1,00	1,2962	1,2962
H 02 05 11	090007	Panel Podotáctil de alerta de polímero reforzado con fibra de vidrio 61cm x 61 cm (sobre Hº existente)	m2	1,00	2,2299	2,2299
H 02 05 11	090008	Panel Podotáctil de alerta de polímero reforzado con fibra de vidrio 61cm x 61 cm (sobre Hº fresco)	m2	1,00	2,2299	2,2299
H 02 05 11	090009	Panel Podotáctil de alerta de polímero reforzado con fibra de vidrio 30,5 cm x 30,5 cm (sobre Hº fresco)	m2	1,00	1,0058	1,0058
00288		REBAJES DE SOLERAS PARA RODADOS				
H 02 08 80	090000	Rampa l:150 cm x 120 cm de ancho, solución rebaje con alas de Hormigón de Cemento Vibrado Pendiente 12 % (incluye franja 40 cm huella podotáctil al inicio de la rampa)	u	1,00	5,4952	5,4952
H 02 08 80	090001	Rampa l:150 cm x 200 cm de ancho, solución rebaje con alas de Hormigón de Cemento Vibrado Pendiente 12 % (incluye franja 40 cm huella podotáctil al inicio de la rampa)	u	1,00	6,8775	6,8775
H 02 08 80	090002	Rampa 150 cm x 120 cm de ancho, solución rebaje encajonado de Hormigón de Cemento Vibrado Pendiente hasta 12 % (incluye franja 40 cm huella podotáctil al inicio de la rampa)	u	1,00	4,3440	4,3440
H 02 08 80	090003	Rampa 150 cm x 200 cm de ancho, solución rebaje encajonado de Hormigón de Cemento Vibrado Pendiente hasta 12 % (incluye franja 40 cm huella podotáctil al inicio de la rampa)	u	1,00	6,8544	6,8544
H 02 08 80	090004	Rampa 150 cm x 90 cm, solución rebaje de Soleras vereda angosta de Hormigón de Cemento Vibrado Pendiente hasta 10 % (incluye franja 40 cm huella podotáctil al inicio de la rampa)	u	1,00	4,1019	4,1019
00289		SOLERILLAS				
H 02 09 02	090000	Solerilla con bisel tipo b	m	1,00	0,2149	0,2149
H 02 09 03	090000	Solerilla canto redondo	m	1,00	0,1893	0,1893
H 02 09 06	090001	Solerilla de caucho	m	1,00	0,9841	0,9841
00290		PAVIMENTOS PARA AREAS DE JUEGOS				
H 02 07 05	090001	Palmeta de caucho 50 x 50cm e=30mm	m2	1,00	0,2581	0,2581
H 02 07 05	090020	Pavimento de Caucho EPDM 3 cm. (2 cm negro 1 cm color)	m2	1,00	2,0307	2,0307
H 02 07 05	090021	Pavimento de Caucho SBR 3 cm. (2 cm negro 1 cm color)	m2	1,00	1,1411	1,1411
H 02 07 02	090001	Maicillo compactado e = 10cm.	m2	1,00	0,1111	0,1111
00291		RAMPA (INCLUYE BARANDA, BORDE RESISTENTE DE 30 CM. Y ANTECEDIDA DE CAMBIO DE TEXTURA DE 60 CM.)				
H 02 05 01	090001	Rampa de HA ancho 1,2 m x 1,50 m (salva 18 cm) pendiente 12 %	u	1,00	5,9987	5,9987
H 02 05 01	090002	Rampa de HA ancho 1,5 m x 1,50 m (salva 18 cm) pendiente 12 %	u	1,00	6,1604	6,1604
H 02 05 01	090003	Rampa de HA ancho 1,2 salva 144 cm pendiente 8 % (incluye descanso 1,50 m de largo)	u	1,00	5,8502	5,8502
H 02 05 01	090004	Rampa de HA ancho 1,5 salva 144 cm pendiente 8 % (incluye descanso 1,50 m de largo)	u	1,00	6,0574	6,0574
00292		ASIENTOS Y ESCAÑOS				
H 09 06 02	090007	Esaño hormigón asiento recubierto de madera	u	1,00	8,2688	8,2688
H 09 06 01	090006	Asiento hormigón con asiento recubierto de madera, apoyabrazos y respaldo	u	1,00	11,4697	11,4697
H 09 06 02	090010	Asiento prefabricado H.A. Pulido; 180x45x45cms	u	1,00	5,6025	5,6025
00293		BASUREROS				
H 09 05 01	090015	Basurero Alameda con logo personalizado	u	1,00	10,9791	10,9791
H 09 05 01	090016	Basurero Maño hormigón pulido gris	u	1,00	6,2455	6,2455
00294		JUEGOS INFANTILES				
H 09 01 00	090058	Estación Juego Infantil, espacio 3x3mts	u	1,00	40,4113	40,4113
H 09 01 00	090064	Estación de juego infantil cap 10 a 20 niños, 2 a 12 años	u	1,00	108,8370	108,8370
H 09 01 00	090065	Juego de Panel Interactivo	u	1,00	36,1819	36,1819
H 09 03 00	090016	Mesa Prefabricada Ajedrez Hormigón	u	1,00	5,7965	5,7965
H 09 03 00	090017	Mesa Aledrez Hormigón 80x80 con dos asientos de hormigón	u	1,00	11,8133	11,8133
H 09 01 00	090066	Colupmio Grupal	u	1,00	11,5754	11,5754
00295		MAQUINAS DE EJERCICIOS				
H 09 02 00	090034	Máquina de ejercicio aeróbica metálica caminador doble	u	1,00	22,0688	22,0688
H 09 02 00	090035	Máquina de ejercicio aeróbica metálica elíptica doble	u	1,00	25,7436	25,7436
H 09 02 00	090036	Máquina de ejercicio aeróbica metálica piernas doble	u	1,00	15,1637	15,1637
H 09 02 00	090037	Máquina de ejercicio aeróbica metálica remador doble	u	1,00	16,1669	16,1669
H 09 02 00	090038	Máquina de ejercicio flexibilidad mecánica elongación cintura doble	u	1,00	14,5841	14,5841
H 09 02 00	090039	Máquina de ejercicio flexibilidad mecánica giro de pie triple	u	1,00	13,6006	13,6006
00296		BICICLETEROS				
H 11 04 00	090002	Bicicletero 6 unidades	u	1,00	9,9535	9,9535
H 11 04 00	090003	Bicicletero individual	u	1,00	1,6717	1,6717
00297		BOLARDOS				
H 09 08 00	090014	Bolardo Cilíndrico H.A. Pulido, @30x 60 cm	u	1,00	3,5752	3,5752
H 09 08 00	090030	Bolardo metálico H= 1.0 mt	u	1,00	2,8564	2,8564
00298		BARANDA METÁLICA CON PASAMANOS DOBLE ALTURA				
H 09 07 01	090010	Baranda metálica con borde resistente de 30 cm y h:95 cm (total)	m	1,00	1,3692	1,3692
H 09 07 02	090002	Pasamanos metálico de 4 cm de diámetro	m	1,00	0,7849	0,7849
H 09 07 02	090003	Pasamanos metálico de 5 cm de diámetro	m	1,00	0,8873	0,8873
H 09 07 01	090011	Baranda metálica con borde resistente de 30 cm y h:95 cm (total) con pasamanos doble altura.	m	1,00	1,5637	1,5637
00299		TAPA ALCORQUES				
H 09 08 00	090015	Alcorque prefabricado metalico 80 x 80 cm	u	1,00	8,0083	8,0083
H 09 08 00	090016	Alcorque drenante insitu 100 x100 cm	u	1,00	0,8289	0,8289
H 09 08 00	090017	Alcorque prefabricado hormigon 120 x120 cm	u	1,00	6,4984	6,4984
H 09 08 00	090018	Alcorque prefabricado metalico 120 x120 cm	u	1,00	8,0083	8,0083
00300		MESAS DE PICNIC				
H 09 06 05	090011	Mesa de picnic madera accesible 120x200 cm con 2 bancas	u	1,00	7,1377	7,1377
H 09 06 05	090012	Mesa de picnic metalica accesible con 2 bancas	u	1,00	16,2215	16,2215
00301		MURETES				
H 15 03 00	090006	Murete de piedra h=0,5 m e=15cm	m3	1,00	1,6395	1,6395
00302		ESTABILIZACIÓN DE TALUDES				
H 13 80 00	090005	Doca	m2	1,00	0,3430	0,3430
H 13 80 00	090006	Shotcrete 400 kg cem / m3 espesor 7 cms	m2	1,00	0,5703	0,5703
00303		SOMBREADEROS				
H 07 05 01	090002	Sombreador prefabricado 7,5 x 6,5 acero galvanizado y cubierta tela	u	1,00	107,3032	107,3032
H 07 05 01	090003	Sombreador prefabricado 9 x 7 postes metálicos y cubierta tela	u	1,00	122,4428	122,4428
00304		SEÑALIZACIÓN				
I 12 01 01	090014	Letrero 60 x 90 cm vertical, Un pilar omega galvanizado. (incluye fundación anclaje, poste y señal)	u	1,00	2,6577	2,6577
I 12 01 01	090015	Letrero 60 x 90 cm horizontal, dos pilares omega galvanizado. (incluye fundación anclaje, poste y señal)	u	1,00	3,2343	3,2343
H 10 04 00	090000	Demarcación estacionamiento para persona con discapacidad (incluye franja de circulación segura Pantone 294 C (5x2,5m) (pintura termoplástica)	u	1,00	0,6612	0,6612
H 09 04 01	090016	Señal de baño para persona con discapacidad	u	1,00	0,1276	0,1276
00312		VEGETACIÓN				
00305		MANEJO DE ARBOLADO				
H 04 15 03	090006	Poda de árboles de más de 30 mts	u	1,00	12,5026	12,5026
H 04 15 03	090007	Poda de árboles de 20 a 30 mts	u	1,00	10,6736	10,6736
H 04 15 03	090008	Poda de árboles de 10 a 20 mts	u	1,00	5,0966	5,0966
H 04 15 03	090009	Poda de árboles y vegetación hasta 10 mts	u	1,00	1,0102	1,0102
H 04 13 01	090003	Trasplante de árbol de 20 a 30 mts	u	1,00	13,8365	13,8365
H 04 13 01	090004	Trasplante de árbol de más 30 mts y palmeras	u	1,00	24,8530	24,8530
00243		PREPARACION SUELO PARA LA PLANTACION				
H 04 80 00	090000	Extracción de cepa (diámetro mayor a 60 cm)	u	1,00	2,0843	2,0843
H 04 02 00	90000	PREPARACION SUELO PARA LA PLANTACION	m2	1,00	0,2901	0,2901

00306		ARBUSTOS Y CUBRESUELOS				
H 04 04 01	090001	Plantación de Arbustos adaptado a clima local, aholladura 40 x 40 x 40 (relleno 30% tierra del lugar, 30%tierra mejorada, 30% compost y 10% arena)	u	1,00	0,3325	0,3325
H 04 06 01	090000	Plantación de cubresuelos adaptado a clima local, aholladura 40 x 40 x 40 (relleno 30% tierra del lugar, 30%tierra mejorada, 30% compost y 10% arena)	u	1,00	0,1936	0,1936
00307		ÁRBOLES				
H 04 03 01	090000	Plantación de árbol adaptado a clima local, aholladura según tipo de especie (relleno 40% tierra mejorada del lugar, 50% compost y 10% arena)	u	1,00	4,5952	4,5952
00308		CESPED				
H 04 09 01	090003	Pasto alfombra	m2	1,00	0,4526	0,4526
H 04 09 01	090004	Césped palmetas alto transito	m2	1,00	0,3376	0,3376
H 04 09 02	090001	Siembra pasto	m2	1,00	0,1061	0,1061
00179		RIEGO				
I 13 08 01	90000	Empalme Agua Potable	u	1,00	15,1396	15,1396
I 13 08 01	90001	RED INTERIOR (INC. CAMARAS)	m	1,00	0,2582	0,2582
E 01 05 02	90001	MAP 19MM	u	1,00	2,7325	2,7325
00240		INSTALACION ELECTRICA				
00309		ALUMBRADO PÚBLICO				
I 04 03 80	090001	Centro baterías (camara soterrada 3x6mts, 3mts altura)	u	1,00	13,7039	13,7039
I 04 03 80	090004	Tablero eléctrico (en cámara soterrada)	u	1,00	6,7768	6,7768
I 04 03 80	090000	Foco solar 60W con sensor y poste 6 m	u	1,00	8,3858	8,3858
I 04 03 80	090005	FOCO LED SOLAR 100 W CON BRAZO METÁLICO	u	1,00	2,1827	2,1827
00310		LUMINARIAS				
I 04 04 02	090017	Luminaria led 150W con poste 4m	u	1,00	11,2075	11,2075
I 04 04 03	090012	Luminaria led 150W con poste 4m con panel fotovoltaico	u	1,00	11,5595	11,5595
I 04 04 02	090018	Luminaria led 150W con poste 6m	u	1,00	11,2075	11,2075
I 04 04 03	090013	Luminaria led 150W con poste 6m con panel fotovoltaico	u	1,00	11,5595	11,5595
00311		MULTICNACHA				
00313		PAVIMENTOS				
H 12 01 05	090004	Pavimento de asfalto e= 4cm.	m2	1,00	0,3904	0,3904
H 12 02 05	090002	Pasto sintético	m2	1,00	7,3138	7,3138
H 12 02 05	090003	Piso sintético multicancha poliuretano	m2	1,00	1,1463	1,1463
00314		EQUIPAMIENTO DEPORTIVO				
H 12 01 08	090005	Arco metalico babyfutbol	u	1,00	6,8190	6,8190
H 12 01 08	090006	Tablero Basquetbol	u	1,00	17,3372	17,3372
00315		DEMARCACIÓN				
H 12 01 07	090001	PINTURA ESPECIAL PARA CANCHAS	m	1,00	0,1185	0,1185
00285		CIERROS MULTICANCHA				
H 12 01 09	090007	Cierro poste metálico y malla galvanizada	m	1,00	1,1061	1,1061
00011		J.- PARTIDAS EXCLUIVAS PARA USO DEL PROGRAMA DE ASENTAMIENTOS PRECARIOS				
00001		PROTECCION CONTRA INCENDIOS				
E 15 02 80	090000	Provisión extintor tipo A B C 6 Kg.	u	1,00	0,8491	0,8491
E 15 02 80	090001	Provisión extintor tipo A B C 10 Kg.	u	1,00	1,1582	1,1582
E 15 02 80	090002	Provisión extintor tipo A B C 25 Kg. con carro	u	1,00	6,3442	6,3442
E 15 02 80	090003	Gabinete policarbonato para extintor 6 KG Kg	u	1,00	1,8509	1,8509
E 15 02 80	090004	Gabinete policarbonato para extintor 10 Kg	u	1,00	1,8509	1,8509
E 15 02 80	090005	Estructura porta baldes para arena con techo (alto: 70 cm, ancho 100 cm, profundidad: 15 cm) + 3 baldes metálicos (altura: 29 cm, diámetro inferior: 17 cm, diámetro superior: 29 cm) + radier	u	1,00	5,5257	5,5257
E 15 02 80	090006	Saco arena 25 Kg para combate de fuego	u	1,00	0,0242	0,0242
E 15 02 80	090007	Tambor metálico 200 litros (tambor arenero para control incendios)	u	1,00	1,9413	1,9413
00002		SEGURIDAD				
H 09 07 01	090009	Baranda de madera (Pilares, pasamanos y travesaño pino 2"x2", Balaustros pino 1"x2")	m	1,00	0,8937	0,8937
H 09 07 01	090012	Baranda metálica (pilares 50x50x2, pasamanos y travesaño 50x20x2 y balaustros 20x20x2)	m	1,00	0,9761	0,9761
00003		VIAS DE CIRCULACION				
I 06 80 00	090002	Preparación de subrasante	m2	1,00	0,0488	0,0488
I 08 01 00	090008	Base estabilizada	m3	1,00	0,5828	0,5828
I 09 01 80	090000	Mejoramiento pavimentos (provisorios) bishoufita	m2	1,00	0,0098	0,0098
I 09 01 80	090001	Aplicación de Dust 2000 para control de polvo	m2	1,00	0,0075	0,0075
I 09 01 80	090002	Mejoramiento pavimentos (provisorios) Cape Seal	m2	1,00	0,6390	0,6390
00004		SEÑALETICA				
H 09 04 01	090019	Letrero de recuperación (100x 50 cm) incluye instalación y gráfica	u	1,00	3,0232	3,0232
A 03 80 00	090040	Demarcación con cinta de peligro	m	1,00	0,0354	0,0354
00005		CIERRE PERIMETRAL				
D 19 01 03	090002	Cierre perimetral polines impregnados y malla ursus	m	1,00	0,5921	0,5921
00006		KIT DE EMERGENCIA				
A 01 00 00	090219	Botiquín	u	1,00	0,2507	0,2507
A 01 00 00	090218	Silvato	u	1,00	0,0770	0,0770
A 01 00 00	090217	Pilas AA	u	1,00	0,1053	0,1053
A 01 00 00	090216	Linterna de mano a pilas AA	u	1,00	0,4497	0,4497
A 01 00 00	090215	Radio de mano a pilas AA	u	1,00	0,2291	0,2291
A 01 00 00	090214	Cinta reflectante para cuerpo	u	1,00	0,6486	0,6486
A 01 00 00	090213	Manta isotermitica aluminizada	u	1,00	0,1001	0,1001
A 01 00 00	090212	Capa impermeable para lluvia	u	1,00	0,1122	0,1122
A 01 00 00	090211	Toalla microfibra talla M	u	1,00	0,1284	0,1284
A 01 00 00	090210	Toalla microfibra talla S	u	1,00	0,0770	0,0770
A 01 00 00	090209	Mascarillas KN95 para adultos	u	1,00	0,0255	0,0255
A 01 00 00	090208	Mascarillas KN95 para niños	u	1,00	0,0255	0,0255
A 01 00 00	090207	Alcohol gel 350 ml con dosificador	u	1,00	0,0770	0,0770
A 01 00 00	090206	Desinfectante con alcohol isopropilico 1 litro	u	1,00	0,1894	0,1894
A 01 00 00	090205	Toalla tamaño mediano	u	1,00	0,1027	0,1027
A 01 00 00	090204	Mochila impermeable 20 - 30 litros	u	1,00	0,6434	0,6434
00007		AGUA POTABLE				
C 80 00 00	090006	Plataforma acero 2.2 x 2.2, h=0.9m con baranda	u	1,00	65,6589	65,6589
E 01 80 00	090000	Estanque vertical de polietileno para acumulación de agua potable 3.400 litros .Incluye fitting de llenado y consumo.	u	1,00	13,6199	13,6199
00008		BASURA				
E 17 01 04	090003	Nicho para basura	u	1,00	64,8794	64,8794
E 17 01 04	090004	Contenedores HDPE con tapa y ruedas de 240 L para basura	u	1,00	1,2866	1,2866
E 17 01 04	090005	Contenedores HDPE con tapa y ruedas de 1.100 L para basura	u	1,00	6,0480	6,0480
E 17 01 04	090006	Punto verde móvil metálico espesor 4 mm con cadena, letrero y ruedas (frente: 270 cm, largo: 137 cm, fondo: 68 cm)	u	1,00	8,7288	8,7288
00009		RETIRO DE DESECHOS				
E 17 04 80	090000	Retiro de escombros o material sanitario de pozo negro	m3	1,00	0,1869	0,1869
E 17 04 80	090001	Vaciado de material sanitario de pozo negro	m3	1,00	1,1373	1,1373
E 17 04 80	090002	Sellado (relleno) de pozo negro	m3	1,00	0,1220	0,1220

Tabla 2 – Zonificación

ZONIFICACIÓN				
ZONA	CODIGO ZONA	COMUNAS	JUSTIFICACION (Características en común)	% INCREMENTO POR ZONA
1	06R-1	CODEGUA - GRANEROS - MACHALÍ - RANCAGUA - OLIVAR -REQUINOA - SAN FERNANDO	ZONA :1 Comunas se encuentran cercanas a la capital regional/ 30 min aproximado. esta zona Cuenta con Ferreterías de las grandes cadenas, Botadero, planta de hormigón, industrias de prefabricados y plantas de áridos. La capital concentra la principal fuente de la mano de obra especializada.	N/A
2	06R-2	RENGO - MALLOA - QUINTA DE TILCOCO - SAN VICENTE - PEUMO - LAS CABRAS - COINCO - COLTAUCO - DOÑIHUE -	ZONA 2: -Las comunas estan en la periferia de la zona 1. / 40 min aprox. -Esta zona cuenta con Ferreterías, planta de hormigón, industrias -de prefabricados y plantas de áridos. -La zona 2 dispone de mano de obra especializada. -El valor del trasnporte de materiales es de \$100000 con un camión con capacidad de 1400kg de carga y 17m3.	10%
3	06R-3	SANTA CRUZ - CHÉPICA - CHIMBARONGO - PLACILLA - NANCAGUA - CHEPICA - SANTA CRUZ - PUMANQUE - PALMILLA - PERALILLO - PICHIDEGUA	ZONA 3: las comunas se encuentran en la periferia de la zona 2. / 1:00 a 1:20 Hrs aprox. -Cuentan con Ferreterías con valores un poco elevados, industrias de prefabricados y plantas de áridos. -Escasa mano de obra especializada. La empresa paga el traslado de la mano de obra especializada.	19%
4	06R-4	LOLOL - PUMANQUE - PICHILEMU - NAVIDAD - LA ESTRELLA - LITUECHE - MARCHIGÜE - PAREDONES.	ZONA 4: las comunas estan en la periferia de la zona 3 / 2:00 a 3:00 Hrs aprox entre zona 1 y zona 4. -Cuentan con Ferreterías con valores elevados,industrias de prefabricados y plantas de áridos. -No consideran mano de obra especializada, por lo que la empresa constructora se encarga de traer mano de obra especializada pagando estadia. -La contratación de Jornales es en la zona.	23%

VI. **DÉJESE**, constancia que el cumplimiento de la presente Resolución no irroga gastos al Servicio.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

OMAR GUTIERREZ MESINA
DIRECTOR SERVIU OHIGGINS

DVC/PMS/CAA/DSV/CSQ/CSA/PVA

DISTRIBUCIÓN:

- DIRECCIÓN
- CONTRALORÍA
- DPTO. JURÍDICO
- DPTO. TÉCNICO
- DPTO OPERACIONES HABITACIONALES
- SECCIÓN VIVIENDA Y CIUDAD
- DELEGACIÓN SAN FERNANDO
- OFICINA SANTA CRUZ
- OFICINA PICHILEMU
- OFICINA DE PARTES