



RESOLUCIÓN ELECTRONICA

Aprueba porcentaje de Incremento de Precios Unitarios desglosados según zonificación y aprueba tabla con los valores referenciales de costos, de construcción para la evaluación económica de todos los proyectos que postulen al Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (D.S. N°27 de 2016), D.S. N°255 de 2006 Programa Protección del Patrimonio Familiar y Proyectos del Programa de Asentamientos Precarios de la Región de Atacama para el año 2025.

COPIAPÓ, 19 NOV. 2025

RESOLUCIÓN EXENTA N° 3957

VISTOS:

- a) El D.S. N°255 (V Y U), de fecha 13 de octubre de 2006, que Reglamenta el Programa Protección del Patrimonio Familiar;
- b) El Artículo N°36, del D.S. N°255 (V Y U), que fija el procedimiento para la estipular valores referenciales de costos por metros cuadrados en el Programa Protección del Patrimonio Familiar;
- c) El D.S. N°27/2016 que reglamenta el Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios;
- d) La Resolución Exenta N°1422 de fecha 08 de mayo de 2024, del SERVIU Atacama, que sanciona Tabla de Valores Referenciales de costos de construcción del año 2024 para el D. S. N°27/2016 Programa Mejoramiento de Vivienda y Barrios y D. S. N°255/2006 Programa Protección Patrimonio Familiar, para el año 2024;
- e) El D.L. N°1.305, que Reestructura y Regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y el D. S. N°355/76, Reglamento Orgánico de los SERVIU Regionales.
- f) El correo electrónico de fecha 19 de agosto de 2025 de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional, mediante el cual se informa el cumplimiento del cuadro de coeficiente por zonificación que es parte de la presente resolución;
- g) El correo electrónico de fecha 05 de noviembre de 2025 de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional, mediante el cual entrega Tabla de precios Referenciales definitiva para el año 2025;
- h) La Resolución N°36/2024 y sus modificaciones, de la Contraloría General de la República, que establecen normas sobre exención del Trámite de Toma de Razón;

CONSIDERANDO:

- a) La necesidad aprobar la Tabla de Valores Referenciales de costos de construcción del año 2025 para el D. S. N°27/2016 Programa Mejoramiento de Vivienda y Barrios y D. S. N° 255/2006 Programa Protección Patrimonio Familiar y Programa de Asentamientos Precarios;
- b) El Decreto Exento RA 272/46/2025 que me nombra Director del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Atacama, y las facultades inherentes a mi cargo contempladas en el D.S. N° 355 (V. y U.), dicto la siguiente:

RESOLUCIÓN:

- 1. APRUÉBASE,** los porcentajes de incremento de Precios Unitarios, desglosados según zonificación en la siguiente tabla:

ZONA	CODIGO ZONA	COMUNAS	JUSTIFICACION	% INCREMENTO POR ZONA
1	03R-1	Copiapó, Vallenar, Tierra Amarilla y Caldera	Las comunas tienen la característica de contar con: 1.- Mano de obra calificada. 2.- Se encuentran a una distancia máxima de 45 minutos desde centros abastecimiento de materiales de la construcción, arriendo de maquinarias y equipos, laboratorio para ensayos de materiales y centros especializados para las diferentes instalaciones.	N/A
2	03R-2	Diego de Almagro, Chañaral, Alto del Carmen, Huasco y Freirina	1.- La zona 2 no cuenta con mano de obra calificada, por tanto, esta se debe conseguir de la Zona 1 en distancias promedio de 2:00 horas. 2.- El necesitar conseguir la mano de obra de otras comunas trae consigo un sobrecosto promedio discriminado de la siguiente manera: a) Alojamiento_ arriendo de casa \$ 500.000 mes, b) Alimentación_ \$14.000/día por persona c) Movilización del personal a comuna de origen_ \$ 20.000/semanal por persona. 3.- Aparte, se considera transporte de material con un camión de 10 ton y un valor promedio de \$ 340.000 (entre 120 a 160 Km como distancias máximas).	13%

2. APRUÉBESE, la Tabla con Valores Referenciales de Costos de construcción para la evaluación económica de todos los proyectos que postulen al programa de Mejoramiento de viviendas y Barrios y Programa de Asentamientos Precarios, esto a partir de la fecha de emisión de la presente resolución;

Se establece que todos los valores a considerar para Gastos Generales y Utilidades de los Presupuesto de Obras del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Programa de Asentamientos Precarios se deben considerar como costos independientes al análisis del Precio Unitario y además estos al sumarse no pueden superar un total del 25% del total de lo presupuestado en la obra a postular.

Valores establecidos en la tabla a continuación:

TABLA DE PRECIOS REFERENCIALES DS 27 ATACAMA_2025							
UF DE REFERENCIA \$ 39.485,65						ZONA 1	ZONA 2
CLASE	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	100%	113%
	00001	A.- GASTO COMPLEMENTARIO, OBRA PROVISORIA Y TRABAJO PRELIMINAR					
	00002	A 02 00 00.- OBRA PROVISORIA					
	00003	A 02 01 00.- CONSTRUCCION PROVISORIA					
	00271	A 02 01 05.- CIERROS					
A 02 01 05	90010	CIERRE PERIMETRAL DE SITIOS, MALLA RASCHEL H=2,1 MT.	m	1,00	0,2005	0,2005	0,22657
A 02 01 10	090003	INSTALACIÓN DE FAENAS OFICINAS CONTENEDOR	u	1,00	10,0036	10,0036	11,3041
	00004	A 02 02 00.- EMPALMES PROVISORIOS					
A 02 02 01	090000	EMPALME PROVISORIO DE AGUA POTABLE	u	1,00	30,3908	30,3908	34,3416
A 02 02 02	090006	EMPALME PROVISORIO DE ALCANTARILLADO	u	1,00	54,9060	54,9060	62,0438
A 02 02 05	090008	EMPALME PROVISORIO DE ELICTRICIDAD	u	1,00	42,8004	42,8004	48,3645
	00005	A 02 03 00.- SEÑALETICA PROVISORIA					
A 02 03 01	90004	Letrero indicativo de obra	gl	1,00	36,9380	36,9380	41,7399
	00284	A 02 03 03.- SEÑALETICA PROVISORIA DE SEGURIDAD INTERIOR OBRA					

A 80 00 00	90008	Señalética con letreros tamaño hoja carta	u	1,00	6,5491	6,5491	7,40048
	00009	A 03 00 00.- TRABAJO PRELIMINAR					
	00010	A 03 01 00.- ASEO Y CUIDADO DE LA OBRA. TRABAJO PRELIMINAR					
A 03 01 00	90002	ASEO Y ENTREGA	m2	1,00	0,3037	0,3037	0,34318
	00011	A 03 03 00.- DEMOLICION Y DESARME					
A 03 02 03	090007	Desratización	gl	1,00	0,1788	0,1788	0,20204
A 03 03 02	90007	Demolición de elementos de hormigón	m3	1,00	1,8961	1,8961	2,14259
A 03 03 02	90008	Demolición de elementos de albañilería	m2	1,00	0,2102	0,2102	0,23753
A 03 10 05	90000	Retiro de revestimiento de piso existente	m2	1,00	0,0940	0,0940	0,10622
A 03 80 00	90001	Retiro de cubierta existente	m2	1,00	0,1222	0,1222	0,13809
A 03 03 03	090001	Retiro de estructura de madera	m2	1,00	0,1589	0,1589	0,17956
A 03 80 00	90004	Retiro de cielo existente	m2	1,00	0,1712	0,1712	0,19346
A 03 80 00	90007	Retiro de estructura de tabique existente	m2	1,00	0,1222	0,1222	0,13809
A 03 80 00	90002	Retiro de marco y puerta existentes	u	1,00	0,1505	0,1505	0,17007
A 03 80 00	90003	Retiro de ventana existente	u	1,00	0,1204	0,1204	0,13605
A 03 05 06	090007	Extracción de escombros	m3	1,00	0,7655	0,7655	0,86502
A 03 80 00	90005	Retiro de artefactos sanitarios (para instalar cerámicas)	u	1,00	0,4514	0,4514	0,51008
	00012	A 03 05 02.- DESPEJE DE TERRENO					
A 03 05 02	90006	Limpieza, escarpado y despeje de terreno, con máquina	m2	1,00	0,1697	0,1697	0,19176
A 03 05 02	90007	Limpieza, escarpado y despeje de terreno, manual e= 15 cm.	m2	1,00	0,1176	0,1176	0,13289
	00285	A 03 06 00.- REPLANTEO					
A 03 06 00	90001	Replanteo	m	1,00	0,2285	0,2285	0,25821
	00288	A 80 00 00.- OTROS GASTO COMPLEMENTARIO					
A 80 00 00	90013	ANDAMIOS FACHADA, ARRIENDO	m2	1,00	0,1646	0,1646	0,186
A 80 00 00	090027	MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS	m2	1,00	0,2786	0,2786	0,31482
A 80 00 00	90000	Aspirado de techumbres luego de retirar cubiertas asbesto	m2	1,00	0,0323	0,0323	0,0365
A 80 00 00	90001	Carguío de bin en camión, materiales no friables	m3	1,00	1,5829	1,5829	1,78868
A 80 00 00	90002	Envoltorio de polietileno	m2	1,00	0,0315	0,0315	0,0356
A 80 00 00	90004	Módulo de descontaminación 3 cámaras, revestimiento polietileno desechable	u	1,00	1,7781	1,7781	2,00925
A 80 00 00	90005	Pintura latex económico sobre planchas AC una mano	m2	1,00	0,0528	0,0528	0,05966
A 80 00 00	90006	Pintura latex en techumbre	m2	1,00	0,1159	0,1159	0,13097
A 80 00 00	90007	Recepción escombro ac no friable	Ton	1,00	1,9871	1,9871	2,24542
A 80 00 00	90023	SACOS DESECHABLES POLIETILENO INTERIOR	u	1,00	0,0452	0,0452	0,05108
A 80 00 00	090024	TRASLADO AC NO FRIABLE (*SC*)	Ton/km	1,00	0,6900	0,6900	0,7797
	00277	CONTROL DE CALIDAD					
	00278	SUELOS					
A 05 05 07	090000	PROCTOR	u	1,00	2,1883	2,1883	2,47278
A 05 05 01	090000	CBR	u	1,00	2,5460	2,5460	2,87698
A 05 02 03	090000	DENSIDAD RELATIVA	u	1,00	1,5995	1,5995	1,80744
A 05 04 06	090001	LIMITES DE ATERBERG	u	1,00	1,7809	1,7809	2,01242
A 05 04 02	090000	DENSIDAD IN SITU	u	1,00	1,4004	1,4004	1,58245
	00279	ASFALTO					
A 04 03 03	090001	ENSAYO MARSHALL	u	1,00	8,8640	8,8640	10,0163
A 04 03 04	090001	ESPESOR DE CARPETA ASFALTICA	u	1,00	33,4734	33,4734	37,8249
A 04 03 05	090001	GRANULOMETRIA MEZCLA ASFALTICA	u	1,00	5,3640	5,3640	6,06132
	00282	CALZADAS DE HORMIGÓN					
A 04 04 09	090001	RESISTENCIA COMPRESION CALZADA	u	1,00	1,7880	1,7880	2,02044
A 04 04 03	090001	ESPESOR CALZADA	u	1,00	1,7880	1,7880	2,02044
	00283	SOLERAS					
A 04 04 10	090000	RESISTENCIA COMPRESION SOLERA	u	1,00	1,7880	1,7880	2,02044
A 04 04 80	090000	IMPACTO DE SOLERAS	u	1,00	1,1822	1,1822	1,33589
	00280	HORMIGON					
A 04 04 07	090001	RESISTENCIA COMPRESIÓN	u	1,00	1,7880	1,7880	2,02044
A 04 04 08	090000	RESISTENCIA COMPRESIÓN ACERAS	u	1,00	1,7880	1,7880	2,02044
A 04 80 00	090000	RESISTENCIA COMPRESIÓN MORTERO	u	1,00	1,7880	1,7880	2,02044
	00281	INSTALACIONES SANITARIAS					
A 06 02 01	090001	PRUEBAS RED AGUA POTABLE POR UNIDAD HABITACIONAL	u	1,00	2,2033	2,2033	2,48973
A 06 04 03	090001	PRUEBAS RED ALCANTARILLADO	u	1,00	2,2033	2,2033	2,48973
	00168	B.- OBRAS DE HABILITACION					
	00169	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
	00170	EXCAVACION EN CORTE A MANO					
B 05 02 06	90000	Excavacion gral a mano terr.semi-duro	m3	1,00	0,2163	0,2163	0,24442

B 05 02 06	90001	Rectificacion de excavacion	m3	1,00	0,2351	0,2351	0,26566
	00171	EXCAVACION EN CORTE A MAQUINA					
B 05 02 05	90000	Excavación en zanja con máquina	m3	1,00	0,1438	0,1438	0,16249
B 05 02 04	90000	EXCAVACION EN ROCA	m3	1,00	0,5920	0,5920	0,66896
	00172	EXTRACCION DE ESCOMBROS					
B 05 03 02	90000	RETIRO DE ESCOMBROS	m3	1,00	0,7655	0,7655	0,86502
	00173	RELLENO ESTRUCTURAL					
B 05 04 00	90000	Relleno con material de obra	m3	1,00	0,6300	0,6300	0,7119
B 05 04 03	90005	Relleno estabilizado	m3	1,00	1,5380	1,5380	1,73794
	00260	MUOS DE CONTENCION					
	00261	MUOS DE HORMIGÓN ARMADO					
B 06 04 00	90000	HORMIGON ARMADO MURO DE CONTENCIÓN	m3	1,00	6,1802	6,1802	6,98363
B 06 04 00	90001	ENFIERRADURA MURO DE CONTENCIÓN	kg	1,00	0,0607	0,0607	0,06859
B 06 04 00	90002	MOLDAJE MURO DE CONTENCIÓN	m2	1,00	0,5466	0,5466	0,61766
	00262	MUOS DE BLOQUES DE CEMENTO					
B 06 09 01	90000	HORMIGÓN DE FUNDACIÓN MURO DE BLOQUES DE CEMENTO	m3	1,00	4,1359	4,1359	4,67357
B 06 09 01	90001	ENFIERRADURA FUNDACION MURO DE BLOQUES DE CEMENTO	kg	1,00	0,0607	0,0607	0,06859
B 06 09 01	90002	ALBAÑILERÁ DE BLOQUES DE CEMENTO	m2	1,00	1,5613	1,5613	1,76427
	00263	OTROS MUOS DE CONTENCION					
B 06 07 00	90000	MAMPOSTERIA DE PIEDRA (BOLON)	m3	1,00	2,0877	2,0877	2,3591
B 06 03 00	90000	GAVION	m3	1,00	1,8235	1,8235	2,06056
B 06 01 01	090000	BARBACANA PVC 75 MM.	m	1,00	0,1332	0,1332	0,15052
	00013	C.- OBRA GRUESA					
	00014	FUNDACIONES					
	00015	REPLANTEO, TRAZADOS Y NIVELES					
A 03 06 00	90001	Replanteo	m	1,00	0,2285	0,2285	0,25821
	00016	EXCAVACIONES					
C 01 03 06	90007	Excavación fundaciones manual	m3	1,00	0,4057	0,4057	0,45844
C 01 03 05	90001	Excavación fundaciones con máquina	m3	1,00	0,1145	0,1145	0,12939
C 01 03 05	90002	Excavación fundaciones manual (terrenos salinos)	m3	1,00	0,5292	0,5292	0,598
	00017	EMPLANTILLADO					
C 02 01 00	90013	Emplantillado	m3	1,00	3,5628	3,5628	4,02596
	00018	HORMIGON CIMIENTOS IN SITU					
C 02 00 00	90001	Hormigón G10 + 20% B.D.	m3	1,00	4,1359	4,1359	4,67357
C 02 02 00	90000	Hormigón G10 + Aditivo Impermeabilizante	m3	1,00	4,2340	4,2340	4,78442
C 02 02 00	90001	Hormigon G15 + 20% B.D.	m3	1,00	4,4247	4,4247	4,99991
C 02 02 02	90000	HORMIGÓN G20 + 20% B.D.	m3	1,00	5,0072	5,0072	5,65814
C 02 02 02	90001	POYO DE HORMIGÓN 40 X 40 X 60 CM.	u	1,00	0,4925	0,4925	0,55653
	00019	HORMIGON SOBRECIMIENTOS IN SITU					
C 03 00 00	90000	Hormigón G15	m3	1,00	4,2225	4,2225	4,77143
C 02 02 00	90002	Hormigón G15 + Aditivo Impermeabilizante	m3	1,00	4,5925	4,5925	5,18953
C 03 00 00	90001	Hormigón G17	m3	1,00	4,4433	4,4433	5,02093
C 03 00 00	90002	Hormigón G17 + Aditivo Impermeabilizante	m3	1,00	4,6592	4,6592	5,2649
C 02 02 80	90002	Sobrecimiento con bloques de cemento	m	1,00	0,4437	0,4437	0,50138
	00020	ENFIERRADURA					
C 03 04 00	90020	FIERRO 6 MM.	kg	1,00	0,0626	0,0626	0,07074
C 03 04 00	90021	FIERRO 8 MM.	kg	1,00	0,0647	0,0647	0,07311
C 03 04 00	090022	FIERRO 10 MM.	kg	1,00	0,0675	0,0675	0,07628
C 03 04 00	090023	FIERRO 12 MM.	kg	1,00	0,0607	0,0607	0,06859
	00021	MOLDAJE					
C 03 80 00	90000	Moldaje de madera para sobrecimiento (3 usos)	m2	1,00	0,4285	0,4285	0,48421
	00022	RADIER					
	00023	BASE (CAMA DE RIPIO)					
C 04 03 00	90003	Cama de ripio compactada e = 8 cm.	m2	1,00	0,0829	0,0829	0,09368
C 04 03 00	90004	Cama de ripio compactada e = 10 cm.	m2	1,00	0,0981	0,0981	0,11085
C 04 03 00	90005	Relleno interior estabilizado compactado	m3	1,00	0,7800	0,7800	0,8814
	00024	HORMIGON IN SITU					
C 04 03 02	090024	Hormigón G15 + Aditivo Impermeabilizante	m3	1,00	4,4228	4,4228	4,99776
C 04 03 02	90017	Hormigón G15 + endurecedor superficial e= 8cm.	m2	1,00	0,6019	0,6019	0,68015
C 04 03 02	090025	Hormigón G15	m3	1,00	4,2225	4,2225	4,77143
C 04 03 80	90000	Afinado de piso e = 2 cm.	m2	1,00	0,2879	0,2879	0,32533
C 04 03 02	90020	Radier de hormigon 10 cm	m2	1,00	0,6042	0,6042	0,68275

C 04 03 02	90021	Radier de hormigon 7 cm	m2	1,00	0,4594	0,4594	0,51912
C 04 03 80	90003	Mejoramiento de superficie para pavimento (revestimiento)	m2	1,00	0,2429	0,2429	0,27448
	00286	C 04 03 80.- OTROS RADIER					
C 04 03 80	090004	Puntereo de radier	m2	1,00	0,1573	0,1573	0,17775
C 04 03 80	090005	Mejoramiento de superficie para pavimento (revestimiento 5 mm)	m2	1,00	0,1093	0,1093	0,12351
	00025	MUROS 1° PISO					
	00026	HORMIGON ARMADO IN SITU					
	00027	HORMIGON PILARES VIGAS Y CADENAS IN SITU					
C 03 00 00	90001	Hormigón G17	m3	1,00	4,4433	4,4433	5,02093
C 03 00 00	90002	Hormigón G17 + Aditivo Impermeabilizante	m3	1,00	4,6592	4,6592	5,2649
C 05 05 02	90005	Hormigón G20	m3	1,00	4,6534	4,6534	5,25834
C 05 05 02	90006	Hormigón G20 + Aditivo Impermeabilizante	m3	1,00	4,8693	4,8693	5,50231
	00028	ENFIERRADURA PILARES VIGAS Y CADENAS					
C 02 80 00	90000	Fierro 6 mm.	kg	1,00	0,0626	0,0626	0,07074
C 02 80 00	90001	Fierro 8 mm.	kg	1,00	0,0647	0,0647	0,07311
C 02 02 80	90000	Fierro 10 mm.	kg	1,00	0,0675	0,0675	0,07628
C 02 02 80	90001	Fierro 12 mm.	kg	1,00	0,0607	0,0607	0,06859
C 05 05 01	90000	Enfierradura de pilar acma 15/15 9,2 mm	m	1,00	0,1818	0,1818	0,20543
C 05 05 01	90001	Enfierradura de pilar acma 15/20 9,2 mm	m	1,00	0,2514	0,2514	0,28408
C 05 05 01	90003	Enfierradura de viga y cadena acma 15/20 9,2 mm	m	1,00	0,1994	0,1994	0,22532
C 05 05 01	90004	Enfierradura de viga y cadena acma 15/25 9,2 mm	m	1,00	0,2276	0,2276	0,25719
C 05 05 01	90005	Enfierradura de viga y cadena acma 15/30 9,2 mm	m	1,00	0,2242	0,2242	0,25335
C 05 05 01	90006	Colocación malla acma	m2	1,00	0,0570	0,0570	0,06441
	00029	MOLDAJE PILARES VIGAS Y CADENAS					
C 05 05 03	90000	Moldaje de madera para pilares (3 usos)	m2	1,00	0,3499	0,3499	0,39539
C 06 01 04	90000	Moldaje de madera para vigas y cadenas (3 usos)	m2	1,00	0,6208	0,6208	0,7015
	00030	ALBAÑILERIA					
	00031	LADRILLO					
C 05 03 01	90028	Albañilería armada ladrillo santiago 7e o titan 29x14x7,1	m2	1,00	0,8680	0,8680	0,98084
C 05 03 01	90029	Albañilería armada ladrillo santiago 9e o extra titan 29x14x9,4	m2	1,00	1,3166	1,3166	1,48776
C 05 03 01	90030	Albañilería armada ladrillo santiago 11e o gran titan 29x14x11,3	m2	1,00	1,2364	1,2364	1,39713
C 05 03 01	90031	ALBAÑILERÍA ARMADA MEDIANERO SANTIAGOTE 7E	m2	1,00	0,8680	0,8680	0,98084
C 05 03 01	90032	ALBAÑILERÍA ARMADA MEDIANERO SANTIAGOTE 9E	m2	1,00	1,3166	1,3166	1,48776
C 05 03 01	90033	ALBAÑILERÍA ARMADA MEDIANERO SANTIAGOTE 11E	m2	1,00	1,2364	1,2364	1,39713
C 05 03 02	90004	ALBAÑILERÍA CONFINADA LADRILLO FISCAL	m2	1,00	0,5845	0,5845	0,66049
C 05 03 02	90005	ALBAÑILERÍA LADRILLO FISCAL PANDERETA	m2	1,00	0,3394	0,3394	0,38352
	00192	BLOQUES					
C 05 01 01	90002	Albañilería armada bloques de cemento 40x20x20	m2	1,00	1,3431	1,3431	1,5177
C 05 01 01	90003	Albañilería armada bloques de cemento 40x20x15	m2	1,00	1,0692	1,0692	1,2082
	00032	MADERA					
	00033	ENTRAMADO ESTRUCTURAL					
C 05 04 03	090018	Estructura tabique pino 2" x 3"	m2	1,00	0,2299	0,2299	0,25979
C 05 04 03	090019	Estructura tabique pino ipv 2" x 3"	m2	1,00	0,2485	0,2485	0,28081
C 07 02 06	90003	PLACA OSB ESTRUCTURAL DE PINO 11,1 MM PARA ENTRAMADO DE MADERA	m2	1,00	0,2730	0,2730	0,30849
C 07 02 06	90004	PLACA OSB ESTRUCTURAL DE PINO 15,1 MM PARA ENTRAMADO DE MADERA	m2	1,00	0,3302	0,3302	0,37313
C 07 02 06	90006	Placa aglomerada 9 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,2639	0,2639	0,29821
C 07 02 06	90007	Placa aglomerada 12 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,3296	0,3296	0,37245
C 07 02 06	90008	Placa aglomerada 15 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,2980	0,2980	0,33674
	00034	ENTRAMADO TABIQUES					
C 05 04 03	90013	Estructura tabique pino 2" x 2"	m2	1,00	0,1846	0,1846	0,2086
C 05 04 03	90014	Estructura tabique pino ipv 2" x 2"	m2	1,00	0,2077	0,2077	0,2347
C 07 02 06	90010	Placa OSB estructural de pino 9,5 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,2669	0,2669	0,3016
C 07 02 06	90003	PLACA OSB ESTRUCTURAL DE PINO 11,1 MM PARA ENTRAMADO DE MADERA	m2	1,00	0,2730	0,2730	0,30849
C 07 02 06	90004	PLACA OSB ESTRUCTURAL DE PINO 15,1 MM PARA ENTRAMADO DE MADERA	m2	1,00	0,3302	0,3302	0,37313
C 07 02 06	90006	Placa aglomerada 9 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,2639	0,2639	0,29821
C 07 02 06	90007	Placa aglomerada 12 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,3296	0,3296	0,37245
C 07 02 06	90008	Placa aglomerada 15 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,2980	0,2980	0,33674
	00035	PILARES					
C 05 05 03	090002	Pilar de madera 4" x 4" pino	u	1,00	1,2009	1,2009	1,35702
C 06 06 03	90000	VIGA	m	1,00	0,3416	0,3416	0,38601

	00036	ACERO					
	00037	ENTREMADO FE GALVANIZADO					
C 05 04 02	090014	Estructura de perfiles galvanizados serie 60 0,85 mm	m2	1,00	0,3671	0,3671	0,41482
C 05 04 02	090015	Estructura de perfiles galvanizados serie 90 0,85mm	m2	1,00	0,4063	0,4063	0,45912
C 07 02 02	090000	ESTRUCTURA TABIQUE	m2	1,00	0,4493	0,4493	0,50771
C 07 02 06	090011	PLACA OSB ESTRUCTURAL DE PINO 9,5 MM PARA PERFILES GALVANIZADOS	m2	1,00	0,2630	0,2630	0,29719
C 07 02 06	090012	PLACA OSB ESTRUCTURAL DE PINO 11,1 MM PARA PERFILES GALVANIZADOS	m2	1,00	0,2705	0,2705	0,30567
C 07 02 06	090013	PLACA OSB ESTRUCTURAL DE PINO 15,1 MM PARA PERFILES GALVANIZADOS	m2	1,00	0,3167	0,3167	0,35787
	00193	ENTRAMADO ACERO					
C 05 04 01	090000	ENTRAMADO DE ACERO	m2	1,00	1,3568	1,3568	1,53318
	00194	PILARES					
C 05 05 01	90007	PILAR METÁLICO 100 X 100 X 3 mm.	m	1,00	2,2430	2,2430	2,53459
C 05 05 01	90008	PILAR METÁLICO 75 X 75 X 3 mm.	m	1,00	1,8490	1,8490	2,08937
C 05 05 01	90009	PILAR METÁLICO 100 X 50 X 3 MM.	m	1,00	1,5967	1,5967	1,80427
	00040	ENTREPISO					
	00041	ENTRAMADOS					
	00042	MADERA					
C 04 02 03	090007	Envigado de piso, pino 2" x 6"	m2	1,00	0,3433	0,3433	0,38793
C 04 02 03	090008	Envigado de piso, pino IPV 2" x 6"	m2	1,00	0,3403	0,3403	0,38454
C 04 02 03	090010	Envigado de piso, pino 2" x 8"	m2	1,00	0,5524	0,5524	0,62421
C 04 02 03	090011	Envigado de piso, pino IPV 2" x 8"	m2	1,00	0,5524	0,5524	0,62421
	00249	ACERO					
C 04 02 04	90000	FE GALVANIZADO	m2	1,00	1,0175	1,0175	1,14978
C 04 02 01	90000	ACERO	m2	1,00	1,4941	1,4941	1,68833
	00196	PLACA PISO					
C 04 80 00	090000	Placa OSB estructural de pino 9,5 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,2703	0,2703	0,30544
C 04 80 00	090001	Placa OSB estructural de pino 11,1 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,2730	0,2730	0,30849
C 04 80 00	090002	Placa OSB estructural de pino 15,1 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,3302	0,3302	0,37313
C 04 80 00	090003	Placa OSB estructural de pino 9,5 mm para perfiles galvanizados	m2	1,00	0,2863	0,2863	0,32352
C 04 80 00	090004	Placa OSB estructural de pino 11,1 mm para perfiles galvanizados	m2	1,00	0,2828	0,2828	0,31956
C 04 80 00	090005	Placa OSB estructural de pino 15,1 mm para perfiles galvanizados	m2	1,00	0,3290	0,3290	0,37177
C 04 80 00	090006	Placa aglomerada 9 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,2721	0,2721	0,30747
C 04 80 00	090007	Placa aglomerada 12 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,3379	0,3379	0,38183
C 04 80 00	090008	Placa aglomerada 15 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,3062	0,3062	0,34601
	00197	LOSA DE HORMIGON ARMADO					
C 06 04 01	90021	Hormigón	m3	1,00	6,7907	6,7907	7,67349
C 06 04 01	90022	Enfierradura	kg	1,00	0,0587	0,0587	0,06633
C 06 04 01	90023	MOLDAJES	m2	1,00	1,7797	1,7797	2,01106
	00043	TECHUMBRE					
	00044	ESTRUCTURA					
	00045	MADERA					
C 10 03 03	90006	ESTRUCTURA TECHUMBRE PEND. 40%, CERCHAS A 90 CM. MADERA	m2	1,00	0,3493	0,3493	0,39471
C 11 01 02	90000	Costaneras 2" x 2"	m2	1,00	0,1855	0,1855	0,20962
C 11 01 01	090000	Placa madera terciada 12 mm.	m2	1,00	0,2382	0,2382	0,26917
	00046	ACERO GALVANIZADO					
C 10 03 02	90006	ESTRUCTURA TECHUMBRE PEND. 40%, CERCHAS A 90 CM. PERFIL GALVANIZADO	m2	1,00	0,3782	0,3782	0,42737
C 11 01 02	90001	COSTANERAS VOLCOMETAL PERFIL W	m2	1,00	0,1420	0,1420	0,16046
	00047	CUBIERTA					
	00048	ACERO GALVANIZADO					
C 11 02 02	90009	Cubierta zinc alum onda estandar 0,35 mm.	m2	1,00	0,2101	0,2101	0,23741
C 11 02 02	90010	Cubierta zinc alum onda estandar 0,4 mm.	m2	1,00	0,2261	0,2261	0,25549
	00050	HOJALATERIA					
	00051	CANALES					
C 11 07 02	90006	Canaletas fe galv.	m	1,00	0,3195	0,3195	0,36104
C 11 07 02	90007	Canaletas pvc.	m	1,00	0,2838	0,2838	0,32069
	00052	BAJADAS					
C 11 07 01	90006	Bajada agua lluvia fe. galv.	m	1,00	0,3477	0,3477	0,3929
C 11 07 01	90007	Bajada agua lluvia pvc.	m	1,00	0,2448	0,2448	0,27662
	00053	CABALLETE					

C 11 07 03	90008	CABALLETE ACERO GALVANIZADO 0,35MM 30 CM. DESARROLLO	m	1,00	0,3594	0,3594	0,40612
C 11 07 03	90009	CABALLETE ACERO GALVANIZADO 0,35MM. 40 CM. DESARROLLO	m	1,00	0,3207	0,3207	0,36239
	00200	ESCALERAS					
	00255	ESCALERA INTERIOR					
C 13 01 04	90005	ESCALERA DE MADERA CON 2 BARANDAS	u	1,00	11,1487	11,1487	12,598
C 13 01 04	90006	ESCALERA DE MADERA CON 1 BARANDA	u	1,00	7,8092	7,8092	8,8244
	00256	ESCALERA EXTERIOR					
C 13 80 00	90000	ESCALERA 14 GRADAS DESCANSO 1.2 x 1.2 (INCLUYE BARANDA Y PASAMANOS)	u	1,00	39,3996	39,3996	44,5215
	00054	D.- TERMINACIONES					
	00055	REVESTIMIENTO MUROS Y TABIQUES					
	00056	EXTERIOR					
	00057	ESTUCO					
D 03 04 01	090008	ESTUCO MUROS EXTERIORES 1:3 + ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E = 2,5 CM.	m2	1,00	0,3320	0,3320	0,37516
D 03 04 01	090009	ESTUCO MUROS EXTERIORES PREFABRICADO E= 2,5 CM	m2	1,00	0,3056	0,3056	0,34533
D 03 04 01	90007	PASTA MURO EXTERIOR	m2	1,00	0,0554	0,0554	0,0626
	00058	MADERA					
D 03 03 01	090000	REVESTIMIENTO DE MADERA 3/4" X 4"	m2	1,00	0,3842	0,3842	0,43415
	00204	MADERA PLACAS					
D 03 08 04	090002	REVESTIMIENTO TERCiado RANURADO 9 MM	m2	1,00	0,2870	0,2870	0,32431
D 03 08 04	090003	REVESTIMIENTO TERCiado RANURADO 12 MM	m2	1,00	0,3397	0,3397	0,38386
D 03 08 05	090011	REVESTIMIENTO OSB 9,5 MM	m2	1,00	0,2914	0,2914	0,32928
D 03 08 05	090012	REVESTIMIENTO OSB 11 MM	m2	1,00	0,2989	0,2989	0,33776
D 03 08 05	090013	REVESTIMIENTO OSB 15 MM	m2	1,00	0,3455	0,3455	0,39042
	00059	FIBROCEMENTO					
D 03 08 03	090002	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 4 MM.	m2	1,00	0,1689	0,1689	0,19086
D 03 08 03	090003	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 5 MM.	m2	1,00	0,2088	0,2088	0,23594
D 03 08 03	090004	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 6 MM.	m2	1,00	0,2344	0,2344	0,26487
D 03 08 03	090005	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 8 MM.	m2	1,00	0,2953	0,2953	0,33369
	00060	SIDDING					
D 02 03 02	090000	REVESTIMIENTO SIDING FIBROCEMENTO	m2	1,00	0,4196	0,4196	0,47415
D 03 03 03	090000	REVESTIMIENTO SIDING PVC	m2	1,00	0,4517	0,4517	0,51042
	00061	SOLUCION TERMICA EIFS					
D 03 05 01	90000	Revest. solución térmica exterior (eifs PEE 50mm.)	m2	1,00	0,8485	0,8485	0,95881
	00062	INTERIOR ZONA SECA					
	00063	ESTUCO					
D 04 03 02	090006	ESTUCO MUROS INTERIORES 1:3 E= 2,5 CM.	m2	1,00	0,3297	0,3297	0,37256
D 04 03 02	090007	ESTUCO MUROS INTERIORES PREFABRICADO E= 2,5 CM.	m2	1,00	0,3005	0,3005	0,33957
D 04 03 02	090008	ESTUCO DE RASGOS CON MORTERO PREPARADO	m	1,00	0,2559	0,2559	0,28917
	00064	YESO CARTON					
D 04 06 12	90015	Revestimiento yeso cartón 8 mm.	m2	1,00	0,1997	0,1997	0,22566
D 04 06 12	90016	Revestimiento yeso cartón 10 mm.	m2	1,00	0,1651	0,1651	0,18656
D 04 06 12	90017	Revestimiento yeso cartón 12,5 mm.RF	m2	1,00	0,2007	0,2007	0,22679
D 04 06 12	90018	Revestimiento yeso cartón 15 mm.	m2	1,00	0,1960	0,1960	0,22148
	00065	FIBROCEMENTO					
D 04 06 07	90009	Revestimiento fibrocemento 4 mm.	m2	1,00	0,1689	0,1689	0,19086
D 04 06 07	90010	Revestimiento fibrocemento 5 mm.	m2	1,00	0,2088	0,2088	0,23594
D 04 06 07	90011	Revestimiento fibrocemento 6 mm.	m2	1,00	0,2344	0,2344	0,26487
D 04 06 07	90012	Revestimiento fibrocemento 8 mm.	m2	1,00	0,2953	0,2953	0,33369
	00066	MADERA					
D 04 02 01	090000	REVESTIMIENTO DE MADERA 3/4" X 4"	m2	1,00	0,3839	0,3839	0,43381
	00067	MADERA PLACAS					
D 04 06 11	90001	Terciado ranurado 9 mm	m2	1,00	0,2867	0,2867	0,32397
D 04 06 11	90002	Terciado ranurado 12 mm	m2	1,00	0,3394	0,3394	0,38352
D 04 06 11	090003	REVESTIMIENTO TERCiado ESTRCUTURAL 18 MM	m2	1,00	0,3229	0,3229	0,36488
	00068	SOLUCION TERMICA					
D 04 06 05	90000	Revest. solución térmica interior (yeso carton / poliestireno expandido)	m2	1,00	0,4311	0,4311	0,48714
	00069	INTERIOR ZONA HUMEDA					
	00070	ESTUCOS					
D 04 03 02	090003	ESTUCO MUROS INTERIORES 1:3 E= 2,5 CM.	m2	1,00	0,3297	0,3297	0,37256
D 04 03 02	090004	ESTUCO MUROS INTERIORES PREFABRICADO E= 2,5 CM.	m2	1,00	0,3005	0,3005	0,33957
D 04 03 02	090005	ESTUCO DE RASGOS CON MORTERO PREPARADO	m	1,00	0,2559	0,2559	0,28917

	00071	CERAMICA					
D 04 01 01	90005	Cerámica muros 20 x 30	m2	1,00	0,4489	0,4489	0,50726
	00205	FIBROCEMENTO					
D 04 06 07	90009	Revestimiento fibrocemento 4 mm.	m2	1,00	0,1689	0,1689	0,19086
D 04 06 07	90010	Revestimiento fibrocemento 5 mm.	m2	1,00	0,2088	0,2088	0,23594
D 04 06 07	90011	Revestimiento fibrocemento 6 mm.	m2	1,00	0,2344	0,2344	0,26487
D 04 06 07	90012	Revestimiento fibrocemento 8 mm.	m2	1,00	0,2953	0,2953	0,33369
	00206	YESO CARTON					
D 04 06 12	90020	Revestimiento yeso carton RH 12,5 mm.	m2	1,00	0,2331	0,2331	0,2634
	00072	AISLACION TERMICA Y BARRERA MUROS					
	00073	POLIESTIRENO EXPANDIDO					
D 06 02 01	90024	Poliestireno expandido 50 mm.	m2	1,00	0,1187	0,1187	0,13413
D 06 02 01	90025	Poliestireno expandido 80 mm.	m2	1,00	0,1572	0,1572	0,17764
D 06 02 01	90026	Poliestireno expandido 100 mm.	m2	1,00	0,1824	0,1824	0,20611
	00074	LANA MINERAL					
D 06 02 01	90027	Lana mineral 40 mm (40kg/m3)	m2	1,00	0,0703	0,0703	0,07944
D 06 02 01	90028	Lana mineral 50 mm (40kg/m3)	m2	1,00	0,1049	0,1049	0,11854
	00075	LANA DE VIDRIO					
D 06 02 01	90030	Lana de vidrio 40 mm (18kg/m3) rollo libre 1,2 x 24m	m2	1,00	0,0554	0,0554	0,0626
D 06 02 01	90031	Lana de vidrio 50 mm (22kg/m3) rollo libre 0,6 x 24m	m2	1,00	0,0752	0,0752	0,08498
	00076	FIBRAS DE POLIESTER					
D 06 02 01	90033	Fibra de poliester 50mm (6kg/m3)	m2	1,00	0,0548	0,0548	0,06192
	00077	BARRERAS					
D 06 02 02	90001	Fieltro # 10.	m2	1,00	0,0447	0,0447	0,05051
D 06 02 02	90002	Fieltro 15 lb.	m2	1,00	0,0501	0,0501	0,05661
D 06 02 02	90004	Lámina de polietileno 0,10 mm.	m2	1,00	0,0444	0,0444	0,05017
D 06 02 02	90007	Membrana hidrófuga	m2	1,00	0,0490	0,0490	0,05537
	00078	CIELOS					
	00079	ENLUCIDO LOSA					
D 01 01 00	90000	Enlucido de Yeso	m2	1,00	0,1528	0,1528	0,17266
	00081	ESTRUCTURA DE CIELO					
	00082	MADERA					
D 01 02 03	90000	Listoneado cielo 2" X 2"	m2	1,00	0,2026	0,2026	0,22894
	00083	FE GALVANIZADO					
D 01 02 01	90008	LISTONEADO CIELOS CON PERFIL GALVANIZADO OMEGA	m2	1,00	0,2258	0,2258	0,25515
	00084	REVESTIMIENTO ZONA SECA					
	00085	MADERA					
D 01 02 05	90000	Revestimiento madera 1/2" x 4" para cielos	m2	1,00	0,3634	0,3634	0,41064
	00207	YESO CARTON					
D 01 02 07	90005	REVESTIMIENTO YESO CARTÓN 8 MM.	m2	1,00	0,2091	0,2091	0,23628
D 01 02 07	90006	REVESTIMIENTO YESO CARTÓN 10	m2	1,00	0,1945	0,1945	0,21979
	00208	FIBROCEMENTO					
D 01 02 04	90002	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 4 MM.	m2	1,00	0,1689	0,1689	0,19086
D 01 02 04	90003	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 5 MM.	m2	1,00	0,2088	0,2088	0,23594
D 01 02 04	90004	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 6 MM.	m2	1,00	0,2344	0,2344	0,26487
D 01 02 04	090005	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 8 MM.	m2	1,00	0,2953	0,2953	0,33369
	00209	MADERA PLACAS					
D 01 02 05	90002	TERCIADO RANURADO 9 MM	m2	1,00	0,2870	0,2870	0,32431
D 01 02 05	90003	TERCIADO RANURADO 12 MM	m2	1,00	0,3397	0,3397	0,38386
	00210	REVESTIMIENTO ZONA HUMEDA					
	00211	FIBROCEMENTO					
D 01 02 04	90006	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 5 MM.	m2	1,00	0,2088	0,2088	0,23594
D 01 02 04	90007	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 6 MM.	m2	1,00	0,2344	0,2344	0,26487
D 01 02 04	090008	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 8 MM.	m2	1,00	0,2953	0,2953	0,33369
	00212	YESO CARTON RH					
D 01 02 07	90007	REVESTIMIENTO YESO CARTÓN RH 12,5 MM.	m2	1,00	0,2625	0,2625	0,29663
	00086	AISLACION TERMICA CUBIERTA					
	00213	POLIESTIRENO EXPANDIDO					
D 06 01 01	90009	Poliestireno expandido 50 mm.	m2	1,00	0,1187	0,1187	0,13413
D 06 01 01	90010	POLIESTIRENO EXPANDIDO 80 MM.	m2	1,00	0,1572	0,1572	0,17764
D 06 01 01	90011	Poliestireno expandido 100 mm.	m2	1,00	0,1824	0,1824	0,20611
	00214	LANA MINERAL					

D 06 01 01	90012	LANA MINERAL 40 MM (40KG/M3)	m2	1,00	0,0703	0,0703	0,07944
D 06 01 01	90013	LANA MINERAL 50 MM (40KG/M3)	m2	1,00	0,1049	0,1049	0,11854
	00215	LANA DE VIDRIO					
D 06 01 01	90014	LANA DE VIDRIO 40 MM (18KG/M3) ROLLO LIBRE 1,2 X 24M	m2	1,00	0,0554	0,0554	0,0626
D 06 01 00	090003	LANA DE VIDRIO 50 MM (22KG/M3) ROLLO LIBRE 0,6 X 24M	m2	1,00	0,0752	0,0752	0,08498
	00216	FIBRAS DE POLIESTER					
D 06 01 01	90015	FIBRA DE POLIESTER 50MM	m2	1,00	0,0548	0,0548	0,06192
	00217	BARRERAS					
D 06 01 02	90008	FIELTRO # 10.	m2	1,00	0,0447	0,0447	0,05051
D 06 01 02	90009	FIELTRO 15 LB.	m2	1,00	0,0501	0,0501	0,05661
D 06 01 02	90010	LÁMINA DE POLIETILENO 0,10 MM.	m2	1,00	0,0444	0,0444	0,05017
D 06 01 02	90011	MEMBRANA HIDRÓFUGA	m2	1,00	0,0490	0,0490	0,05537
	00088	REVESTIMIENTO PISOS					
	00089	CERAMICA					
D 05 05 01	90006	Cerámica piso 45 X 45 cm.	m2	1,00	0,7144	0,7144	0,80727
D 05 05 01	90007	Cerámica piso 33 X 33 cm.	m2	1,00	0,5592	0,5592	0,6319
	00091	CUBREPISO - ALFOMBRA					
D 05 03 00	90002	Alfombra cubrepiso	m2	1,00	0,1897	0,1897	0,21436
D 05 03 00	90003	Alfombra tipo boucle	m2	1,00	0,2846	0,2846	0,3216
	00092	PISO FLOTANTE					
D 05 09 00	90000	Piso flotante 6 mm. sistema click	m2	1,00	0,6903	0,6903	0,78004
D 05 09 00	90001	Piso flotante 8 mm. sistema click	m2	1,00	0,7150	0,7150	0,80795
	00093	MADERA					
D 05 06 01	90000	ENTABLADO DE PISO, PINO MACHIEMBRADO 1" X 4"	m2	1,00	0,5615	0,5615	0,6345
	00218	AISLACION TERMICA PISOS					
	00219	POLIESTIRENO EXPANDIDO					
D 06 03 01	90002	POLIESTIRENO EXPANDIDO 50 MM.	m2	1,00	0,1187	0,1187	0,13413
D 06 03 01	90003	POLIESTIRENO EXPANDIDO 80 MM.	m2	1,00	0,1572	0,1572	0,17764
D 06 03 01	090004	POLIESTIRENO EXPANDIDO 100 MM.	m2	1,00	0,1824	0,1824	0,20611
	00220	LANA MINERAL					
D 06 03 01	90005	LANA MINERAL 40 MM (40KG/M3)	m2	1,00	0,0703	0,0703	0,07944
D 06 03 01	90006	LANA MINERAL 50 MM (40KG/M3)	m2	1,00	0,1049	0,1049	0,11854
	00221	LANA DE VIDRIO					
D 06 03 01	90007	LANA DE VIDRIO 40 MM (18KG/M3) ROLLO LIBRE 1,2 X 24M	m2	1,00	0,0554	0,0554	0,0626
D 06 03 01	90008	LANA DE VIDRIO 50 MM (18KG/M3)	m2	1,00	0,0752	0,0752	0,08498
	00222	FIBRAS DE POLIESTER					
D 06 03 01	90009	FIBRA DE POLIESTER 50MM (6KG/M3)	m2	1,00	0,0548	0,0548	0,06192
	00223	BARRERAS					
D 06 03 02	90000	FIELTRO # 10.	m2	1,00	0,0447	0,0447	0,05051
D 06 03 02	90001	FIELTRO 15 LB.	m2	1,00	0,0501	0,0501	0,05661
D 06 03 02	90002	LÁMINA DE POLIETILENO 0,1 MM.	m2	1,00	0,0444	0,0444	0,05017
D 06 03 02	90003	MEMBRANA HIDRÓFUGA	m2	1,00	0,0490	0,0490	0,05537
	00094	ALEROS Y FRONTONES					
	00250	ESTRUCTURA					
	00251	MADERA					
D 02 01 02	90000	ALEROS 50 CM DE MADERA 2" X 2"	m2	1,00	0,2026	0,2026	0,22894
	00252	ACERO GALVANIZADO					
D 02 01 01	90000	FIERRO GALVANIZADO	m2	1,00	0,3582	0,3582	0,40477
	00097	REVESTIMIENTO					
	00098	MADERA					
D 02 03 01	90000	PINO MACHICHEMBRADO 1/2" X 4"	m2	1,00	0,3634	0,3634	0,41064
	00099	MADERA PLACAS					
D 02 05 04	90001	TERCIADO RANURADO 12 mm	m2	1,00	0,3397	0,3397	0,38386
	00100	FIBROCEMENTO					
D 02 05 03	90004	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 4 MM.	m2	1,00	0,1689	0,1689	0,19086
D 02 05 03	90005	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 6 MM.	m2	1,00	0,2344	0,2344	0,26487
	00226	ESTUCO					
D 02 04 01	90000	ESTUCO	m2	1,00	0,2220	0,2220	0,25086
	00253	SIDDING					
D 02 03 02	90001	REVESTIMIENTO ALERO SIDDING	m2	1,00	0,4267	0,4267	0,48217
	00101	REJILLAS DE VENTILACION					
D 14 02 00	090002	CELOSIA ALUMINIO 40 X 30 CM.	u	1,00	0,2276	0,2276	0,25719

	00102	TAPACAN					
C 11 08 03	90011	Tapacan pino cepillado 1" x 4"	m	1,00	0,1021	0,1021	0,11537
C 11 08 03	90012	Tapacan pino cepillado 1" x 5"	m	1,00	0,1088	0,1088	0,12294
C 11 08 03	90013	Tapacan pino cepillado 1" x 6"	m	1,00	0,1118	0,1118	0,12633
	00103	PUERTAS Y VENTANAS					
	00104	MARCOS					
	00105	MADERA					
D 07 03 03	90001	Marco de madera pino cepillado	u	1,00	0,6362	0,6362	0,71891
	00106	METALICO					
D 07 15 03	90000	Marco metalico	u	1,00	0,8791	0,8791	0,99338
	00107	PUERTAS INTERIORES					
D 07 17 02	90001	PUERTA 65X200 TIPO PLACAROL	u	1,00	1,2328	1,2328	1,39306
D 07 17 02	90002	PUERTA 70X200 TIPO PLACAROL	u	1,00	1,2647	1,2647	1,42911
D 07 17 02	90003	PUERTA 75X200 TIPO PLACAROL	u	1,00	1,2881	1,2881	1,45555
D 07 17 02	090004	PUERTA 80X200 TIPO PLACAROL	u	1,00	1,2987	1,2987	1,46753
D 07 17 02	090005	PUERTA 85X200 TIPO PLACAROL	u	1,00	1,2987	1,2987	1,46753
D 07 17 02	90006	PUERTA 90X200 TIPO PLACAROL	u	1,00	1,3222	1,3222	1,49409
	00111	PUERTAS EXTERIORES					
D 07 10 02	90000	PUERTA 80X200 PINO RADIATA	u	1,00	2,2117	2,2117	2,49922
D 07 10 02	90001	PUERTA 85X200 PINO RADIATA	u	1,00	2,7225	2,7225	3,07643
D 07 10 02	90003	PUERTA 75X200 TIPO PINO OREGON	u	1,00	10,2351	10,2351	11,5657
D 07 10 02	90002	PUERTA 85 X 200 CM. PINO OREGÓN	u	1,00	11,4907	11,4907	12,9845
D 07 10 02	90004	PUERTA PINO OREGÓN 90 X 200 CM.	u	1,00	12,1292	12,1292	13,706
D 07 11 02	90000	PUERTA VIDRIADA 75X200	u	1,00	3,2758	3,2758	3,70165
	00114	QUINCALLERIA					
	00115	PUERTA PRINCIPAL					
D 07 03 01	90007	Cerradura embutida puerta acceso	u	1,00	1,2839	1,2839	1,45081
	00116	BAÑO					
D 07 17 01	90015	Cerradura embutida puerta baño	u	1,00	1,2371	1,2371	1,39792
	00117	INTERIOR					
D 07 17 01	90016	Cerradura embutida dormitorios	u	1,00	1,1435	1,1435	1,29216
	00118	EXTERIOR COCINA					
D 07 17 01	90017	Cerradura acceso cocina	u	1,00	0,7689	0,7689	0,86886
	00119	VENTANAS					
	00120	ALUMINIO					
D 09 02 00	90020	VENTANA ALUMINIO 100 X 100 CM.	u	1,00	2,7717	2,7717	3,13202
D 09 02 00	90021	Ventana de aluminio con celosía 45 x 55 cm (para baño o cocina)	u	1,00	1,1889	1,1889	1,34346
D 09 02 00	90023	VENTANA DE ALUMINIO 205 X 150 CM.	u	1,00	6,9395	6,9395	7,84164
D 09 02 00	90024	VENTANA ALUMINIO 140X120. CM.	u	1,00	2,7128	2,7128	3,06546
D 09 02 00	90026	Ventana aluminio 60X60. cm.	u	1,00	2,5473	2,5473	2,87845
D 09 02 00	90028	VENTANA ALUMINIO 140X120. CM.	u	1,00	2,7128	2,7128	3,06546
D 09 02 00	90029	VENTANA ALUMINIO 60X100. CM.	u	1,00	2,5455	2,5455	2,87642
D 09 02 00	90030	VENTANA ALUMINIO121X100. CM.	u	1,00	2,4587	2,4587	2,77833
D 09 02 00	90035	VENTANA TERMOPANEL 100 X 100 CM	u	1,00	4,7629	4,7629	5,38208
D 09 02 00	90036	VENTANA ALUMINIO TERMOPANEL 200X150. CM.	u	1,00	11,6306	11,6306	13,1426
D 09 02 00	90037	Ventana aluminio termopanel 60X60. cm.	u	1,00	4,9155	4,9155	5,55452
D 09 02 00	90038	Ventana aluminio termopanel 260X150. cm.	u	1,00	174,7628	174,7628	197,482
D 09 02 00	90039	VENTANA ALUMINIO TERMOPANEL 140X120. CM.	u	1,00	7,7585	7,7585	8,76711
D 09 02 00	90040	VENTANA ALUMINIO TERMOPANEL 60X100. CM.	u	1,00	2,6913	2,6913	3,04117
D 09 02 00	90041	VENTANA ALUMINIO TERMOPANEL 120X100. CM.	u	1,00	4,7629	4,7629	5,38208
D 09 02 00	90042	Ventana aluminio termopanel 120X140. cm.	u	1,00	7,7257	7,7257	8,73004
D 09 02 00	90043	Ventana aluminio termopanel 160X200 cm.	u	1,00	16,5454	16,5454	18,6963
	00121	PVC					
D 09 05 00	90010	VENTANA PVC BLANCO CA-10 100X100. CM.	u	1,00	2,6097	2,6097	2,94896
D 09 05 00	90007	Ventana 45 x 55 PVC Blanco con celosia	u	1,00	1,6398	1,6398	1,85297
D 09 05 00	90008	Ventana PVC Blanco termopanel150x0205	u	1,00	11,7072	11,7072	13,2291
D 09 05 00	90009	Ventana PVC Blanco 100 x 100	u	1,00	3,4957	3,4957	3,95014
D 09 05 00	90011	Ventana PVC 140 x 120 Termopanel	u	1,00	4,3810	4,3810	4,95053
D 09 05 00	90012	Ventana PVC 150 x 205 Termopanel	u	1,00	11,7072	11,7072	13,2291
	00227	MADERA					
D 09 03 00	90000	VENTANA MADERA 120 x 120 cm.	u	1,00	4,2227	4,2227	4,77165
	00228	VIDRIOS					

D 09 02 08	90000	Vidrios	u	1,00	0,7063	0,7063	0,79812
	00229	ALFEIZAR					
D 09 03 80	90000	ALFEIZAR MADERA	u	1,00	0,6581	0,6581	0,74365
D 09 80 00	90000	ALFEIZAR HORMIGON	u	1,00	0,7108	0,7108	0,8032
	00122	MOLDURAS					
	00123	GUARDAPOLVOS					
D 12 03 01	90006	Guardapolvos 3/4" x 3"	m	1,00	0,0777	0,0777	0,0878
D 12 03 80	90000	Guardapolvos Piso Laminado	m	1,00	0,1869	0,1869	0,2112
	00124	CORNISAS					
D 12 01 01	90004	Moldura 1/4 Rodón	m	1,00	0,0512	0,0512	0,05786
D 12 01 01	90005	Moldura media caña	m	1,00	0,0549	0,0549	0,06204
D 12 01 04	90000	Cornisa de poliestireno expandido	m	1,00	0,0759	0,0759	0,08577
	00254	PILASTRAS					
D 12 05 01	90000	PILASTRA PINO	m	1,00	0,1023	0,1023	0,1156
	00125	PINTURAS					
	00130	ANTIOXIDOS					
D 17 03 00	90005	Pintura Antioxido	m2	1,00	0,1477	0,1477	0,1669
	00131	IMPERMEABILACION MUROS					
D 17 80 00	90002	Impermeabilización fachadas albañilería	m2	1,00	0,0799	0,0799	0,09029
D 17 80 00	90003	Impermeabilización recintos húmedos	m2	1,00	0,2574	0,2574	0,29086
	00132	PREPARACION DE SUPERFICIES					
D 17 80 00	90005	QUEMADO DE MUROS	m2	1,00	0,1210	0,1210	0,13673
D 17 80 00	90004	Empaste	m2	1,00	0,0514	0,0514	0,05808
	00126	OLEO					
D 17 01 00	90006	Pintura Oleo 2 manos	m2	1,00	0,1246	0,1246	0,1408
	00127	ESMALTE					
D 17 04 00	90013	Pintura Esmalte al agua 2 manos	m2	1,00	0,1503	0,1503	0,16984
D 17 07 00	90000	Pintura Esmalte Sintético 2 manos	m2	1,00	0,1548	0,1548	0,17492
	00128	LATEX					
D 17 07 00	90001	Pintura Latex 2 manos	m2	1,00	0,1159	0,1159	0,13097
	00129	BARNIZ					
D 15 02 00	90006	BARNIZ MARINO 2 MANOS	m2	1,00	0,1376	0,1376	0,15549
D 17 80 00	90001	Pintura imprimación aceite linaza	m2	1,00	0,1079	0,1079	0,12193
	00134	OBRAS EXTERIORES					
	00135	PAVIMENTO DE ACCESO					
	00136	PASTELONES					
D 05 12 02	90001	PAVIMENTO PASTELONES 50 X 50 CM.	m2	1,00	0,6853	0,6853	0,77439
D 05 12 02	90002	PASTELON HEXAGONAL DE H.C.V.	m2	1,00	0,4445	0,4445	0,50229
D 05 02 00	90004	ACERA HORMIGON	m2	1,00	0,5809	0,5809	0,65642
	00137	RAMPA ACCESO VIVIENDA					
D 05 02 00	90005	RAMPA 0,90 M ANCHO, ESTABILIZADO 15 CM + RADIER 10 CM TERMINADO ANTIDESLIZANTE	m	1,00	1,0666	1,0666	1,20526
	00138	CIERROS					
	00139	REJA ANTEJARDIN					
D 19 01 01	90000	REJA ANTEJARDIN H = 1,5 MT	m	1,00	1,8486	1,8486	2,08892
D 19 01 01	90001	PORTON REJA (ANCHO MIN.2.50M)	u	1,00	7,6432	7,6432	8,63682
D 19 01 01	90002	PUERTA REJA (ANCHO MIN. 0.90M.)	u	1,00	2,1376	2,1376	2,41549
	00140	CIERRO PERIMETRAL					
D 19 01 03	90000	POLIN IMPREGNADO Y MALLA RASCHEL H=2,6 MT.	m	1,00	0,1360	0,1360	0,15368
D 19 01 80	90000	CIERRES DE PLACA HORMIGÓN VIBRADO 1,80 MT DE ALTURA	m	1,00	1,7664	1,7664	1,99603
D 19 01 01	90003	CIERRE PERIMETRAL ESTRUCTURA METALICA + MADERA, REJA H = 1,5 MT	m	1,00	2,7834	2,7834	3,14524
	00133	E.- INSTALACIONES					
	00141	ARTEFACTOS SANITARIOS					
	00142	WC					
E 07 02 01	90000	WC con estanque	u	1,00	3,0752	3,0752	3,47498
	00143	LAVAMANOS CON PEDESTAL					
E 07 01 01	90003	LAVAMANOS CON PEDESTAL	u	1,00	1,5570	1,5570	1,75941
E 07 01 03	90000	Combinación monomando lavamanos	u	1,00	0,8503	0,8503	0,96084
	00144	LAVAMANOS SIN PEDESTAL (VIV DISCAPAC)					
E 07 01 01	90000	Lavamanos sin pedestal	u	1,00	1,1188	1,1188	1,26424
	00145	TINA					
E 07 03 01	90000	Tina esmaltada (sin grifería)	u	1,00	3,9592	3,9592	4,4739
E 07 03 02	90000	Combinación Tina	u	1,00	1,1654	1,1654	1,3169

	00146	BASE DUCHA					
E 07 04 01	90000	Receptáculo ducha enlozado 80x80	u	1,00	2,3371	2,3371	2,64092
E 07 04 01	90004	RECEPTÁCULO DE DUCHA ESPECIAL SIN REBORDE INSTALADO A NIVEL DE PISO TERMINADO	u	1,00	1,7374	1,7374	1,96326
E 07 04 01	90006	RECEPTACULO DUCHA IN SITU	u	1,00	1,7683	1,7683	1,99818
	00147	BASE LAVADERO					
E 07 07 01	90000	Lavadero Económico	u	1,00	2,6204	2,6204	2,96105
E 07 07 02	90000	Llave lavadero	u	1,00	0,4462	0,4462	0,50421
	00148	LAVAPLATOS CON MUEBLE					
E 07 05 01	90000	Lavaplatos 1T 1 S	u	1,00	5,1574	5,1574	5,82786
E 07 05 01	90001	Lavaplatos 2T 1S	u	1,00	7,0254	7,0254	7,9387
E 07 05 02	90000	Combinación Lavaplatos	u	1,00	1,1896	1,1896	1,34425
	00257	ACCESORIOS					
E 07 08 01	90000	PORTARROLLO	u	1,00	0,4556	0,4556	0,51483
E 07 08 05	90000	JABONERA	u	1,00	0,2322	0,2322	0,26239
E 07 08 03	90000	TOALLERO	u	1,00	0,2215	0,2215	0,2503
E 07 08 04	90000	PERCHA	u	1,00	0,2237	0,2237	0,25278
	00149	BARRAS DE SEGURIDAD					
E 07 08 11	90005	BARRAS DE SEGURIDAD 30 CM PARA BAÑO, INSTALADAS	u	1,00	0,7951	0,7951	0,89846
E 07 08 11	90006	BARRAS DE SEGURIDAD 60 CM PARA BAÑO, INSTALADAS	u	1,00	0,4056	0,4056	0,45833
E 07 08 11	90007	BARRAS DE SEGURIDAD CURVA PARA BAÑO, INSTALADAS	u	1,00	0,4269	0,4269	0,4824
E 07 08 11	90008	BARRAS DE APOYO SUELO SUELO INODORO	u	1,00	1,9057	1,9057	2,15344
E 07 08 11	90009	BARRA ABATIBLE PARA INODORO	u	1,00	1,2782	1,2782	1,44437
E 07 08 11	90010	BARRA DUCHA CON SOPORTE AJUSTABLE	u	1,00	0,3205	0,3205	0,36217
	00287	OTROS ARTEFACTO SANITARIO					
E 07 80 00	090002	Reinstalación de artefactos sanitarios (por instalación de cerámicas)	u	1,00	0,5078	0,5078	0,57381
	00150	RED AGUA POTABLE					
	00151	RED AREAS COMUNES					
	00230	MAP					
E 01 05 02	90000	MAP 13 MM	u	1,00	2,7045	2,7045	3,05609
E 01 05 02	90001	MAP 19MM	u	1,00	3,0433	3,0433	3,43893
E 01 05 02	90002	REMARCADORES (CONDOMINIOS Y EDIFICIOS)	u	1,00	2,2343	2,2343	2,52476
E 03 01 05	90000	Llave Jardín	u	1,00	0,4422	0,4422	0,49969
	00153	RED INTERIOR AGUA FRIA					
	00154	CU					
E 01 01 01	90000	Cañería de cobre 1/2"	m	1,00	0,4108	0,4108	0,4642
E 01 01 01	90001	Cañerías de cobre 3/4"	m	1,00	0,4734	0,4734	0,53494
E 01 01 01	90003	Cañería de cobre 1"	m	1,00	0,5828	0,5828	0,65856
	00155	PVC					
E 01 01 02	90000	TUBERÍA PVC HIDRÁULICO 20 MM.	m	1,00	0,2157	0,2157	0,24374
E 01 01 02	90001	TUBERÍA PVC HIDRÁULICO 25 MM	m	1,00	0,2179	0,2179	0,24623
E 01 01 02	90002	TUBERÍA PVC HIDRÁULICO 32 MM	m	1,00	0,2206	0,2206	0,24928
E 01 01 02	90003	TUBERÍA PVC HIDRÁULICO 40 MM	m	1,00	0,2442	0,2442	0,27595
	00231	PPR					
E 01 01 04	90001	TUBERÍA PPR PN16 20 MM.	m	1,00	0,2289	0,2289	0,25866
E 01 01 04	90002	TUBERÍA PPR PN16 25 MM.	m	1,00	0,2304	0,2304	0,26035
E 01 01 04	90003	TUBERÍA PPR PN16 32 MM.	m	1,00	0,2565	0,2565	0,28985
	00152	LLAVES DE PASO Y JARDIN					
E 01 03 14	90000	Llave de paso 1/2"	u	1,00	0,4415	0,4415	0,4989
E 02 02 04	90000	Llave de paso 3/4"	u	1,00	0,6268	0,6268	0,70828
E 03 01 05	90000	Llave Jardín	u	1,00	0,4422	0,4422	0,49969
	00156	RED INTERIOR AGUA CALIENTE					
E 02 01 01	90002	CAÑERIA DE COBRE 1/2"	m	1,00	0,4108	0,4108	0,4642
E 02 01 01	90003	CAÑERIA DE COBRE 3/4"	m	1,00	0,4734	0,4734	0,53494
E 02 01 01	90004	CAÑERIA DE COBRE 1"	u	1,00	0,5828	0,5828	0,65856
	00157	ALCANTARILLADO					
	00158	RED INTERIOR					
E 05 01 01	90001	Tubería PVC Sanitario 40 mm.	m	1,00	0,1515	0,1515	0,1712
E 05 01 01	90002	Tubería PVC Sanitario 50 mm.	m	1,00	0,1608	0,1608	0,1817
E 05 01 02	90000	Tubería PVC Sanitario 75 mm.	m	1,00	0,2079	0,2079	0,23493
E 05 01 01	90003	Tubería PVC Santiraio 110 mm.	m	1,00	0,3688	0,3688	0,41674
E 05 05 01	90000	CÁMARA DESGRASADORA 100 LT.	u	1,00	3,6179	3,6179	4,08823
E 05 04 00	90000	CAMARA DE INSPECCION	u	1,00	7,6300	7,6300	8,6219

E 05 02 80	90000	SOLUCIÓN PARTICULAR ALCANTARILLADO CON 10 MT. DE DREN	u	1,00	32,8823	32,8823	37,157
	00159	INSTALACIONES ELECTRICAS					
	00233	MEDIDOR Y EMPALMES					
E 16 02 01	90000	MEDIDOR Y EMPALMES	u	1,00	7,4384	7,4384	8,40539
E 16 05 01	90001	TABLERO UNIDAD DE VIVIENDA	u	1,00	4,0276	4,0276	4,55119
	00160	TERMO ELECTRICO					
E 02 09 03	90000	Termo eléctrico 50 lts	u	1,00	5,5362	5,5362	6,25591
E 02 09 03	90001	Termo Eléctrico 100 lts	u	1,00	7,3155	7,3155	8,26652
E 02 09 03	90002	Termo Eléctrico 150 lts	u	1,00	9,6566	9,6566	10,912
	00161	RED INTERIOR					
E 16 04 01	90002	Centro de alumbrado	u	1,00	0,9732	0,9732	1,09972
E 16 04 01	90000	Centro de energía eléctrica, enchufe hembra embutido	u	1,00	1,0236	1,0236	1,15667
E 16 04 01	90001	Centro de luz 9/12 embutido	u	1,00	1,1087	1,1087	1,25283
	00162	EXTRACTOR ELECTRICO					
E 10 01 02	90000	Extractor de aire 53 m3/hr.	u	1,00	1,2054	1,2054	1,3621
E 10 01 02	90001	Extractor de aire 75 m3/hr	u	1,00	1,8630	1,8630	2,10519
E 10 01 02	90002	Extractor de aire 129 m3/hr	u	1,00	2,2751	2,2751	2,57086
	00258	PUESTA A TIERRA					
E 16 09 00	90002	BARRA COPERWELD	u	1,00	0,9174	0,9174	1,03666
	00163	INSTALACIONES DE GAS					
	00234	MEDIDOR					
E 18 01 06	90000	MEDIDOR	u	1,00	3,5783	3,5783	4,04348
	00235	REMARCADORES					
E 18 01 06	90001	REMARCADOR DE GAS	u	1,00	4,0591	4,0591	4,58678
	00164	RED INTERIOR					
E 18 01 03	90000	Cañería cobre 1/2" para gas	m	1,00	0,4522	0,4522	0,51099
E 18 01 03	90001	Cañería cobre 3/4" para gas	m	1,00	0,5691	0,5691	0,64308
	00165	CALEFONT					
E 02 09 01	90000	Calefont 5 lt.	u	1,00	4,2958	4,2958	4,85425
E 02 09 01	90001	Calefont 7 lt.	u	1,00	4,6576	4,6576	5,26309
E 02 09 01	90002	Calefont 10 lt.	u	1,00	5,2961	5,2961	5,98459
E 18 01 80	90000	DUCTOS VENTILACION EVACUACION GASES	u	1,00	1,7217	1,7217	1,94552
E 02 09 04	90000	CASETA PROTECCION CALEFON	u	1,00	2,5060	2,5060	2,83178
	00259	NICHO PARA CILINDROS DE GAS					
E 18 01 80	90002	NICHOS METÁLICOS PARA CILINDROS DE 15 GK. SOBRE RADIER	u	1,00	3,4691	3,4691	3,92008
	00166	INSTALACIONES SISTEMA SOLAR					
	00167	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA SOLAR					
E 02 10 01	090000	Colector solar térmico integrado compacto (capacidad 160 lts.)	u	1,00	5,3184	5,3184	6,00979
E 02 10 01	090001	Colector solar térmico integrado (capacidad 250 lts.)	u	1,00	40,5211	40,5211	45,7888
E 02 10 01	090002	Colector solar termico	u	1,00	53,1839	53,1839	60,0978
E 02 10 01	090003	Colector solar termico	u	1,00	53,1839	53,1839	60,0978
E 02 10 03	90000	ESTRUCTURA MONTAJE COLECTOR SOLAR	u	1,00	4,3802	4,3802	4,94963
	00176	H.- AREAS VERDES Y RECREACIONALES					
	00177	PREPARACION DE TERRENO					
H 80 00 00	090000	Limpieza, escarpado y despeje de terreno, manual e= 15 cm.	m2	1,00	0,1176	0,1176	0,13289
H 80 00 00	090001	Limpieza, escarpado y despeje de terreno, con máquina	m2	1,00	0,0966	0,0966	0,10916
H 02 01 00	090000	MOVIMIENTOS DE TIERRA	m3	1,00	0,3155	0,3155	0,35652
H 02 01 04	090001	RELLENO DE BASE ESTABILIZADA	m3	1,00	0,7858	0,7858	0,88795
	00002	Veredas					
H 02 04 01	090003	Vereda de hormigón con tratamiento Piedra Huevillo Vista	m2	1,00	0,9193	0,9193	1,03881
H 02 04 01	090004	Vereda de hormigón con tratamiento superficial radier Color y Texturas, 25%	m2	1,00	0,9433	0,9433	1,06593
H 02 05 07	090001	Baldosa microvibrada de 40 x 40 cm	m2	1,00	1,4435	1,4435	1,63116
H 02 05 02	090001	Veredas de asfalto e=4 cm	m2	1,00	0,2077	0,2077	0,2347
	00003	Pavimentos con textura guía y alerta					
H 02 05 11	090001	Baldosa podotáctil guía amarillo arroz 40 x 40 e = 3,6 cm	m2	1,00	1,3656	1,3656	1,54313
H 02 05 11	090002	Baldosa podotáctil alerta amarillo arroz 40 x 40 e = 3,6 cm	m2	1,00	1,3682	1,3682	1,54607
H 02 05 11	090003	Baldosa podotáctil Sevilla Acc Univ curva amarillo arroz 40 x 40 e = 3,6 cm	m2	1,00	1,2117	1,2117	1,36922
H 02 05 11	090004	Baldosa podotáctil guía amarillo arroz 40 x 40 e = 7 cm	m2	1,00	1,3682	1,3682	1,54607
H 02 05 11	090005	Baldosa podotáctil modelo alerta amarillo arroz 40 x 40 e = 7 cm	m2	1,00	1,3682	1,3682	1,54607
H 02 05 11	090006	Baldosa podotáctil modelo Sevilla Acc Univ curva amarillo arroz 40 x 40 e = 7 cm	m2	1,00	1,3682	1,3682	1,54607

H 02 05 11	090007	Panel Podotáctil de alerta de polímero reforzado con fibra de vidrio 61cm x 61 cm (sobre Hº existente)	m2	1,00	2,2642	2,2642	2,55855
H 02 05 11	090008	Panel Podotáctil de alerta de polímero reforzado con fibra de vidrio 61cm x 61 cm (sobre Hº fresco)	m2	1,00	2,2642	2,2642	2,55855
H 02 05 11	090009	Panel Podotáctil de alerta de polímero reforzado con fibra de vidrio 30,5 cm x 30,5 cm (sobre Hº fresco)	m2	1,00	0,9117	0,9117	1,03022
	00004	Rebaje / Reposición de solera					
H 02 08 80	090000	Rampa I:150 cm x 120 cm de ancho, solución rebaje con alas de Hormigón de Cemento Vibrado Pendiente 12 % (incluye franja 40 cm huella podotáctil al inicio de la rampa)	u	1,00	5,1099	5,1099	5,77419
H 02 08 80	090001	Rampa I:150 cm x 200 cm de ancho, solución rebaje con alas de Hormigón de Cemento Vibrado Pendiente 12 % (incluye franja 40 cm huella podotáctil al inicio de la rampa)	u	1,00	6,5467	6,5467	7,39777
H 02 08 80	090002	Rampa 150 cm x 120 cm de ancho, solución rebaje encajonado de Hormigón de Cemento Vibrado Pendiente hasta 12 % (incluye franja 40 cm huella podotáctil al inicio de la rampa)	u	1,00	4,1558	4,1558	4,69605
H 02 08 80	090003	Rampa 150 cm x 200 cm de ancho, solución rebaje encajonado de Hormigón de Cemento Vibrado Pendiente hasta 12 % (incluye franja 40 cm huella podotáctil al inicio de la rampa)	u	1,00	6,4984	6,4984	7,34319
H 02 08 80	090004	Rampa 150 cm x 90 cm, solución rebaje de Soleras vereda angosta de Hormigón de Cemento Vibrado Pendiente hasta 10 % (incluye franja 40 cm huella podotáctil al inicio de la rampa)	u	1,00	3,7614	3,7614	4,25038
	00005	Solerillas					
H 02 09 02	090000	Solerilla con bisel tipo b	m	1,00	0,2551	0,2551	0,28826
H 02 09 03	090000	Solerilla canto redondo	m	1,00	0,2383	0,2383	0,26928
H 02 09 06	090001	Solerilla de caucho	m	1,00	0,8818	0,8818	0,99643
	00006	Pavimentos para áreas de juego					
H 02 07 05	090001	Palmeta de caucho 50 x 50cm e=30mm	m2	1,00	0,9786	0,9786	1,10582
H 02 07 02	090001	Maicillo compactado e = 10cm.	m2	1,00	0,1290	0,1290	0,14577
H 02 07 05	090019	Pavimento de caucho in situ e= 3 cm	m2	1,00	3,5456	3,5456	4,00653
	00007	Rampa (incluye barandas, borde resistente de 30 cm y antecedida de cambio de textura de 60 cm)					
H 02 05 01	090001	Rampa HA ancho 1.2 m x 1,50 m (salva 18 cm) pendiente 12 %	u	1,00	7,1918	7,1918	8,12673
H 02 05 01	090002	Rampa HA ancho 1.5 m x 1,50 m (salva 18 cm) pendiente 12 %	u	1,00	7,4333	7,4333	8,39963
H 02 05 01	090003	Rampa HA ancho 1,2 salva 144 cm pendiente 8 % (incluye descanso 1,50 m de largo)	u	1,00	7,0602	7,0602	7,97803
H 02 05 01	090004	Rampa HA ancho 1,5 salva 144 cm pendiente 8 % (incluye descanso 1,50 m de largo)	u	1,00	7,2319	7,2319	8,17205
	00008	Asientos y escaños					
H 09 06 02	090007	Escaño hormigón asiento recubierto de madera	u	1,00	15,3452	15,3452	17,3401
H 09 06 01	090006	Asiento hormigón con asiento recubierto de madera, apoyabrazos y respaldo	u	1,00	13,1503	13,1503	14,8598
H 09 06 02	090010	Asiento prefabricado H.A. Pulido; 180x45x45cms	u	1,00	6,0858	6,0858	6,87695
	00009	Basureros					
H 09 05 01	090015	Basurero Antivandálico H.A / Metalico 75 l. boca superior a una altura máxima de 80 cm	u	1,00	4,5219	4,5219	5,10975
H 09 05 01	090016	Basurero Antivandálico H.A / Metalico 75 l. boca lateral a una altura máxima de 100 cm	u	1,00	4,6295	4,6295	5,23134
	00010	Juegos Infantiles y de mesa					
H 09 01 00	090058	Estación Juego Infantil, espacio 3x3mts	u	1,00	50,0478	50,0478	56,554
H 09 01 00	090064	Estación de juego infantil cap 10 a 20 niños, 2 a 12 años	u	1,00	2.644,7923	2.644,7923	2988,62
H 09 01 00	090065	Juego de Panel Interactivo	u	1,00	42,6660	42,6660	48,2126
H 09 03 00	090016	Mesa Prefabricada Ajedrez Hormigón	u	1,00	6,1095	6,1095	6,90374
H 09 03 00	090017	Mesa Aledrez Hormigón 80x80 con dos asientos de hormigón	u	1,00	18,5767	18,5767	20,9917
H 09 01 00	090066	Columpio Grupal	u	1,00	42,2063	42,2063	47,6931
	00011	Máquinas de ejercicio					
H 09 02 00	090034	Máquina de ejercicio aeróbica metálica caminador doble	u	1,00	69,8335	69,8335	78,9119
H 09 02 00	090035	Máquina de ejercicio aeróbica metálica elíptica doble	u	1,00	54,8971	54,8971	62,0337
H 09 02 00	090036	Máquina de ejercicio aeróbica metálica piernas doble	u	1,00	13,3950	13,3950	15,1364
H 09 02 00	090037	Máquina de ejercicio aeróbica metálica remador doble	u	1,00	44,4576	44,4576	50,2371
H 09 02 00	090038	Máquina de ejercicio flexibilidad mecánica elongación cintura doble	u	1,00	27,6685	27,6685	31,2654
H 09 02 00	090039	Máquina de ejercicio flexibilidad mecánica giro de pie triple	u	1,00	24,4750	24,4750	27,6568
	00012	Bicicleteros					
H 11 04 00	090002	Bicicletero 6 unidades	u	1,00	7,9072	7,9072	8,93514
H 11 04 00	090003	Bicicletero individual	u	1,00	6,8124	6,8124	7,69801
	00013	Bolardos					
H 09 08 00	090014	Bolardo Cilíndrico H.A. Pulido, @30x 60 cm	u	1,00	1,6371	1,6371	1,84992
H 09 08 00	090030	Bolardo metálico H= 1.0 mt	u	1,00	3,5788	3,5788	4,04404

	00014	Baranda metálica con pasamanos doble altura					
H 09 07 01	090010	Baranda metálica con borde resistente de 30 cm y h:95 cm (total)	m	1,00	1,5807	1,5807	1,78619
H 09 07 02	090002	Pasamanos metálico de 4 cm de diámetro	m	1,00	0,8338	0,8338	0,94219
H 09 07 02	090003	Pasamanos metálico de 5 cm de diámetro	m	1,00	0,9477	0,9477	1,0709
H 09 07 01	090011	Baranda metálica con borde resistente de 30 cm y h:95 cm(total) con pasamanos doble altura	m	1,00	1,7875	1,7875	2,01988
	00015	Tapa alcorques					
H 09 08 00	090015	Alcorque prefabricado metalico 80 x 80 cm	u	1,00	13,5283	13,5283	15,287
H 09 08 00	090016	Alcorque drenante insitu 100 x100 cm	u	1,00	0,9773	0,9773	1,10435
H 09 08 00	090017	Alcorque prefabricado hormigon 120 x120 cm	u	1,00	6,9436	6,9436	7,84627
H 09 08 00	090018	Alcorque prefabricado metalico 120 x120 cm	u	1,00	13,5283	13,5283	15,287
	00016	Mesas de Picnic					
H 09 06 05	090011	Mesa de picnic madera accesible 120x200 cm con 2 bancas	u	1,00	5,6920	5,6920	6,43196
H 09 06 05	090012	Mesa de picnic metalica accesible con 2 bancas	u	1,00	19,6082	19,6082	22,1573
	00017	Muros y Muretes					
H 15 03 00	090006	Murete de piedra h=0,5 m e=15cm	m	1,00	1,5784	1,5784	1,78359
H 15 03 00	090007	Murete de piedra h=0,9 m e=15cm	m	1,00	1,0462	1,0462	1,18221
	00019	Estabilización de taludes					
H 13 80 00	090005	Doca	m2	1,00	0,5111	0,5111	0,57754
H 13 80 00	090006	Shotcrete 400 kg cem / m3 espesor 7 cms	m2	1,00	0,5097	0,5097	0,57596
	00020	Sombreadores					
H 07 05 01	090002	Sombreador prefabricado 3,8 x 3,8 acero galvanizado y cubierta tela	u	1,00	138,4468	138,4468	156,445
H 07 05 01	090003	Sombreador prefabricado 10 x 5 postes metálicos y cubierta tela	u	1,00	278,3878	278,3878	314,578
	00021	Señalización					
I 12 01 01	090014	Letrero 60 x 90 cm vertical, Un pilar omega galvanizado. (incluye fundación anclaje, poste y señal)	u	1,00	12,0232	12,0232	13,5862
I 12 01 01	090015	Letrero 60 x 90 cm horizontal, dos pilares omega galvanizado. (incluye fundación anclaje, poste y señal)	u	1,00	12,0721	12,0721	13,6415
H 10 04 00	090000	Demarcación estacionamiento para persona con discapacidad (incluye franja de circulación segura Pantone 294 C (5x2,5m) (pintura termoplástica)	u	1,00	54,4502	54,4502	61,5287
H 09 04 01	090016	Señal de baño para persona con discapacidad	u	1,00	0,0988	0,0988	0,11164
	00022	Paisajismo					
H 04 15 03	090006	Poda de árboles de más de 30 mts	u	1,00	10,0608	10,0608	11,3687
H 04 15 03	090007	Poda de árboles de 20 a 30 mts	u	1,00	8,4756	8,4756	9,57743
H 04 15 03	090008	Poda de árboles de 10 a 20 mts	u	1,00	3,9118	3,9118	4,42033
H 04 15 03	090009	Poda de árboles y vegetación hasta 10 mts	u	1,00	1,0987	1,0987	1,24153
H 04 80 00	090000	Extracción de cepa (diámetro mayor a 60 cm)	u	1,00	2,5569	2,5569	2,8893
H 04 13 01	090003	Trasplante de árbol de 20 a 30 mts	u	1,00	10,1684	10,1684	11,4903
H 04 13 01	090004	Trasplante de árbol de más 30 mts y palmeras	u	1,00	17,7591	17,7591	20,0678
	00023	Arbustos y cubresuelos					
H 04 04 01	090001	Plantación de Arbustos adaptado a clima local, aholladura 40 x 40 x 40 (relleno 30% tierra del lugar, 30%tierra mejorada, 30% compost y 10% arena)	u	1,00	0,5836	0,5836	0,65947
H 04 06 01	090000	Plantación de cubresuelos adaptado a clima local, aholladura 40 x 40 x 40 (relleno 30% tierra del lugar, 30%tierra mejorada, 30% compost y 10% arena)	u	1,00	0,2616	0,2616	0,29561
	00024	Árboles					
H 04 03 01	090000	Plantación de árbol adaptado a clima local, aholladura según tipo de especie (relleno 40% tierra mejorada del lugar, 50% compost y 10% arena)	u	1,00	3,7597	3,7597	4,24846
	00025	Césped palmetas					
H 04 09 01	090003	Pasto alfombra	m2	1,00	0,3358	0,3358	0,37945
H 04 09 01	090004	Cesped palmetas alto transito	m2	1,00	0,4305	0,4305	0,48647
	00026	Alumbrado Público					
I 04 03 80	090002	Farol plazoleta plazoleta - Solar	u	1,00	33,6127	33,6127	37,9824
I 04 04 03	090012	Luminaria led 40W con poste 4m con panel fotovoltaico	u	1,00	35,3471	35,3471	39,9422
I 04 04 03	090013	Luminaria led 60W con poste 6m con panel fotovoltaico	u	1,00	37,4685	37,4685	42,3394
	00029	Multicanchas					
H 12 01 05	090004	Pavimento de asfalto e= 4cm.	m2	1,00	0,3887	0,3887	0,43923
H 12 02 05	090002	Pasto sintético	m2	1,00	1,5417	1,5417	1,74212
H 12 01 08	090005	Arco metalico babyfutbol	u	1,00	4,5404	4,5404	5,13065
H 12 01 08	090006	Tablero Basquetbol	u	1,00	97,7170	97,7170	110,42
H 12 02 05	090003	Piso sintético multicancha poiuretano	m2	1,00	1,1566	1,1566	1,30696
H 12 01 09	090007	Cierro poste metálico y malla galvanizada	m	1,00	1,2565	1,2565	1,41985
	00011	J.- PARTIDAS EXCLUIVAS PARA USO DEL PROGRAMA DE ASENTAMIENTOS PRECARIOS					
	00001	PROTECCION CONTRA INCENDIOS					

E 15 02 80	090000	Provisión extintor tipo A B C 6 Kg.	u	1,00	0,8991	0,8991	1,01598
E 15 02 80	090001	Provisión extintor tipo A B C 10 Kg.	u	1,00	1,1523	1,1523	1,3021
E 15 02 80	090002	Provisión extintor tipo A B C 25 Kg. con carro	u	1,00	7,5974	7,5974	8,58506
E 15 02 80	090003	Gabinete policarbonato para extintor 6 KG Kg	u	1,00	1,5180	1,5180	1,71534
E 15 02 80	090004	Gabinete policarbonato para extintor 10 Kg	u	1,00	1,5180	1,5180	1,71534
E 15 02 80	090005	Estructura porta baldes para arena con techo (alto: 70 cm, ancho 100 cm, profundidad: 15 cm) + 3 baldes metálicos (altura: 29 cm, diámetro inferior: 17 cm, diámetro superior: 29 cm) + radier	u	1,00	5,8086	5,8086	6,56372
E 15 02 80	090006	Saco arena 25 Kg para combate de fuego	u	1,00	0,0403	0,0403	0,04554
E 15 02 80	090007	Tambor metálico 200 litros (tambor arenero para control incendios)	u	1,00	1,9066	1,9066	2,15446
	00002	SEGURIDAD					
H 09 07 01	090009	Baranda de madera (Pilares, pasamanos y travesaño pino 2"x2". Balaustros pino 1"x2")	m	1,00	0,9229	0,9229	1,04288
H 09 07 01	090012	Baranda metalica (pilares 50x50x2, pasamanos y travesaño 50x20x2 y balaustros 20x20x2)	m	1,00	1,0262	1,0262	1,15961
	00003	VIAS DE CIRCULACION					
I 06 80 00	090002	Preparación de subrasante	m2	1,00	0,0582	0,0582	0,06577
I 08 01 00	090008	Base estabilizada	m3	1,00	0,6420	0,6420	0,72546
I 09 01 80	090000	Mejoramiento pavimentos (provisorios) bishoufita	m2	1,00	0,0709	0,0709	0,08012
I 09 01 80	090001	Aplicación de Dust 2000 para control de polvo	m2	1,00	0,0418	0,0418	0,04723
I 09 01 80	090002	Mejoramiento pavimentos (provisorios) Cape Seal	m2	1,00	0,4812	0,4812	0,54376
	00004	SEÑALÉTICA					
H 09 04 01	090019	Letrero de recuperación (100x 50 cm) incluye instalación y gráfica	u	1,00	3,1976	3,1976	3,61329
A 03 80 00	090040	Demarcación con cinta de peligro	m	1,00	0,0411	0,0411	0,04644
	00005	CIERRE PERIMETRAL					
D 19 01 03	090002	Cierre perimetral polines impregnados y malla ursus	m	1,00	0,6006	0,6006	0,67868
	00006	KIT DE EMERGENCIA					
A 01 00 00	090219	Botiquín	u	1,00	0,2594	0,2594	0,29312
A 01 00 00	090218	Silvato	u	1,00	0,0613	0,0613	0,06927
A 01 00 00	090217	Pilas AA	u	1,00	0,1368	0,1368	0,15458
A 01 00 00	090216	Linterna de mano a pilas AA	u	1,00	0,3616	0,3616	0,40861
A 01 00 00	090215	Radio de mano a pilas AA	u	1,00	0,4812	0,4812	0,54376
A 01 00 00	090214	Cinta reflectante para cuerpo	u	1,00	0,6170	0,6170	0,69721
A 01 00 00	090213	Manta isotermica aluminizada	u	1,00	0,1137	0,1137	0,12848
A 01 00 00	090212	Capa impermeable para lluvia	u	1,00	0,1168	0,1168	0,13198
A 01 00 00	090211	Toalla microfibra talla M	u	1,00	0,2150	0,2150	0,24295
A 01 00 00	090210	Toalla microfibra talla S	u	1,00	0,1897	0,1897	0,21436
A 01 00 00	090209	Mascarillas KN95 para adultos	u	1,00	0,0757	0,0757	0,08554
A 01 00 00	090208	Mascarillas KN95 para niños	u	1,00	0,0937	0,0937	0,10588
A 01 00 00	090207	Alcohol gel 350 ml con dosificador	u	1,00	0,0859	0,0859	0,09707
A 01 00 00	090206	Desinfectante con alcohol isopropilico 1 litro	u	1,00	0,1494	0,1494	0,16882
A 01 00 00	090205	Toalla tamaño mediano	u	1,00	0,1317	0,1317	0,14882
A 01 00 00	090204	Mochila impermeable 20 - 30 litros	u	1,00	0,8672	0,8672	0,97994
	00007	AGUA POTABLE					
C 80 00 00	090006	Plataforma acero 2.2 x 2.2, h=0.9m con baranda	u	1,00	74,5181	74,5181	84,2055
E 01 80 00	090000	Estanque vertical de polietileno para acumulación de agua potable 3.400 litros .Incluye fitting de llenado y consumo.	u	1,00	10,0619	10,0619	11,3699
	00008	BASURA					
E 17 01 04	090003	Nicho para basura	u	1,00	77,3287	77,3287	87,3814
E 17 01 04	090004	Contenedores HDPE con tapa y ruedas de 240 L para basura	u	1,00	1,5193	1,5193	1,71681
E 17 01 04	090005	Contenedores HDPE con tapa y ruedas de 1.100 L para basura	u	1,00	7,5974	7,5974	8,58506
E 17 01 04	090006	Punto verde móvil metálico espesor 4 mm con cadena, letrero y ruedas (frente: 270 cm, largo: 137 cm, fondo: 68 cm)	u	1,00	8,5892	8,5892	9,7058
	00009	RETIRO DE DESECHOS					
E 17 04 80	090000	Retiro de escombros o material sanitario de pozo negro	m3	1,00	0,3039	0,3039	0,34341
E 17 04 80	090001	Vaciado de material sanitario de pozo negro	m3	1,00	2,0894	2,0894	2,36102
E 17 04 80	090002	Sellado (relleno) de pozo negro	m3	1,00	0,2153	0,2153	0,24329

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

MANUEL FRANCISCO GONZÁLEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR SERVIU REGIÓN DE ATACAMA

DISTRIBUCIÓN:

- DIVISIÓN POLITICA HABITACIONAL MINVU
- DIVISIÓN TÉCNICA MINVU
- SEREMI MINVU ATACAMA
- DEPARTAMENTO JURÍDICO SERVIU ATACAMA
- CONTRALORIA INTERNA SERVIU ATACAMA
- DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL SERVIU ATACAMA
- DEPARTAMENTO TÉCNICO SERVIU ATACAMA
- UNIDAD DE VIVIENDA SERVIU ATACAMA
- DELEGACIÓN PROVINCIAL SERVIU HUASCO
- DELEGACIÓN PROVINCIAL SERVIU CHAÑARAL
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SERVIU ATACAMA
- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES HABITACIONALES SERVIU ATACAMA
- OFICINA DE PARTES