



TRABAJANDO
PARA USTED

APRUEBA TABLA DE VALORES
REFERENCIALES PARA EL PROGRAMA
DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y
BARRIOS Y PROGRAMA DE
ASENTAMIENTOS PRECARIOS AÑO
2026
PUERTO MONTT,

RESOLUCIÓN EXENTA N° 3701

RESOLUCIÓN
ELECTRONICA

VISTOS:

- a) La Ley N° 21.074, publicada en el Diario Oficial el 15 de febrero de 2018, sobre fortalecimiento de la regionalización del país;
- b) La Ley N° 20.234, publicada en el Diario Oficial el 05 de enero de 2008, sobre procedimiento de saneamiento y regularización de loteos;
- c) El D.S. N° 27/2016, (V. y U.), actualizado en el Diario Oficial el 19 de febrero de 2019, que aprueba el reglamento del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios, en su artículo 4, en el sentido que, anualmente, el SERVIU, de acuerdo con la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del MINVU, confeccionará una Tabla de Valores Referenciales de Costos de Construcción, incluidos gastos generales y utilidades, y artículo 13, donde se señala que, SERVIU aprobará el presupuesto de obras de un proyecto, de acuerdo a la Tabla de Costos Unitario.
- d) El Oficio Ord. N° 440 de fecha 04 de marzo de 2026, donde se solicita actualizar tabla de precios referenciales para el Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios regulado por el DS 27 de 2016 (V. y U.)
- e) El correo electrónico de fecha 17 de marzo de 2026, donde se remite la tabla de precios referenciales correspondientes al año 2026 por parte del Centro de Costos de la DITEC;
- f) La Resolución N° 36 de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.
- g) Lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 355/1976 de V. y U. Reglamento Orgánico de los Servicios de Vivienda y Urbanización.
- h) Manual de convenios de transferencias entre instituciones sin fines de lucro y SEREMI MINVU, aprobado por la Res Ex 1548 del 2012 y su modificación mediante Res ex 116 del 2024.
- i) Las facultades que me confiere el Decreto Supremo N° 355 de 1976 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Resolución Exenta RA N° 272/1736/2024 de 28 de noviembre de 2024 de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo que prorroga mi nombramiento como Jefa del Departamento de Operaciones Habitacionales del Serviur Región de Los Lagos, el Decreto Exento RA N° 272/27/2026 de 24 de marzo de 2026 de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, el cual establece el orden de subrogancia en el cargo de Director del Serviur Región de Los Lagos, y el artículo 80 del D.F.L. N° 29 de 2004, que contiene el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo.

CONSIDERANDO:

1. Que, conforme a lo dispuesto en el D.S. N° 27/2016, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, corresponde al SERVIU, de acuerdo con la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del MINVU, confeccionar anualmente una Tabla de Valores Referenciales de Costos de Construcción, la que sirve de base para la revisión y aprobación de los presupuestos de obras de los proyectos financiados por dicho programa

2. Que, mediante Oficio Ord. N° 440, de fecha 04 de marzo de 2026, se solicitó la actualización de la tabla de precios referenciales para el año 2026, antecedente que fue complementado con la remisión efectuada por el Centro de Costos de la DITEC mediante correo electrónico de fecha 17 de marzo de 2026.
3. Que, en mérito de lo anterior, resulta necesario aprobar la Tabla de Valores Referenciales año 2026 para la Región de Los Lagos, a fin de contar con un instrumento técnico actualizado para la valorización de presupuestos de obras del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios, regulado por el D.S. N° 27/2016, y del Programa de Atención de Asentamientos Precarios, ambos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

RESOLUCIÓN:

1. APRUÉBESE la Tabla de Valores referenciales año 2026 adjunta, para obras del Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios DS 27/2016 y Programa de Atención de Asentamientos Precarios, ambos de V. y U. de la Región de Los Lagos.
2. DÉJESE establecido que esta Tabla es para valorizar presupuestos de obras financiadas por el programa de mejoramiento de viviendas y barrios, regulado por el DS 27 y el programa de atención de Asentamientos Precarios, de acuerdo con el listado de precios que a continuación se transcriben:

PRECIOS DS 27 REGION DE LOS LAGOS 2026												
UF DE REFERENCIA \$ 39.841,72												
						ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4	ZONA 5	ZONA 6	ZONA 7
CLASE	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTI DAD	P.UNITA RIO	0%	21%	25%	34%	38%	43%	48%
	00001	A.- GASTO COMPLEMENTARIO, OBRA PROVISORIA Y TRABAJO PRELIMINAR										
	00003	A 02 00 00.- OBRA PROVISORIA										
	00279	A 02 01 00.- CONSTRUCCION PROVISORIA										
A 02 01 10	090003	INSTALACIÓN DE FAENAS OFICINAS CONTENEDOR	u	1,00	11,7214	11,7214	14,1829	14,6518	15,7067	16,1755	16,7616	17,3477
	00005	A 02 01 05.- CIERROS										
A 02 01 05	90010	CIERRE PERIMETRAL DE SITIOS, MALLA RASCHEL H=2,1 MT.	m	1,00	0,2909	0,2909	0,3520	0,3636	0,3898	0,4014	0,4160	0,4305
	00271	A 02 02 00.- EMPALMES PROVISORIOS										
A 02 02 01	090000	EMPALME PROVISORIO DE AGUA POTABLE	u	1,00	30,1192	30,1192	36,4442	37,6490	40,3597	41,5645	43,0705	44,5764
A 02 02 02	090006	EMPALME PROVISORIO DE ALCANTARILLADO	u	1,00	22,0874	22,0874	26,7258	27,6093	29,5971	30,4806	31,5850	32,6894
A 02 02 05	090008	EMPALME PROVISORIO DE ELICTRICIDAD	u	1,00	38,9039	38,9039	47,0737	48,6299	52,1312	53,6874	55,6326	57,5778
	00280	A 02 03 00.- SEÑALETICA PROVISORIA										
A 02 03 01	090010	Letrero indicativo de obra tipo A	u	1,00	24,0881	24,0881	29,1466	30,1101	32,2781	33,2416	34,4460	35,6504
A 02 03 01	090011	Letrero indicativo de obra tipo B	u	1,00	35,6065	35,6065	43,0839	44,5081	47,7127	49,1370	50,9173	52,6976
A 02 03 01	090012	Letrero indicativo de obra tipo C	u	1,00	57,8061	57,8061	69,9454	72,2576	77,4602	79,7724	82,6627	85,5530
A 02 03 01	090013	Letrero indicativo de obra tipo D	u	1,00	80,5948	80,5948	97,5197	100,7435	107,9970	111,2208	115,2506	119,2803
	00281	A 02 03 03.- SEÑALETICA PROVISORIA DE SEGURIDAD INTERIOR OBRA										
A 80 00 00	90008	Señalética con letreros tamaño hoja carta	u	1,00	0,5097	0,5097	0,6167	0,6371	0,6830	0,7034	0,7289	0,7544
	00282	A 03 00 00.- TRABAJO PRELIMINAR										
	00286	A 03 01 00.- ASEO Y CUIDADO DE LA OBRA.										
A 03 01 00	90002	ASEO Y ENTREGA	m2	1,00	0,2029	0,2029	0,2455	0,2536	0,2719	0,2800	0,2901	0,3003
	00012	A 03 03 00.- DEMOLICION Y DESARME										
A 03 03 02	90007	Demolición de elementos de hormigón	m3	1,00	2,4218	2,4218	2,9304	3,0273	3,2452	3,3421	3,4632	3,5843
A 03 03 02	90008	Demolición de elementos de albañilería	m2	1,00	0,2744	0,2744	0,3320	0,3430	0,3677	0,3787	0,3924	0,4061
A 03 10 05	90000	Retiro de revestimiento de piso existente	m2	1,00	0,1581	0,1581	0,1913	0,1976	0,2119	0,2182	0,2261	0,2340
A 03 80 00	90000	Puntereo de radier	m2	1,00	0,2138	0,2138	0,2587	0,2673	0,2865	0,2950	0,3057	0,3164
A 03 80 00	90001	Retiro de cubierta existente	m2	1,00	0,2319	0,2319	0,2806	0,2899	0,3107	0,3200	0,3316	0,3432

A 03 80 00	90002	Retiro de marco y puerta existentes	u	1,00	0,3057	0,3057	0,3699	0,3821	0,4096	0,4219	0,4372	0,4524
A 03 03 03	090001	Retiro de estructura de madera	m2	1,00	0,3014	0,3014	0,3647	0,3768	0,4039	0,4159	0,4310	0,4461
A 03 80 00	90003	Retiro de ventana existente	u	1,00	0,2446	0,2446	0,2960	0,3058	0,3278	0,3375	0,3498	0,3620
A 03 80 00	90004	Retiro de revestimiento de cielo existente	m2	1,00	0,3246	0,3246	0,3928	0,4058	0,4350	0,4479	0,4642	0,4804
A 03 80 00	090012	Retiro de revestimiento muro existente	m2	1,00	0,1391	0,1391	0,1683	0,1739	0,1864	0,1920	0,1989	0,2059
A 03 80 00	90005	Retiro de artefactos sanitarios (para instalar cerámicas)	u	1,00	0,7619	0,7619	0,9219	0,9524	1,0209	1,0514	1,0895	1,1276
A 03 80 00	90006	Reinstalación de artefactos sanitarios (por instalación de cerámicas)	u	1,00	0,9252	0,9252	1,1195	1,1565	1,2398	1,2768	1,3230	1,3693
A 03 80 00	90007	Retiro de estructura de tabique existente	m2	1,00	0,2319	0,2319	0,2806	0,2899	0,3107	0,3200	0,3316	0,3432
A 03 80 00	90008	Mejoramiento de superficie para pavimento (revestimiento 5 mm)	m2	1,00	0,1868	0,1868	0,2260	0,2335	0,2503	0,2578	0,2671	0,2765
A 03 80 00	090009	Retiro y reposición de objetos de fachadas	u	1,00	0,2319	0,2319	0,2806	0,2899	0,3107	0,3200	0,3316	0,3432
A 03 80 00	090010	Retiro calefont	u	1,00	0,7710	0,7710	0,9329	0,9638	1,0331	1,0640	1,1025	1,1411
A 03 80 00	090011	Lavado de fachada	m2	1,00	0,1092	0,1092	0,1321	0,1365	0,1463	0,1507	0,1562	0,1616
A 03 05 06	090007	Extracción de escombros	m3	1,00	1,0524	1,0524	1,2734	1,3155	1,4102	1,4523	1,5049	1,5576
	00284	A 03 05 02.- DESPEJE DE TERRENO										
A 03 05 02	90006	Limpieza, escarpado y despeje de terreno, con máquina	m2	1,00	0,0683	0,0683	0,0826	0,0854	0,0915	0,0943	0,0977	0,1011
A 03 05 02	90007	Limpieza, escarpado y despeje de terreno, manual e= 15 cm.	m2	1,00	0,1976	0,1976	0,2391	0,2470	0,2648	0,2727	0,2826	0,2924
	00283	A 03 06 00.- REPLANTEO										
A 03 06 00	90001	Replanteo	m	1,00	0,3223	0,3223	0,3900	0,4029	0,4319	0,4448	0,4609	0,4770
	00288	A 80 00 00.- OTROS GASTO COMPLEMENTARIO										
A 80 00 00	90013	ANDAMIOS FACHADA, ARRIENDO	m2	1,00	1,6521	1,6521	1,9990	2,0651	2,2138	2,2799	2,3625	2,4451
A 80 00 00	90000	Aspirado de techumbres luego de retirar cubiertas asbesto	m2	1,00	0,0417	0,0417	0,0505	0,0521	0,0559	0,0575	0,0596	0,0617
A 80 00 00	90001	Carguio de bin en camión, materiales no friables	m3	1,00	1,0040	1,0040	1,2148	1,2550	1,3454	1,3855	1,4357	1,4859
A 80 00 00	90002	Envoltorio de polietileno	m2	1,00	0,0368	0,0368	0,0445	0,0460	0,0493	0,0508	0,0526	0,0545
A 80 00 00	90004	Módulo de descontaminación 3 cámaras, revestimiento polietileno desechable	u	1,00	1,8309	1,8309	2,2154	2,2886	2,4534	2,5266	2,6182	2,7097
A 80 00 00	90005	Pintura latex económico sobre planchas AC una mano	m2	1,00	0,0845	0,0845	0,1022	0,1056	0,1132	0,1166	0,1208	0,1251
A 80 00 00	90006	Pintura latex en techumbre	m2	1,00	0,1863	0,1863	0,2254	0,2329	0,2496	0,2571	0,2664	0,2757
A 80 00 00	90007	Recepción escombros ac no friable	kg	1,00	2,1334	2,1334	2,5814	2,6668	2,8588	2,9441	3,0508	3,1574
A 80 00 00	90023	SACOS DESECHABLES POLIETILENO INTERIOR	u	1,00	0,0416	0,0416	0,0503	0,0520	0,0557	0,0574	0,0595	0,0616
I 80 00 00	90012	TRASLADO AC NO FRIABLE (*SC*)	kg/km	1,00	24,4718	24,4718	29,6109	30,5898	32,7922	33,7711	34,9947	36,2183
	00168	B.- OBRAS DE HABILITACION										
	00169	MOVIMIENTO DE TIERRAS										
	00170	EXCAVACION EN CORTE A MANO										
B 05 02 06	90000	Excavacion gral a mano terr.semi-duro	m3	1,00	0,3859	0,3859	0,4669	0,4824	0,5171	0,5325	0,5518	0,5711
B 05 02 06	90001	Rectificacion de excavacion	m3	1,00	0,4194	0,4194	0,5075	0,5243	0,5620	0,5788	0,5997	0,6207
	00171	EXCAVACION EN CORTE A MAQUINA										
B 05 02 05	90000	Excavación en zanja con máquina	m3	1,00	0,1140	0,1140	0,1379	0,1425	0,1528	0,1573	0,1630	0,1687
	00172	EXTRACCION DE ESCOMBROS										
B 05 03 02	90000	RETIRO DE ESCOMBROS	m3	1,00	1,0524	1,0524	1,2734	1,3155	1,4102	1,4523	1,5049	1,5576
	00173	RELLENO ESTRUCTURAL										
B 05 04 00	90000	Relleno con material de obra	m3	1,00	0,7699	0,7699	0,9316	0,9624	1,0317	1,0625	1,1010	1,1395
B 05 04 03	90005	Relleno estabilizado	m3	1,00	2,2687	2,2687	2,7451	2,8359	3,0401	3,1308	3,2442	3,3577
	00260	MUROS DE CONTENCION										
	00261	MUROS DE HORMIGÓN ARMADO										
B 06 04 00	90000	HORMIGON ARMADO MURO DE CONTENCIÓN	m3	1,00	7,0056	7,0056	8,4768	8,7570	9,3875	9,6677	10,0180	10,3683
B 06 04 00	90001	ENFIERRADURA MURO DE CONTENCIÓN	kg	1,00	0,1097	0,1097	0,1327	0,1371	0,1470	0,1514	0,1569	0,1624
B 06 04 00	90002	MOLDAJE MURO DE CONTENCIÓN	m2	1,00	0,6355	0,6355	0,7690	0,7944	0,8516	0,8770	0,9088	0,9405
	00262	MUROS DE BLOQUES DE CEMENTO										
B 06 09 01	90000	HORMIGÓN DE FUNDACIÓN MURO DE BLOQUES DE CEMENTO	m3	1,00	6,2224	6,2224	7,5291	7,7780	8,3380	8,5869	8,8980	9,2092
B 06 09 01	90001	ENFIERRADURA FUNDACION MURO DE BLOQUES DE CEMENTO	kg	1,00	0,1097	0,1097	0,1327	0,1371	0,1470	0,1514	0,1569	0,1624
B 06 09 01	90002	ALBANILERA DE BLOQUES DE CEMENTO	m2	1,00	1,3127	1,3127	1,5884	1,6409	1,7590	1,8115	1,8772	1,9428
	00263	OTROS MUROS DE CONTENCION										
B 06 07 00	90000	MAMPOSTERÍA DE PIEDRA (BOLON)	m3	1,00	3,0597	3,0597	3,7022	3,8246	4,1000	4,2224	4,3754	4,5284

B 06 01 01	090000	BARBACANA PVC 75 MM.	m	1,00	0,2192	0,2192	0,2652	0,2740	0,2937	0,3025	0,3135	0,3244
	00013	C.- OBRA GRUESA										
	00014	FUNDACIONES										
	00015	REPLANTEO, TRAZADOS Y NIVELES										
A 03 06 00	90001	Replanteo	m	1,00	0,3223	0,3223	0,3900	0,4029	0,4319	0,4448	0,4609	0,4770
	00016	EXCAVACIONES										
C 01 03 06	90007	Excavación fundaciones manual	m3	1,00	0,6574	0,6574	0,7955	0,8218	0,8809	0,9072	0,9401	0,9730
C 01 03 05	90001	Excavación fundaciones con máquina	m3	1,00	0,0802	0,0802	0,0970	0,1003	0,1075	0,1107	0,1147	0,1187
	00017	EMPLANTILLADO										
C 02 01 00	90013	Emplantillado	m3	1,00	3,4819	3,4819	4,2131	4,3524	4,6657	4,8050	4,9791	5,1532
	00018	HORMIGON CIMIENTOS										
C 02 00 00	90001	Hormigón 225 k/cem/m³ G10 + 20% B.D.	m3	1,00	4,9888	4,9888	6,0364	6,2360	6,6850	6,8845	7,1340	7,3834
C 02 02 00	90000	Hormigón 225 k/cem/m³ G10 + Aditivo Impermeabilizante	m3	1,00	6,2757	6,2757	7,5936	7,8446	8,4094	8,6605	8,9743	9,2880
C 02 02 00	90002	Hormigón 255 k/cem/m³ G15 + bolón desplazador	m3	1,00	6,4774	6,4774	7,8377	8,0968	8,6797	8,9388	9,2627	9,5866
C 02 02 00	90001	Hormigon 280 k/cem/m³ G15 + 20% B.D.	m3	1,00	6,4539	6,4539	7,8092	8,0674	8,6482	8,9064	9,2291	9,5518
C 02 02 02	90000	HORMIGÓN 375 K/CEM/M³ G20 + 20% B.D.	m3	1,00	7,0122	7,0122	8,4848	8,7653	9,3963	9,6768	10,0274	10,3781
C 02 02 02	90001	POYO DE HORMIGÓN 40 X 40 X 60 CM.	u	1,00	0,6136	0,6136	0,7425	0,7670	0,8222	0,8468	0,8774	0,9081
	00019	HORMIGON SOBRECIMIENTOS										
C 03 00 00	90000	Hormigón 255 k/cem/m³ G15	m3	1,00	6,3260	6,3260	7,6545	7,9075	8,4768	8,7299	9,0462	9,3625
C 02 02 00	90000	Hormigón 225 k/cem/m³ G10 + Aditivo Impermeabilizante	m3	1,00	6,2757	6,2757	7,5936	7,8446	8,4094	8,6605	8,9743	9,2880
C 03 00 00	90001	Hormigón 300 k/cem/m³ G17	m3	1,00	6,5033	6,5033	7,8690	8,1291	8,7144	8,9746	9,2997	9,6249
C 03 00 00	90002	Hormigón 300 k/cem/m³ G17 + Aditivo Impermeabilizante	m3	1,00	6,6620	6,6620	8,0610	8,3275	8,9271	9,1936	9,5267	9,8598
C 02 02 80	90002	Sobrecimiento con bloques de cemento	m	1,00	0,4792	0,4792	0,5798	0,5990	0,6421	0,6613	0,6853	0,7092
	00020	ENFIERRADURA										
C 03 04 00	90020	FIERRO 6 MM.	kg	1,00	0,0837	0,0837	0,1013	0,1046	0,1122	0,1155	0,1197	0,1239
C 03 04 00	90021	FIERRO 8 MM.	kg	1,00	0,0878	0,0878	0,1062	0,1098	0,1177	0,1212	0,1256	0,1299
C 03 04 00	090022	FIERRO 10 MM.	kg	1,00	0,0966	0,0966	0,1169	0,1208	0,1294	0,1333	0,1381	0,1430
C 03 04 00	090023	FIERRO 12 MM.	kg	1,00	0,1097	0,1097	0,1327	0,1371	0,1470	0,1514	0,1569	0,1624
	00021	MOLDAJE										
C 03 80 00	90000	Moldaje de madera para sobrecimiento (3 usos)	m2	1,00	0,6800	0,6800	0,8228	0,8500	0,9112	0,9384	0,9724	1,0064
	00022	RADIER										
	00023	BASE (CAMA DE RIPIO)										
C 04 03 00	90003	Cama de ripio compactada e = 8 cm.	m2	1,00	0,1542	0,1542	0,1866	0,1928	0,2066	0,2128	0,2205	0,2282
C 04 03 00	90004	Cama de ripio compactada e = 10 cm.	m2	1,00	0,1839	0,1839	0,2225	0,2299	0,2464	0,2538	0,2630	0,2722
C 04 03 00	90005	Relleno interior estabilizado compactado	m3	1,00	1,4047	1,4047	1,6997	1,7559	1,8823	1,9385	2,0087	2,0790
	00024	HORMIGON										
C 04 03 02	090022	Hormigón 255 k/cem/m³ G15 + Aditivo Impermeabilizante	m3	1,00	6,4669	6,4669	7,8249	8,0836	8,6656	8,9243	9,2477	9,5710
C 04 03 02	90017	Hormigón 255 k/cem/m³ G15 + endurecedor superficial e= 8cm.	m2	1,00	0,5089	0,5089	0,6158	0,6361	0,6819	0,7023	0,7277	0,7532
C 04 03 02	090023	Hormigón 255 k/cem/m³ G15	m3	1,00	6,3260	6,3260	7,6545	7,9075	8,4768	8,7299	9,0462	9,3625
C 04 03 80	90000	Afinado de piso e = 2 cm.	m2	1,00	0,5509	0,5509	0,6666	0,6886	0,7382	0,7602	0,7878	0,8153
C 04 03 02	90020	Radier de hormigon 10 cm	m2	1,00	0,6852	0,6852	0,8291	0,8565	0,9182	0,9456	0,9798	1,0141
C 04 03 02	90021	Radier de hormigon 7 cm	m2	1,00	0,5484	0,5484	0,6636	0,6855	0,7349	0,7568	0,7842	0,8116
C 04 03 80	90003	Mejoramiento de superficie para pavimento (revestimiento)	m2	1,00	0,4588	0,4588	0,5551	0,5735	0,6148	0,6331	0,6561	0,6790
	00025	MUROS 1° PISO										
	00026	HORMIGON ARMADO										
	00027	HORMIGON PILARES VIGAS Y CADENAS										
C 03 00 00	90001	Hormigón 300 k/cem/m³ G17	m3	1,00	6,5033	6,5033	7,8690	8,1291	8,7144	8,9746	9,2997	9,6249
C 05 05 02	090007	Hormigón 300 k/cem/m³ G17 + Aditivo Impermeabilizante	m3	1,00	6,6748	6,6748	8,0765	8,3435	8,9442	9,2112	9,5450	9,8787
C 05 05 02	90005	Hormigón 340 k/cem/m³ G20	m3	1,00	6,6767	6,6767	8,0788	8,3459	8,9468	9,2138	9,5477	9,8815
C 05 05 02	90006	Hormigón 340 k/cem/m³ G20 + Aditivo Impermeabilizante	m3	1,00	6,8483	6,8483	8,2864	8,5604	9,1767	9,4507	9,7931	10,1355
C 05 03 03	090010	HORMIGON G-20	m3	1,00	9,0583	9,0583	10,9605	11,3229	12,1381	12,5005	12,9534	13,4063
C 05 03 03	090011	HORMIGON G-25	m3	1,00	9,6862	9,6862	11,7203	12,1078	12,9795	13,3670	13,8513	14,3356

	00028	ENFIERRADURA PILARES VIGAS Y CADENAS										
C 02 80 00	90000	Fierro 6 mm.	kg	1,00	0,0837	0,0837	0,1013	0,1046	0,1122	0,1155	0,1197	0,1239
C 02 80 00	90001	Fierro 8 mm.	kg	1,00	0,0878	0,0878	0,1062	0,1098	0,1177	0,1212	0,1256	0,1299
C 02 02 80	90000	Fierro 10 mm.	kg	1,00	0,0966	0,0966	0,1169	0,1208	0,1294	0,1333	0,1381	0,1430
C 02 02 80	90001	Fierro 12 mm.	kg	1,00	0,1097	0,1097	0,1327	0,1371	0,1470	0,1514	0,1569	0,1624
C 05 05 01	90000	Enfierradura de pilar acma 15/15 9,2 mm	m	1,00	0,2586	0,2586	0,3129	0,3233	0,3465	0,3569	0,3698	0,3827
C 05 05 01	90001	Enfierradura de pilar acma 15/20 9,2 mm	m	1,00	0,2883	0,2883	0,3488	0,3604	0,3863	0,3979	0,4123	0,4267
C 05 05 01	90002	Enfierradura de pilar acma 15/30 9,2 mm	m	1,00	0,3998	0,3998	0,4838	0,4998	0,5357	0,5517	0,5717	0,5917
C 05 05 01	90003	Enfierradura de viga y cadena acma 15/20 9,2 mm	m	1,00	0,2915	0,2915	0,3527	0,3644	0,3906	0,4023	0,4168	0,4314
C 05 05 01	90004	Enfierradura de viga y cadena acma 15/25 9,2 mm	m	1,00	0,3125	0,3125	0,3781	0,3906	0,4188	0,4313	0,4469	0,4625
C 05 05 01	90005	Enfierradura de viga y cadena acma 15/30 9,2 mm	m	1,00	0,2883	0,2883	0,3488	0,3604	0,3863	0,3979	0,4123	0,4267
C 05 05 01	90006	Colocación malla acma	m2	1,00	0,0613	0,0613	0,0742	0,0766	0,0821	0,0846	0,0877	0,0907
	00029	MOLDAJE PILARES VIGAS Y CADENAS										
C 05 05 03	90000	Moldaje de madera para pilares (3 usos)	m2	1,00	0,6652	0,6652	0,8049	0,8315	0,8914	0,9180	0,9512	0,9845
C 06 01 04	90000	Moldaje de madera para vigas y cadenas (3 usos)	m2	1,00	4,4180	4,4180	5,3458	5,5225	5,9201	6,0968	6,3177	6,5386
	00030	ALBANILERIA										
	00031	LADRILLO										
C 05 03 01	90028	Albañilería armada ladrillo santiago 7e o titan 29x14x7,1	m2	1,00	1,0145	1,0145	1,2275	1,2681	1,3594	1,4000	1,4507	1,5015
C 05 03 01	90029	Albañilería armada ladrillo santiago 9e o extra titan 29x14x9,4	m2	1,00	1,4496	1,4496	1,7540	1,8120	1,9425	2,0004	2,0729	2,1454
C 05 03 01	90030	Albañilería armada ladrillo santiago 11e o gran titan 29x14x11,3	m2	1,00	1,3787	1,3787	1,6682	1,7234	1,8475	1,9026	1,9715	2,0405
C 05 03 01	90031	ALBAÑILERÍA ARMADA MEDIANERO SANTIAGOTE 7E	m2	1,00	1,0145	1,0145	1,2275	1,2681	1,3594	1,4000	1,4507	1,5015
C 05 03 01	90032	ALBANILERIA ARMADA MEDIANERO SANTIAGOTE 9E	m2	1,00	1,4496	1,4496	1,7540	1,8120	1,9425	2,0004	2,0729	2,1454
C 05 03 01	90033	ALBAÑILERÍA ARMADA MEDIANERO SANTIAGOTE 11E	m2	1,00	1,3787	1,3787	1,6682	1,7234	1,8475	1,9026	1,9715	2,0405
C 05 03 02	90004	ALBAÑILERÍA CONFINADA LADRILLO FISCAL	m2	1,00	0,8120	0,8120	0,9825	1,0150	1,0881	1,1206	1,1612	1,2018
C 05 03 02	90005	ALBAÑILERÍA LADRILLO FISCAL PANDERETA	m2	1,00	0,5043	0,5043	0,6102	0,6304	0,6758	0,6959	0,7211	0,7464
	00192	BLOQUES										
C 05 01 01	90002	Albañilería armada bloques de cemento 40x20x20	m2	1,00	1,3127	1,3127	1,5884	1,6409	1,7590	1,8115	1,8772	1,9428
C 05 01 01	90003	Albañilería armada bloques de cemento 40x20x15	m2	1,00	1,3028	1,3028	1,5764	1,6285	1,7458	1,7979	1,8630	1,9281
	00032	MADERA										
	00033	ENTRAMADO ESTRUCTURAL										
C 05 04 03	090018	Estructura tabique pino 2" x 3"	m2	1,00	0,3315	0,3315	0,4011	0,4144	0,4442	0,4575	0,4740	0,4906
C 05 04 03	090019	Estructura tabique pino ipv 2" x 3"	m2	1,00	0,3501	0,3501	0,4236	0,4376	0,4691	0,4831	0,5006	0,5181
C 05 04 03	090020	Estructura tabique lenga 2" x 3"	m2	1,00	1,3578	1,3578	1,6429	1,6973	1,8195	1,8738	1,9417	2,0095
C 07 02 06	90003	PLACA OSB ESTRUCTURAL DE PINO 11,1 MM PARA ENTRAMADO DE MADERA	m2	1,00	0,3440	0,3440	0,4162	0,4300	0,4610	0,4747	0,4919	0,5091
C 07 02 06	90004	PLACA OSB ESTRUCTURAL DE PINO 15,1 MM PARA ENTRAMADO DE MADERA	m2	1,00	0,3987	0,3987	0,4824	0,4984	0,5343	0,5502	0,5701	0,5901
C 07 02 06	90005	Placa aglomerada 8 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,3348	0,3348	0,4051	0,4185	0,4486	0,4620	0,4788	0,4955
C 07 02 06	90006	Placa aglomerada 9 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,3638	0,3638	0,4402	0,4548	0,4875	0,5020	0,5202	0,5384
C 07 02 06	90007	Placa aglomerada 12 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,4154	0,4154	0,5026	0,5193	0,5566	0,5733	0,5940	0,6148
C 07 02 06	90008	Placa aglomerada 15 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,3757	0,3757	0,4546	0,4696	0,5034	0,5185	0,5373	0,5560
C 07 02 06	90009	Placa aglomerada 18 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,2951	0,2951	0,3571	0,3689	0,3954	0,4072	0,4220	0,4367
	00034	ENTRAMADO TABIQUES										
C 05 04 03	90013	Estructura tabique pino 2" x 2"	m2	1,00	0,2721	0,2721	0,3292	0,3401	0,3646	0,3755	0,3891	0,4027
C 05 04 03	90014	Estructura tabique pino ipv 2" x 2"	m2	1,00	0,3121	0,3121	0,3776	0,3901	0,4182	0,4307	0,4463	0,4619
C 05 04 03	90015	ESTRUCTURA TABIQUE LENGA 2" X 2"	m2	1,00	1,1040	1,1040	1,3358	1,3800	1,4794	1,5235	1,5787	1,6339
C 07 02 06	90010	Placa OSB estructural de pino 9,5 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,3302	0,3302	0,3995	0,4128	0,4425	0,4557	0,4722	0,4887
C 07 02 06	90003	PLACA OSB ESTRUCTURAL DE PINO 11,1 MM PARA ENTRAMADO DE MADERA	m2	1,00	0,3440	0,3440	0,4162	0,4300	0,4610	0,4747	0,4919	0,5091
C 07 02 06	90004	PLACA OSB ESTRUCTURAL DE PINO 15,1 MM PARA ENTRAMADO DE MADERA	m2	1,00	0,3987	0,3987	0,4824	0,4984	0,5343	0,5502	0,5701	0,5901

C 05 04 03	90016	Placa aglomerada 5.5 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,3579	0,3579	0,4331	0,4474	0,4796	0,4939	0,5118	0,5297
C 07 02 06	90005	Placa aglomerada 8 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,3348	0,3348	0,4051	0,4185	0,4486	0,4620	0,4788	0,4955
C 07 02 06	90006	Placa aglomerada 9 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,3638	0,3638	0,4402	0,4548	0,4875	0,5020	0,5202	0,5384
C 07 02 06	90007	Placa aglomerada 12 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,4154	0,4154	0,5026	0,5193	0,5566	0,5733	0,5940	0,6148
C 07 02 06	90008	Placa aglomerada 15 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,3757	0,3757	0,4546	0,4696	0,5034	0,5185	0,5373	0,5560
C 07 02 06	90009	Placa aglomerada 18 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,2951	0,2951	0,3571	0,3689	0,3954	0,4072	0,4220	0,4367
	00035	PILARES Y VIGAS										
C 05 05 03	090002	Pilar de madera 4" x 4" pino	u	1,00	2,1744	2,1744	2,6310	2,7180	2,9137	3,0007	3,1094	3,2181
C 05 05 03	90001	PILAR DE MADERA 4" X 4" LENGA	u	1,00	3,4028	3,4028	4,1174	4,2535	4,5598	4,6959	4,8660	5,0361
C 06 06 03	90000	VIGA	m	1,00	0,3950	0,3950	0,4780	0,4938	0,5293	0,5451	0,5649	0,5846
	00036	ACERO										
	00037	ENTREMADO FE GALVANIZADO										
C 05 04 02	090014	Estructura de perfiles galvanizados serie 60 0,85 mm	m2	1,00	2,5611	2,5611	3,0989	3,2014	3,4319	3,5343	3,6624	3,7904
C 05 04 02	090015	Estructura de perfiles galvanizados serie 90 0,85mm	m2	1,00	2,5828	2,5828	3,1252	3,2285	3,4610	3,5643	3,6934	3,8225
C 05 04 02	090016	Estructura de perfiles galvanizados serie 90 1,0mm	m2	1,00	4,1844	4,1844	5,0631	5,2305	5,6071	5,7745	5,9837	6,1929
C 07 02 02	090000	ESTRUCTURA TABIQUE	m2	1,00	2,8491	2,8491	3,4474	3,5614	3,8178	3,9318	4,0742	4,2167
	00194	PILARES										
C 05 05 01	90007	PILAR METÁLICO 100 X 100 X 3 mm.	u	1,00	1,4054	1,4054	1,7005	1,7568	1,8832	1,9395	2,0097	2,0800
C 05 05 01	90008	PILAR METÁLICO 75 X 75 X 3 mm.	u	1,00	0,8329	0,8329	1,0078	1,0411	1,1161	1,1494	1,1910	1,2327
	00040	ENTREPISO										
	00041	ENTRAMADOS										
	00042	MADERA										
C 04 02 03	090007	Envigado de piso, pino 2" x 6"	m2	1,00	0,4638	0,4638	0,5612	0,5798	0,6215	0,6400	0,6632	0,6864
C 04 02 03	090008	Envigado de piso, pino IPV 2" x 6"	m2	1,00	0,5092	0,5092	0,6161	0,6365	0,6823	0,7027	0,7282	0,7536
C 04 02 03	090009	Envigado de piso, lenga 2" x 6"	m2	1,00	1,4188	1,4188	1,7167	1,7735	1,9012	1,9579	2,0289	2,0998
C 04 02 03	090010	Envigado de piso, pino 2" x 8"	m2	1,00	0,7100	0,7100	0,8591	0,8875	0,9514	0,9798	1,0153	1,0508
C 04 02 03	090011	Envigado de piso, pino IPV 2" x 8"	m2	1,00	0,7100	0,7100	0,8591	0,8875	0,9514	0,9798	1,0153	1,0508
C 04 02 03	090012	Envigado de piso, lenga 2" x 8"	m2	1,00	2,1746	2,1746	2,6313	2,7183	2,9140	3,0009	3,1097	3,2184
	00249	ACERO										
C 04 02 04	90000	FE GALVANIZADO	m2	1,00	1,4517	1,4517	1,7566	1,8146	1,9453	2,0033	2,0759	2,1485
	00196	PLACA PISO										
C 04 80 00	090000	Placa OSB estructural de pino 9,5 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,3293	0,3293	0,3985	0,4116	0,4413	0,4544	0,4709	0,4874
C 04 80 00	090001	Placa OSB estructural de pino 11,1 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,3440	0,3440	0,4162	0,4300	0,4610	0,4747	0,4919	0,5091
C 04 80 00	090002	Placa OSB estructural de pino 15,1 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,3987	0,3987	0,4824	0,4984	0,5343	0,5502	0,5701	0,5901
C 04 80 00	090003	Placa OSB estructural de pino 9,5 mm para perfiles galvanizados	m2	1,00	0,3457	0,3457	0,4183	0,4321	0,4632	0,4771	0,4944	0,5116
C 04 80 00	090004	Placa OSB estructural de pino 11,1 mm para perfiles galvanizados	m2	1,00	0,3545	0,3545	0,4289	0,4431	0,4750	0,4892	0,5069	0,5247
C 04 80 00	090005	Placa OSB estructural de pino 15,1 mm para perfiles galvanizados	m2	1,00	0,3987	0,3987	0,4824	0,4984	0,5343	0,5502	0,5701	0,5901
C 04 80 00	090006	Placa aglomerada 9 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,3687	0,3687	0,4461	0,4609	0,4941	0,5088	0,5272	0,5457
C 04 80 00	090007	Placa aglomerada 12 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,3865	0,3865	0,4677	0,4831	0,5179	0,5334	0,5527	0,5720
C 04 80 00	090008	Placa aglomerada 15 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,3806	0,3806	0,4605	0,4758	0,5100	0,5252	0,5443	0,5633
C 04 80 00	090009	Placa aglomerada 18 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,3006	0,3006	0,3637	0,3758	0,4028	0,4148	0,4299	0,4449
	00197	LOSA DE HORMIGON ARMADO										
C 06 04 01	90021	Hormigón	m3	1,00	8,0817	8,0817	9,7789	10,1021	10,8295	11,1527	11,5568	11,9609
C 06 04 01	90022	Enfierradura	kg	1,00	0,0792	0,0792	0,0958	0,0990	0,1061	0,1093	0,1133	0,1172
C 06 04 01	90023	MOLDAJES	m2	1,00	0,8316	0,8316	1,0062	1,0395	1,1143	1,1476	1,1892	1,2308
	00043	TECHUMBRE										
	00044	ESTRUCTURA										
	00045	MADERA										
C 10 03 03	90006	ESTRUCTURA TECHUMBRE PEND. 40%, CERCHAS A 90 CM. MADERA	m2	1,00	0,5000	0,5000	0,6050	0,6250	0,6700	0,6900	0,7150	0,7400

C 11 01 02	90000	Costaneras 2" x 2"	m2	1,00	0,2617	0,2617	0,3167	0,3271	0,3507	0,3611	0,3742	0,3873
C 11 01 01	090000	Placa de madera terciada 12 mm.	m2	1,00	0,2766	0,2766	0,3347	0,3458	0,3706	0,3817	0,3955	0,4094
	00046	ACERO GALVANIZADO										
C 10 03 02	90006	ESTRUCTURA TECHUMBRE PEND. 40%, CERCHAS A 90 CM. PERFIL GALVANIZADO	m2	1,00	0,5165	0,5165	0,6250	0,6456	0,6921	0,7128	0,7386	0,7644
C 11 01 02	90001	COSTANERAS VOLCOMETAL PERFIL W	m2	1,00	0,2163	0,2163	0,2617	0,2704	0,2898	0,2985	0,3093	0,3201
	00047	CUBIERTA										
	00048	ACERO GALVANIZADO										
C 11 02 02	90009	Cubierta zinc alum onda estandar 0,35 mm.	m2	1,00	0,2658	0,2658	0,3216	0,3323	0,3562	0,3668	0,3801	0,3934
C 11 02 02	90010	Cubierta zinc alum onda estandar 0,4 mm.	m2	1,00	0,2897	0,2897	0,3505	0,3621	0,3882	0,3998	0,4143	0,4288
C 11 02 02	090025	CUBIERTA PREPINTADA ACANALADA	m2	1,00	0,3476	0,3476	0,4206	0,4345	0,4658	0,4797	0,4971	0,5144
C 11 02 02	090026	CUBIERTA PREPINTADA PV4	m2	1,00	0,5199	0,5199	0,6291	0,6499	0,6967	0,7175	0,7435	0,7695
	00199	TEJUELA ASFALTICA										
C 11 02 04	090000	Tejuela asfaltica	m2	1,00	0,3090	0,3090	0,3739	0,3863	0,4141	0,4264	0,4419	0,4573
	00050	HOJALATERIA										
	00051	CANALES										
C 11 07 02	90006	Canaletas fe galv.	m	1,00	0,4392	0,4392	0,5314	0,5490	0,5885	0,6061	0,6281	0,6500
C 11 07 02	90007	Canaletas pvc.	m	1,00	0,4447	0,4447	0,5381	0,5559	0,5959	0,6137	0,6359	0,6582
	00052	BAJADAS										
C 11 07 01	90006	Bajada agua lluvia fe. galv.	m	1,00	0,4670	0,4670	0,5651	0,5838	0,6258	0,6445	0,6678	0,6912
C 11 07 01	90007	Bajada agua lluvia pvc.	m	1,00	0,3400	0,3400	0,4114	0,4250	0,4556	0,4692	0,4862	0,5032
	00053	CABALLETE										
C 11 07 03	90008	CABALLETE ACERO GALVANIZADO 0,35MM 30 CM. DESARROLLO	m	1,00	0,4380	0,4380	0,5300	0,5475	0,5869	0,6044	0,6263	0,6482
C 11 07 03	90009	CABALLETE ACERO GALVANIZADO 0,35MM. 40 CM. DESARROLLO	m	1,00	0,4469	0,4469	0,5407	0,5586	0,5988	0,6167	0,6391	0,6614
	00200	ESCALERAS										
	00255	ESCALERA INTERIOR										
C 13 01 04	90005	ESCALERA DE MADERA CON 2 BARANDAS	u	1,00	13,2106	13,2106	15,9848	16,5133	17,7022	18,2306	18,8912	19,5517
C 13 01 04	90006	ESCALERA DE MADERA CON 1 BARANDA	u	1,00	9,6318	9,6318	11,6545	12,0398	12,9066	13,2919	13,7735	14,2551
	00256	ESCALERA EXTERIOR										
C 13 80 00	90000	ESCALERA 14 GRADAS DESCANSO 1.2 x 1.2 (INCLUYE BARANDA Y PASAMANOS)	u	1,00	44,4608	44,4608	53,7976	55,5760	59,5775	61,3559	63,5789	65,8020
	00054	D.- TERMINACIONES										
	00055	REVESTIMIENTO MUROS Y TABIQUES										
	00056	EXTERIOR										
	00057	ESTUCO										
D 03 04 01	090008	ESTUCO MUROS EXTERIORES 1:3 + ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E = 2,5 CM.	m2	1,00	0,6278	0,6278	0,7596	0,7848	0,8413	0,8664	0,8978	0,9291
D 03 04 01	090009	ESTUCO MUROS EXTERIORES PREFABRICADO E= 2,5 CM	m2	1,00	0,6025	0,6025	0,7290	0,7531	0,8074	0,8315	0,8616	0,8917
D 03 04 01	90007	PASTA MURO EXTERIOR	m2	1,00	0,0839	0,0839	0,1015	0,1049	0,1124	0,1158	0,1200	0,1242
	00058	MADERA										
D 03 03 01	090000	REVESTIMIENTO DE MADERA 3/4" X 4"	m2	1,00	0,4763	0,4763	0,5763	0,5954	0,6382	0,6573	0,6811	0,7049
	00204	MADERA PLACAS										
D 03 08 04	090002	REVESTIMIENTO TERCIADO RANURADO 9 MM	m2	1,00	0,3875	0,3875	0,4689	0,4844	0,5193	0,5348	0,5541	0,5735
D 03 08 04	090003	REVESTIMIENTO TERCIADO RANURADO 12 MM	m2	1,00	0,4317	0,4317	0,5224	0,5396	0,5785	0,5957	0,6173	0,6389
D 03 08 05	090011	REVESTIMIENTO OSB 9,5 MM	m2	1,00	0,3765	0,3765	0,4556	0,4706	0,5045	0,5196	0,5384	0,5572
D 03 08 05	090012	REVESTIMIENTO OSB 11 MM	m2	1,00	0,4436	0,4436	0,5368	0,5545	0,5944	0,6122	0,6343	0,6565
D 03 08 05	090013	REVESTIMIENTO OSB 15 MM	m2	1,00	0,4361	0,4361	0,5277	0,5451	0,5844	0,6018	0,6236	0,6454
	00059	FIBROCEMENTO										
D 03 08 03	090002	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 4 MM.	m2	1,00	0,2510	0,2510	0,3037	0,3138	0,3363	0,3464	0,3589	0,3715
D 03 08 03	090003	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 5 MM.	m2	1,00	0,2787	0,2787	0,3372	0,3484	0,3735	0,3846	0,3985	0,4125
D 03 08 03	090004	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 6 MM.	m2	1,00	0,3056	0,3056	0,3698	0,3820	0,4095	0,4217	0,4370	0,4523
D 03 08 03	090005	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 8 MM.	m2	1,00	0,3404	0,3404	0,4119	0,4255	0,4561	0,4698	0,4868	0,5038
	00060	SIDDING										
D 02 03 02	090000	REVESTIMIENTO SIDING FIBROCEMENTO	m2	1,00	0,4957	0,4957	0,5998	0,6196	0,6642	0,6841	0,7089	0,7336
D 03 03 03	090000	REVESTIMIENTO SIDING PVC	m2	1,00	0,5520	0,5520	0,6679	0,6900	0,7397	0,7618	0,7894	0,8170
	00062	INTERIOR ZONA SECA										
	00063	ESTUCO										

D 06 02 02	90001	Filtro # 10.	m2	1,00	0,0703	0,0703	0,0851	0,0879	0,0942	0,0970	0,1005	0,1040
D 06 02 02	90002	Filtro 15 lb.	m2	1,00	0,0731	0,0731	0,0885	0,0914	0,0980	0,1009	0,1045	0,1082
D 06 02 02	90004	Lámina de polietileno 0,10 mm.	m2	1,00	0,0683	0,0683	0,0826	0,0854	0,0915	0,0943	0,0977	0,1011
D 06 02 02	90007	Membrana hidrófuga.	m2	1,00	0,0555	0,0555	0,0672	0,0694	0,0744	0,0766	0,0794	0,0821
	00277	REVESTIMIENTO SOLUCION TÉRMICA EXTERIOR (EIFS)										
	00283	SOLUCIONES COMPLETAS										
D 03 05 01	090004	Revest. solución térmica exterior (eifs 20 mm-20Kg/m3)	m2	1,00	1,5095	1,5095	1,8265	1,8869	2,0227	2,0831	2,1586	2,2341
D 03 05 01	090003	Revest. solución térmica exterior (eifs 30 mm-15Kg/m3)	m2	1,00	1,6741	1,6741	2,0257	2,0926	2,2433	2,3103	2,3940	2,4777
D 03 05 01	90000	Revest. solución térmica exterior (eifs 30 mm-15Kg/m3)	m2	1,00	1,5359	1,5359	1,8584	1,9199	2,0581	2,1195	2,1963	2,2731
D 03 05 01	090001	Revest. solución térmica exterior (eifs 40 mm-15Kg/m3)	m2	1,00	1,5422	1,5422	1,8661	1,9278	2,0665	2,1282	2,2053	2,2825
D 03 05 01	090005	Revest. solución térmica exterior (eifs 50 mm-15Kg/m3)	m2	1,00	1,5204	1,5204	1,8397	1,9005	2,0373	2,0982	2,1742	2,2502
D 03 05 01	090006	Revest. solución térmica exterior (eifs 70 mm-20Kg/m3)	m2	1,00	1,8388	1,8388	2,2249	2,2985	2,4640	2,5375	2,6295	2,7214
D 03 05 01	090007	Revest. solución térmica exterior (eifs 80 mm-15Kg/m3)	m2	1,00	1,8187	1,8187	2,2006	2,2734	2,4371	2,5098	2,6007	2,6917
D 03 05 01	090008	Revest. solución térmica exterior (eifs 100 mm-15Kg/m3)	m2	1,00	1,5472	1,5472	1,8721	1,9340	2,0732	2,1351	2,2125	2,2899
	00284	SOLUCIONES POR CAPAS										
D 03 05 01	090002	INSTALACIÓN CAPA BASE ESTUCO ELASTOMÉRICO	m2	1,00	0,5575	0,5575	0,6746	0,6969	0,7471	0,7694	0,7972	0,8251
D 03 05 01	090009	INSTALACIÓN MALLA FIBRA DE VIDRIO	m2	1,00	0,2658	0,2658	0,3216	0,3323	0,3562	0,3668	0,3801	0,3934
D 03 05 01	090010	INSTALACIÓN MALLAS REFUERZOS DE VANOS	m	1,00	0,1229	0,1229	0,1487	0,1536	0,1647	0,1696	0,1757	0,1819
D 03 05 01	090011	ESQUINEROS	m	1,00	0,0842	0,0842	0,1019	0,1053	0,1128	0,1162	0,1204	0,1246
D 03 05 01	090012	APLICACIÓN PASTA TEXTURIZADA CON PINTURA	m2	1,00	0,1883	0,1883	0,2278	0,2354	0,2523	0,2599	0,2693	0,2787
D 03 05 01	090013	Poliestireno expandido 20 mm (20kg/m3)	m2	1,00	0,2156	0,2156	0,2609	0,2695	0,2889	0,2975	0,3083	0,3191
D 03 05 01	090014	Poliestireno expandido 30 mm (15kg/m3)	m2	1,00	0,3802	0,3802	0,4600	0,4753	0,5095	0,5247	0,5437	0,5627
D 03 05 01	090015	Poliestireno expandido 30 mm (20kg/m3)	m2	1,00	0,2814	0,2814	0,3405	0,3518	0,3771	0,3883	0,4024	0,4165
D 03 05 01	090016	Poliestireno expandido 40 mm (20kg/m3)	m2	1,00	0,2483	0,2483	0,3004	0,3104	0,3327	0,3427	0,3551	0,3675
D 03 05 01	090017	Poliestireno expandido 70 mm. (20kg/m3)	m2	1,00	0,5448	0,5448	0,6592	0,6810	0,7300	0,7518	0,7791	0,8063
D 03 05 01	090018	Poliestireno expandido 100 mm (15kg/m3)	m2	1,00	0,2533	0,2533	0,3065	0,3166	0,3394	0,3496	0,3622	0,3749
	00278	OTRAS AISLACIONES DE MUROS										
D 06 02 01	090040	Solución térmica exterior muro 90mm, listoneado 2"x2" y aislación	m2	1,00	0,7967	0,7967	0,9640	0,9959	1,0676	1,0994	1,1393	1,1791
D 06 02 01	090041	Solución térmica exterior de muro 70 mm, listoneado 2"x2" y aislación	m2	1,00	0,7578	0,7578	0,9169	0,9473	1,0155	1,0458	1,0837	1,1215
D 06 02 01	090044	Solución térmica exterior de muro 100mm, listoneado 2" x 2" y aislación	m2	1,00	0,8952	0,8952	1,0832	1,1190	1,1996	1,2354	1,2801	1,3249
D 06 02 01	090042	Instalacion Listoneado 1" X 2"	m2	1,00	0,2650	0,2650	0,3207	0,3313	0,3551	0,3657	0,3790	0,3922
	00275	SELLOS										
D 06 80 00	090002	Burlete de caucho perfil P	m	1,00	0,1591	0,1591	0,1925	0,1989	0,2132	0,2196	0,2275	0,2355
D 06 80 00	090003	Sello Puerta -Piso	u	1,00	0,2014	0,2014	0,2437	0,2518	0,2699	0,2779	0,2880	0,2981
D 06 80 00	090004	Burlete de caucho perfil E	m	1,00	0,1813	0,1813	0,2194	0,2266	0,2429	0,2502	0,2593	0,2683
D 06 80 00	090005	Aplicación silicona Neutra	m	1,00	0,0699	0,0699	0,0846	0,0874	0,0937	0,0965	0,1000	0,1035
D 06 80 00	090006	Aplicación silicona acética	m	1,00	0,0540	0,0540	0,0653	0,0675	0,0724	0,0745	0,0772	0,0799
D 06 80 00	090007	Aplicación poliuretano inyectado	m	1,00	0,0606	0,0606	0,0733	0,0758	0,0812	0,0836	0,0867	0,0897
D 06 80 00	090008	Aplicación sello elastomérico	m	1,00	0,0434	0,0434	0,0525	0,0543	0,0582	0,0599	0,0621	0,0642
	00078	CIELOS										
	00079	ENLUCIDO LOSA										
D 01 01 00	90000	Enlucido de Yeso	m2	1,00	0,2468	0,2468	0,2986	0,3085	0,3307	0,3406	0,3529	0,3653
	00081	ESTRUCTURA DE CIELO										
	00082	MADERA										
D 01 02 03	90000	Listoneado cielo 2" X 2"	m2	1,00	0,3045	0,3045	0,3684	0,3806	0,4080	0,4202	0,4354	0,4507
	00083	FE GALVANIZADO										
D 01 02 01	90008	LISTONEADO CIELOS CON PERFIL GALVANIZADO OMEGA	m2	1,00	0,3057	0,3057	0,3699	0,3821	0,4096	0,4219	0,4372	0,4524
	00084	REVESTIMIENTO ZONA SECA										
	00085	MADERA										
D 01 02 05	90000	Revestimiento madera 1/2" x 4" para cielos	m2	1,00	0,5009	0,5009	0,6061	0,6261	0,6712	0,6912	0,7163	0,7413
	00207	YESO CARTON										

D 01 02 07	90006	REVESTIMIENTO YESO CARTÓN 10	m2	1,00	0,2972	0,2972	0,3596	0,3715	0,3982	0,4101	0,4250	0,4399
	00208	FIBROCEMENTO										
D 01 02 04	90002	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 4 MM.	m2	1,00	0,2510	0,2510	0,3037	0,3138	0,3363	0,3464	0,3589	0,3715
D 01 02 04	90003	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 5 MM.	m2	1,00	0,3251	0,3251	0,3934	0,4064	0,4356	0,4486	0,4649	0,4811
D 01 02 04	90004	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 6 MM.	m2	1,00	0,3056	0,3056	0,3698	0,3820	0,4095	0,4217	0,4370	0,4523
D 01 02 04	090005	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 8 MM.	m2	1,00	0,3404	0,3404	0,4119	0,4255	0,4561	0,4698	0,4868	0,5038
	00209	MADERA PLACAS										
D 01 02 05	90002	TERCIADO RANURADO 9 MM	m2	1,00	0,3875	0,3875	0,4689	0,4844	0,5193	0,5348	0,5541	0,5735
D 01 02 05	90003	TERCIADO RANURADO 12 MM	m2	1,00	0,4317	0,4317	0,5224	0,5396	0,5785	0,5957	0,6173	0,6389
	00210	REVESTIMIENTO ZONA HUMEDA										
	00211	FIBROCEMENTO										
D 01 02 04	90006	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 5 MM.	m2	1,00	0,2787	0,2787	0,3372	0,3484	0,3735	0,3846	0,3985	0,4125
D 01 02 04	90007	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 6 MM.	m2	1,00	0,3056	0,3056	0,3698	0,3820	0,4095	0,4217	0,4370	0,4523
D 01 02 04	090008	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 8 MM.	m2	1,00	0,3404	0,3404	0,4119	0,4255	0,4561	0,4698	0,4868	0,5038
	00212	YESO CARTON RH										
D 01 02 07	90007	REVESTIMIENTO YESO CARTÓN RH 12,5 MM.	m2	1,00	0,3621	0,3621	0,4381	0,4526	0,4852	0,4997	0,5178	0,5359
	00086	AISLACION TERMICA CUBIERTA										
	00213	POLIESTIRENO EXPANDIDO										
D 06 01 01	90009	Poliestireno expandido 50 mm.	m2	1,00	0,2216	0,2216	0,2681	0,2770	0,2969	0,3058	0,3169	0,3280
D 06 01 01	90010	POLIESTIRENO EXPANDIDO 80 MM.	m2	1,00	0,5199	0,5199	0,6291	0,6499	0,6967	0,7175	0,7435	0,7695
D 06 01 01	90011	Poliestireno expandido 100 mm.	m2	1,00	0,1760	0,1760	0,2130	0,2200	0,2358	0,2429	0,2517	0,2605
	00214	LANA MINERAL										
D 06 01 01	90012	LANA MINERAL 40 MM (40KG/M3)	m2	1,00	0,0767	0,0767	0,0928	0,0959	0,1028	0,1058	0,1097	0,1135
D 06 01 01	90013	LANA MINERAL 50 MM (40KG/M3)	m2	1,00	0,0831	0,0831	0,1006	0,1039	0,1114	0,1147	0,1188	0,1230
D 06 01 01	090016	Lana mineral 80 mm (40kg/m3)	m2	1,00	0,1376	0,1376	0,1665	0,1720	0,1844	0,1899	0,1968	0,2036
D 06 01 01	090017	Lana mineral 120 mm (40kg/m3)	m2	1,00	0,1985	0,1985	0,2402	0,2481	0,2660	0,2739	0,2839	0,2938
	00215	LANA DE VIDRIO										
D 06 01 01	90014	LANA DE VIDRIO 40 MM (18KG/M3)	m2	1,00	0,0697	0,0697	0,0843	0,0871	0,0934	0,0962	0,0997	0,1032
D 06 01 00	090003	LANA DE VIDRIO 50 MM (22KG/M3)	m2	1,00	0,0783	0,0783	0,0947	0,0979	0,1049	0,1081	0,1120	0,1159
D 06 01 01	090042	LANA DE VIDRIO 140 MM (11 KG/M3)	m2	1,00	0,1570	0,1570	0,1900	0,1963	0,2104	0,2167	0,2245	0,2324
D 06 01 01	090043	LANA DE VIDRIO 160 MM (11 KG/M3)	m2	1,00	0,2168	0,2168	0,2623	0,2710	0,2905	0,2992	0,3100	0,3209
	00216	FIBRAS DE POLIESTER										
D 06 01 01	90015	FIBRA DE POLIESTER 50MM	m2	1,00	0,0693	0,0693	0,0839	0,0866	0,0929	0,0956	0,0991	0,1026
	00217	BARRERAS										
D 06 01 02	90008	FIELTRO # 10.	m2	1,00	0,0703	0,0703	0,0851	0,0879	0,0942	0,0970	0,1005	0,1040
D 06 01 02	90009	FIELTRO 15 LB.	m2	1,00	0,0731	0,0731	0,0885	0,0914	0,0980	0,1009	0,1045	0,1082
D 06 01 02	90010	LAMINA DE POLIETILENO 0,10 MM.	m2	1,00	0,0683	0,0683	0,0826	0,0854	0,0915	0,0943	0,0977	0,1011
D 06 01 02	90011	MEMBRANA HIDRÓFUGA TYBEK	m2	1,00	0,0555	0,0555	0,0672	0,0694	0,0744	0,0766	0,0794	0,0821
	00088	REVESTIMIENTO PISOS										
	00089	CERAMICA										
D 05 05 01	90006	Cerámica piso 45 X 45 cm.	m2	1,00	1,1393	1,1393	1,3786	1,4241	1,5267	1,5722	1,6292	1,6862
D 05 05 01	90007	Cerámica piso 33 X 33 cm.	m2	1,00	0,8683	0,8683	1,0506	1,0854	1,1635	1,1983	1,2417	1,2851
	00091	CUBREPISO - ALFOMBRA										
D 05 03 00	90002	Alfombra cubrepiso	m2	1,00	0,3087	0,3087	0,3735	0,3859	0,4137	0,4260	0,4414	0,4569
D 05 03 00	90003	Alfombra tipo boucle	m2	1,00	1,3722	1,3722	1,6604	1,7153	1,8387	1,8936	1,9622	2,0309
	00092	PISO FLOTANTE										
D 05 09 00	90000	Piso flotante 6 mm. sistema click	m2	1,00	0,7361	0,7361	0,8907	0,9201	0,9864	1,0158	1,0526	1,0894
D 05 09 00	90001	Piso flotante 8 mm. sistema click	m2	1,00	0,6988	0,6988	0,8455	0,8735	0,9364	0,9643	0,9993	1,0342
	00093	MADERA										
D 05 06 01	90000	ENTABLADO DE PISO, PINO MACHIEBRADO 1" X 4"	m2	1,00	0,7109	0,7109	0,8602	0,8886	0,9526	0,9810	1,0166	1,0521
D 05 06 01	90001	ENTABLADO DE PISO, LENGUA MACHIEBRADO 1" X 4"	m2	1,00	2,5473	2,5473	3,0822	3,1841	3,4134	3,5153	3,6426	3,7700
	00218	AISLACION TERMICA PISOS										
	00219	POLIESTIRENO EXPANDIDO										
D 06 03 01	90002	POLIESTIRENO EXPANDIDO 50 MM.	m2	1,00	0,2216	0,2216	0,2681	0,2770	0,2969	0,3058	0,3169	0,3280
D 06 03 01	90003	POLIESTIRENO EXPANDIDO 80 MM.	m2	1,00	0,5199	0,5199	0,6291	0,6499	0,6967	0,7175	0,7435	0,7695
D 06 03 01	090004	POLIESTIRENO EXPANDIDO 100 MM.	m2	1,00	0,1760	0,1760	0,2130	0,2200	0,2358	0,2429	0,2517	0,2605
	00220	LANA MINERAL										

D 06 03 01	90005	LANA MINERAL 40 MM (40KG/M3)	m2	1,00	0,0767	0,0767	0,0928	0,0959	0,1028	0,1058	0,1097	0,1135
D 06 03 01	90006	LANA MINERAL 50 MM (40KG/M3)	m2	1,00	0,0831	0,0831	0,1006	0,1039	0,1114	0,1147	0,1188	0,1230
D 06 03 01	090010	Lana mineral 80 mm (40kg/m3)	m2	1,00	0,1376	0,1376	0,1665	0,1720	0,1844	0,1899	0,1968	0,2036
D 06 03 01	090011	Lana mineral 120 mm (40kg/m3)	m2	1,00	0,1985	0,1985	0,2402	0,2481	0,2660	0,2739	0,2839	0,2938
	00221	LANA DE VIDRIO										
D 06 03 01	90007	LANA DE VIDRIO 40 MM (18KG/M3) ROLLO LIBRE 1,2 X 24M	m2	1,00	0,0697	0,0697	0,0843	0,0871	0,0934	0,0962	0,0997	0,1032
D 06 03 01	90008	LANA DE VIDRIO 50 MM (18KG/M3)	m2	1,00	0,0783	0,0783	0,0947	0,0979	0,1049	0,1081	0,1120	0,1159
	00222	FIBRAS DE POLIESTER										
D 06 03 01	90009	FIBRA DE POLIESTER 50MM (6KG/M3)	m2	1,00	0,0693	0,0693	0,0839	0,0866	0,0929	0,0956	0,0991	0,1026
	00223	BARRERAS										
D 06 03 02	90000	FIELTRO # 10.	m2	1,00	0,0703	0,0703	0,0851	0,0879	0,0942	0,0970	0,1005	0,1040
D 06 03 02	90001	FIELTRO 15 LB.	m2	1,00	0,0731	0,0731	0,0885	0,0914	0,0980	0,1009	0,1045	0,1082
D 06 03 02	90002	LAMINA DE POLIETILENO 0,1 MM.	m2	1,00	0,0683	0,0683	0,0826	0,0854	0,0915	0,0943	0,0977	0,1011
D 06 03 02	90003	MEMBRANA HIDROFUGA TYBEK	m2	1,00	0,0555	0,0555	0,0672	0,0694	0,0744	0,0766	0,0794	0,0821
	00094	ALEROS Y FRONTONES										
	00250	ESTRUCTURA										
	00251	MADERA										
D 02 01 02	90000	ALEROS 50 CM DE MADERA 2" X 2"	m2	1,00	0,3045	0,3045	0,3684	0,3806	0,4080	0,4202	0,4354	0,4507
	00252	ACERO GALVANIZADO										
D 02 01 01	90000	FIERRO GALVANIZADO	m2	1,00	0,6671	0,6671	0,8072	0,8339	0,8939	0,9206	0,9540	0,9873
	00097	REVESTIMIENTO										
	00098	MADERA										
D 02 03 01	90000	PINO MACHIHEMBRADO 1/2" X 4"	m2	1,00	0,5009	0,5009	0,6061	0,6261	0,6712	0,6912	0,7163	0,7413
	00099	MADERA PLACAS										
D 02 05 04	090000	REVESTIMIENTO TERCiado RANURADO 9 MM.	m2	1,00	0,3875	0,3875	0,4689	0,4844	0,5193	0,5348	0,5541	0,5735
D 02 05 04	090002	REVESTIMIENTO TERCiado RANURADO 12 MM	m2	1,00	0,4317	0,4317	0,5224	0,5396	0,5785	0,5957	0,6173	0,6389
	00100	FIBROCEMENTO										
D 02 05 03	90004	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 4 MM.	m2	1,00	0,2510	0,2510	0,3037	0,3138	0,3363	0,3464	0,3589	0,3715
D 02 05 03	90005	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 6 MM.	m2	1,00	0,3056	0,3056	0,3698	0,3820	0,4095	0,4217	0,4370	0,4523
	00101	REJILLAS DE VENTILACION										
D 14 02 00	090002	CELOSIA ALUMINIO 40 X 30 CM.	u	1,00	0,3512	0,3512	0,4250	0,4390	0,4706	0,4847	0,5022	0,5198
	00102	TAPACAN										
C 11 08 03	90011	Tapacan pino cepillado 1" x 4"	m	1,00	0,1612	0,1612	0,1951	0,2015	0,2160	0,2225	0,2305	0,2386
C 11 08 03	90012	Tapacan pino cepillado 1" x 5"	m	1,00	0,1694	0,1694	0,2050	0,2118	0,2270	0,2338	0,2422	0,2507
C 11 08 03	90013	Tapacan pino cepillado 1" x 6"	m	1,00	0,1758	0,1758	0,2127	0,2198	0,2356	0,2426	0,2514	0,2602
C 11 08 03	90014	TAPACAN LENGa CEPILLADO 1" X 4"	m	1,00	0,3387	0,3387	0,4098	0,4234	0,4539	0,4674	0,4843	0,5013
C 11 08 03	90015	TAPACAN LENGa CEPILLADO 1" X 5"	m	1,00	0,3875	0,3875	0,4689	0,4844	0,5193	0,5348	0,5541	0,5735
C 11 08 03	90016	TAPACAN LENGa CEPILLADO 1" X 6"	m	1,00	0,4402	0,4402	0,5326	0,5503	0,5899	0,6075	0,6295	0,6515
	00103	PUERTAS Y VENTANAS										
	00104	MARCOS										
	00105	MADERA										
D 07 03 03	90001	Marco de madera pino cepillado	u	1,00	0,8722	0,8722	1,0554	1,0903	1,1687	1,2036	1,2472	1,2909
	00106	METALICO										
D 07 15 03	90000	Marco metalico	u	1,00	1,0097	1,0097	1,2217	1,2621	1,3530	1,3934	1,4439	1,4944
	00107	PUERTAS INTERIORES										
D 07 17 02	90001	PUERTA 65X200 TIPO PLACAROL	u	1,00	1,9223	1,9223	2,3260	2,4029	2,5759	2,6528	2,7489	2,8450
D 07 17 02	90002	PUERTA 70X200 TIPO PLACAROL	u	1,00	1,9223	1,9223	2,3260	2,4029	2,5759	2,6528	2,7489	2,8450
D 07 17 02	90003	PUERTA 75X200 TIPO PLACAROL	u	1,00	1,9223	1,9223	2,3260	2,4029	2,5759	2,6528	2,7489	2,8450
D 07 17 02	090004	PUERTA 80X200 TIPO PLACAROL	u	1,00	1,9223	1,9223	2,3260	2,4029	2,5759	2,6528	2,7489	2,8450
D 07 17 02	090005	PUERTA 85X200 TIPO PLACAROL	u	1,00	1,9223	1,9223	2,3260	2,4029	2,5759	2,6528	2,7489	2,8450
D 07 17 02	90006	PUERTA 90X200 TIPO PLACAROL	u	1,00	1,9223	1,9223	2,3260	2,4029	2,5759	2,6528	2,7489	2,8450
	00111	PUERTAS EXTERIORES										
D 07 10 02	90000	PUERTA 80X200 PINO RADIATA	u	1,00	3,0669	3,0669	3,7109	3,8336	4,1096	4,2323	4,3857	4,5390
D 07 10 02	90001	PUERTA 85X200 PINO RADIATA	u	1,00	3,3306	3,3306	4,0300	4,1633	4,4630	4,5962	4,7628	4,9293
D 07 10 02	90003	PUERTA 75X200 TIPO PINO OREGON	u	1,00	10,8182	10,8182	13,0900	13,5228	14,4964	14,9291	15,4700	16,0109
D 07 10 02	90002	PUERTA 85 X 200 CM. PINO OREGÓN	u	1,00	12,0626	12,0626	14,5957	15,0783	16,1639	16,6464	17,2495	17,8526
D 07 10 02	90004	PUERTA PINO OREGÓN 90 X 200 CM.	u	1,00	12,6953	12,6953	15,3613	15,8691	17,0117	17,5195	18,1543	18,7890

D 07 11 02	90000	PUERTA VIDRIADA 75X200	u	1,00	4,0055	4,0055	4,8467	5,0069	5,3674	5,5276	5,7279	5,9281
	00114	QUINCALLERIA										
	00115	PUERTA PRINCIPAL										
D 07 03 01	90007	Cerradura embutida puerta acceso	u	1,00	1,6405	1,6405	1,9850	2,0506	2,1983	2,2639	2,3459	2,4279
D 07 03 04	090000	PERILLON PUERTA DE ACCESO.	u	1,00	0,4711	0,4711	0,5700	0,5889	0,6313	0,6501	0,6737	0,6972
	00116	BAÑO										
D 07 17 01	90015	Cerradura embutida puerta baño	u	1,00	1,1174	1,1174	1,3521	1,3968	1,4973	1,5420	1,5979	1,6538
	00117	INTERIOR										
D 07 17 01	90016	Cerradura embutida dormitorios	u	1,00	1,4928	1,4928	1,8063	1,8660	2,0004	2,0601	2,1347	2,2093
	00118	EXTERIOR COCINA										
D 07 17 01	90017	Cerradura acceso cocina	u	1,00	1,6637	1,6637	2,0131	2,0796	2,2294	2,2959	2,3791	2,4623
	00119	VENTANAS										
	00120	ALUMINIO										
D 09 02 00	90020	VENTANA ALUMINIO 100 X 100 CM.	u	1,00	2,3152	2,3152	2,8014	2,8940	3,1024	3,1950	3,3107	3,4265
D 09 02 00	90021	Ventana de aluminio con celosía 45 x 55 cm (para baño o cocina)	u	1,00	1,6005	1,6005	1,9366	2,0006	2,1447	2,2087	2,2887	2,3687
D 09 02 00	90023	VENTANA DE ALUMINIO 205 X 150 CM.	u	1,00	6,9674	6,9674	8,4306	8,7093	9,3363	9,6150	9,9634	10,3118
D 09 02 00	90024	VENTANA ALUMINIO 140X120. CM.	u	1,00	3,3303	3,3303	4,0297	4,1629	4,4626	4,5958	4,7623	4,9288
D 09 02 00	90026	Ventana aluminio 60X60. cm.	u	1,00	3,0562	3,0562	3,6980	3,8203	4,0953	4,2176	4,3704	4,5232
D 09 02 00	90028	VENTANA ALUMINIO 140X120. CM.	u	1,00	3,3303	3,3303	4,0297	4,1629	4,4626	4,5958	4,7623	4,9288
D 09 02 00	90029	VENTANA ALUMINIO 60X100. CM.	u	1,00	2,6367	2,6367	3,1904	3,2959	3,5332	3,6386	3,7705	3,9023
D 09 02 00	90030	VENTANA ALUMINIO121X100. CM.	u	1,00	3,0781	3,0781	3,7245	3,8476	4,1247	4,2478	4,4017	4,5556
D 09 02 00	90035	VENTANA TERMOPANEL 100 X 100 CM	u	1,00	9,0650	9,0650	10,9687	11,3313	12,1471	12,5097	12,9630	13,4162
D 09 02 00	90036	VENTANA ALUMINIO TERMOPANEL 200X150. CM.	u	1,00	17,5966	17,5966	21,2919	21,9958	23,5794	24,2833	25,1631	26,0430
D 09 02 00	90037	Ventana aluminio termopanel 60X60. cm.	u	1,00	5,4033	5,4033	6,5380	6,7541	7,2404	7,4566	7,7267	7,9969
D 09 02 00	90038	Ventana aluminio termopanel 260X150. cm.	u	1,00	20,2718	20,2718	24,5289	25,3398	27,1642	27,9751	28,9887	30,0023
D 09 02 00	90039	VENTANA ALUMINIO TERMOPANEL 140X120. CM.	u	1,00	10,7010	10,7010	12,9482	13,3763	14,3393	14,7674	15,3024	15,8375
D 09 02 00	90040	VENTANA ALUMINIO TERMOPANEL 60X100. CM.	u	1,00	6,3612	6,3612	7,6971	7,9515	8,5240	8,7785	9,0965	9,4146
D 09 02 00	90041	VENTANA ALUMINIO TERMOPANEL 120X100. CM.	u	1,00	9,0650	9,0650	10,9687	11,3313	12,1471	12,5097	12,9630	13,4162
D 09 02 00	90042	Ventana aluminio termopanel 120X140. cm.	u	1,00	10,6682	10,6682	12,9085	13,3353	14,2954	14,7221	15,2555	15,7889
D 09 02 00	90043	Ventana aluminio termopanel 160X200 cm.	u	1,00	19,8299	19,8299	23,9942	24,7874	26,5721	27,3653	28,3568	29,3483
	00121	PVC										
D 09 05 00	90010	VENTANA PVC BLANCO CA-10 100X100. CM.	u	1,00	3,2102	3,2102	3,8843	4,0128	4,3017	4,4301	4,5906	4,7511
D 09 05 00	90007	Ventana 45 x 55 PVC Blanco con celosia	u	1,00	2,5298	2,5298	3,0611	3,1623	3,3899	3,4911	3,6176	3,7441
D 09 05 00	90008	Ventana PVC Blanco 150x205	u	1,00	11,6521	11,6521	14,0990	14,5651	15,6138	16,0799	16,6625	17,2451
D 09 05 00	90009	Ventana PVC Blanco 100 x 100 Termopanel	u	1,00	3,4043	3,4043	4,1192	4,2554	4,5618	4,6979	4,8681	5,0384
D 09 05 00	90011	Ventana PVC 140 x 120 Termopanel	u	1,00	3,9966	3,9966	4,8359	4,9958	5,3554	5,5153	5,7151	5,9150
D 09 05 00	90012	Ventana PVC 150 x 205 Termopanel	u	1,00	11,6521	11,6521	14,0990	14,5651	15,6138	16,0799	16,6625	17,2451
	00227	MADERA										
D 09 03 00	90000	VENTANA MADERA 120 x 120 cm.	u	1,00	5,2257	5,2257	6,3231	6,5321	7,0024	7,2115	7,4728	7,7340
	00228	VIDRIOS										
D 09 02 08	90000	Vidrios	u	1,00	1,0376	1,0376	1,2555	1,2970	1,3904	1,4319	1,4838	1,5356
	00229	ALFEIZAR										
D 09 03 80	90000	ALFEIZAR MADERA	u	1,00	1,0368	1,0368	1,2545	1,2960	1,3893	1,4308	1,4826	1,5345
D 09 80 00	90000	ALFEIZAR HORMIGON	u	1,00	0,8708	0,8708	1,0537	1,0885	1,1669	1,2017	1,2452	1,2888
	00122	MOLDURAS										
	00123	GUARDAPOLVOS										
D 12 03 01	90006	Guardapolvos 3/4" x 3"	m	1,00	0,1026	0,1026	0,1241	0,1283	0,1375	0,1416	0,1467	0,1518
D 12 03 80	90000	Guardapolvos Piso Laminado	m	1,00	0,2046	0,2046	0,2476	0,2558	0,2742	0,2823	0,2926	0,3028
	00124	CORNISAS										
D 12 01 01	90004	Moldura 1/4 Rodón	m	1,00	0,0702	0,0702	0,0849	0,0878	0,0941	0,0969	0,1004	0,1039
D 12 01 01	90005	Moldura media caña	m	1,00	0,0701	0,0701	0,0848	0,0876	0,0939	0,0967	0,1002	0,1037
D 12 01 04	90000	Cornisa de poliestireno expandido	m	1,00	0,1065	0,1065	0,1289	0,1331	0,1427	0,1470	0,1523	0,1576
	00254	PILASTRAS										
D 12 05 01	90000	PILASTRA PINO	m	1,00	0,0741	0,0741	0,0897	0,0926	0,0993	0,1023	0,1060	0,1097

	00125	PINTURAS										
	00130	ANTIOXIDOS										
D 17 03 00	90005	Pintura Antioxido	m2	1,00	0,1977	0,1977	0,2392	0,2471	0,2649	0,2728	0,2827	0,2926
	00131	IMPERMEABILACION MUROS										
D 17 80 00	90002	Impermeabilización fachadas albañilería	m2	1,00	0,1488	0,1488	0,1800	0,1860	0,1994	0,2053	0,2128	0,2202
D 17 80 00	90003	Impermeabilización recintos húmedos	m2	1,00	0,1579	0,1579	0,1911	0,1974	0,2116	0,2179	0,2258	0,2337
	00132	PREPARACION DE SUPERFICIES										
D 17 80 00	90005	QUEMADO DE MUROS	m2	1,00	0,0836	0,0836	0,1012	0,1045	0,1120	0,1154	0,1195	0,1237
D 17 80 00	90004	Empaste	m2	1,00	0,0929	0,0929	0,1124	0,1161	0,1245	0,1282	0,1328	0,1375
	00126	OLEO										
D 17 01 00	90006	Pintura Oleo 2 manos	m2	1,00	0,1885	0,1885	0,2281	0,2356	0,2526	0,2601	0,2696	0,2790
	00127	ESMALTE										
D 17 04 00	90013	Pintura Esmalte al agua 2 manos	m2	1,00	0,1902	0,1902	0,2301	0,2378	0,2549	0,2625	0,2720	0,2815
D 17 07 00	90000	Pintura Esmalte Sintético 2 manos	m2	1,00	0,1806	0,1806	0,2185	0,2258	0,2420	0,2492	0,2583	0,2673
	00128	LATEX										
D 17 07 00	90001	Pintura Latex 2 manos	m2	1,00	0,1655	0,1655	0,2003	0,2069	0,2218	0,2284	0,2367	0,2449
	00129	BARNIZ										
D 15 02 00	90006	BARNIZ MARINO 2 MANOS	m2	1,00	0,1670	0,1670	0,2021	0,2088	0,2238	0,2305	0,2388	0,2472
D 17 80 00	90001	Pintura imprimación aceite linaza	m2	1,00	0,1623	0,1623	0,1964	0,2029	0,2175	0,2240	0,2321	0,2402
	00276	MARTELINA										
D 17 08 00	090000	PINTURA MARTELINA EXTERIOR	m2	1,00	0,2345	0,2345	0,2837	0,2931	0,3142	0,3236	0,3353	0,3471
	00134	OBRAS EXTERIORES										
	00135	PAVIMENTO DE ACCESO										
	00136	PASTELONES										
D 05 12 02	90001	PAVIMENTO PASTELONES 50 X 50 CM.	m2	1,00	0,7379	0,7379	0,8929	0,9224	0,9888	1,0183	1,0552	1,0921
D 05 12 02	90002	PASTELON HEXAGONAL DE H.C.V.	m2	1,00	0,8677	0,8677	1,0499	1,0846	1,1627	1,1974	1,2408	1,2842
D 05 02 00	90004	ACERA HORMIGON	m2	1,00	0,7241	0,7241	0,8762	0,9051	0,9703	0,9993	1,0355	1,0717
	00137	RAMPA ACCESO VIVIENDA										
D 05 02 00	90005	RAMPA 0,90 M ANCHO, ESTABILIZADO 15 CM + RADIER 10 CM TERMINADO ANTIDESLIZANTE	m	1,00	1,2618	1,2618	1,5268	1,5773	1,6908	1,7413	1,8044	1,8675
	00138	CIERROS										
	00139	REJA ANTEJARDIN										
D 19 01 01	90000	PUERTA REJA ANTEJARDIN 1 x 2,5 m.	u	1,00	5,3474	5,3474	6,4704	6,6843	7,1655	7,3794	7,6468	7,9142
D 19 01 01	90001	PORTON REJA 3,5 x .2.5	u	1,00	6,1008	6,1008	7,3820	7,6260	8,1751	8,4191	8,7241	9,0292
D 19 01 01	90002	TRAMO DE REJA H=2,5	m	1,00	2,5092	2,5092	3,0361	3,1365	3,3623	3,4627	3,5882	3,7136
	00140	CIERRO PERIMETRAL										
D 19 01 03	90000	POLIN IMPREGNADO Y MALLA RASCHEL H=2,6 MT.	m	1,00	0,1750	0,1750	0,2118	0,2188	0,2345	0,2415	0,2503	0,2590
D 19 01 80	90000	CIERRES DE PLACA HORMIGÓN VIBRADO 1,80 MT DE ALTURA	m	1,00	1,6792	1,6792	2,0318	2,0990	2,2501	2,3173	2,4013	2,4852
D 19 01 01	90003	CIERRE PERIMETRAL ESTRUCTURA METALICA + MADERA, REJA H = 1,5 MT	m	1,00	4,0721	4,0721	4,9272	5,0901	5,4566	5,6195	5,8231	6,0267
	00133	E.- INSTALACIONES										
	00141	ARTEFACTOS SANITARIOS										
	00142	WC										
E 07 02 01	90000	WC con estanque	u	1,00	3,5210	3,5210	4,2604	4,4013	4,7181	4,8590	5,0350	5,2111
	00143	LAVAMANOS CON PEDESTAL										
E 07 01 01	90003	LAVAMANOS CON PEDESTAL	u	1,00	2,0514	2,0514	2,4822	2,5643	2,7489	2,8309	2,9335	3,0361
E 07 01 03	90000	Combinación monomando lavamanos	u	1,00	1,1116	1,1116	1,3450	1,3895	1,4895	1,5340	1,5896	1,6452
	00144	LAVAMANOS SIN PEDESTAL (VIV DISCAPAC)										
E 07 01 01	90000	Lavamanos sin pedestal	u	1,00	1,7352	1,7352	2,0996	2,1690	2,3252	2,3946	2,4813	2,5681
	00145	TINA										
E 07 03 01	90000	Tina esmaltada (sin grifería)	u	1,00	4,8496	4,8496	5,8680	6,0620	6,4985	6,6924	6,9349	7,1774
E 07 03 02	90000	Combinación Tina	u	1,00	1,2183	1,2183	1,4741	1,5229	1,6325	1,6813	1,7422	1,8031
	00146	BASE DUCHA										
E 07 04 01	90000	Receptáculo ducha enlozado 80x80	u	1,00	3,4637	3,4637	4,1911	4,3296	4,6414	4,7799	4,9531	5,1263
E 07 04 01	90004	RECEPTÁCULO DE DUCHA ESPECIAL SIN REBORDE INSTALADO A NIVEL DE PISO TERMINADO	u	1,00	2,7769	2,7769	3,3600	3,4711	3,7210	3,8321	3,9710	4,1098
E 07 04 01	90006	RECEPTACULO DUCHA IN SITU	u	1,00	2,7956	2,7956	3,3827	3,4945	3,7461	3,8579	3,9977	4,1375

	00147	BASE LAVADERO										
E 07 07 01	90000	Lavadero Económico	u	1,00	2,8751	2,8751	3,4789	3,5939	3,8526	3,9676	4,1114	4,2551
E 07 07 02	90000	Llave lavadero	u	1,00	0,5125	0,5125	0,6201	0,6406	0,6868	0,7073	0,7329	0,7585
	00148	LAVAPLATOS CON MUEBLE										
E 07 05 01	90000	Lavaplatos 1T 1 S	u	1,00	3,6910	3,6910	4,4661	4,6138	4,9459	5,0936	5,2781	5,4627
E 07 05 01	90001	Lavaplatos 2T 1S	u	1,00	5,3847	5,3847	6,5155	6,7309	7,2155	7,4309	7,7001	7,9694
E 07 05 02	90000	Combinación Lavaplatos	u	1,00	1,4603	1,4603	1,7670	1,8254	1,9568	2,0152	2,0882	2,1612
	00257	ACCESORIOS										
E 07 08 01	90000	PORTARROLLO	u	1,00	0,4650	0,4650	0,5627	0,5813	0,6231	0,6417	0,6650	0,6882
E 07 08 05	90000	JABONERA	u	1,00	0,2457	0,2457	0,2973	0,3071	0,3292	0,3391	0,3514	0,3636
E 07 08 03	90000	TOALLERO	u	1,00	0,3744	0,3744	0,4530	0,4680	0,5017	0,5167	0,5354	0,5541
E 07 08 04	90000	PERCHA	u	1,00	0,3195	0,3195	0,3866	0,3994	0,4281	0,4409	0,4569	0,4729
	00149	BARRAS DE SEGURIDAD										
E 07 08 11	90005	BARRAS DE SEGURIDAD 30 CM PARA BAÑO, INSTALADAS	u	1,00	0,9446	0,9446	1,1430	1,1808	1,2658	1,3035	1,3508	1,3980
E 07 08 11	90006	BARRAS DE SEGURIDAD 60 CM PARA BAÑO, INSTALADAS	u	1,00	0,5586	0,5586	0,6759	0,6983	0,7485	0,7709	0,7988	0,8267
E 07 08 11	90007	BARRAS DE SEGURIDAD CURVA PARA BAÑO, INSTALADAS	u	1,00	0,8982	0,8982	1,0868	1,1228	1,2036	1,2395	1,2844	1,3293
E 07 08 11	90008	BARRAS DE APOYO MURO PISO INODORO	u	1,00	1,0015	1,0015	1,2118	1,2519	1,3420	1,3821	1,4321	1,4822
E 07 08 11	90009	BARRA ABATIBLE PARA INODORO	u	1,00	1,1702	1,1702	1,4159	1,4628	1,5681	1,6149	1,6734	1,7319
E 07 08 11	90010	BARRA DUCHA CON SOPORTE AJUSTABLE	u	1,00	0,5586	0,5586	0,6759	0,6983	0,7485	0,7709	0,7988	0,8267
	00150	RED AGUA POTABLE										
	00153	RED INTERIOR AGUA FRIA										
	00154	CU										
E 01 01 01	90000	Cañería de cobre 1/2"	m	1,00	0,5889	0,5889	0,7126	0,7361	0,7891	0,8127	0,8421	0,8716
E 01 01 01	90001	Cañerías de cobre 3/4"	m	1,00	0,6789	0,6789	0,8215	0,8486	0,9097	0,9369	0,9708	1,0048
E 01 01 01	90003	Cañería de cobre 1"	m	1,00	0,8050	0,8050	0,9741	1,0063	1,0787	1,1109	1,1512	1,1914
	00155	PVC										
E 01 01 02	90000	TUBERIA PVC HIDRAULICO 20 MM.	m	1,00	0,3443	0,3443	0,4166	0,4304	0,4614	0,4751	0,4923	0,5096
E 01 01 02	90001	TUBERIA PVC HIDRAULICO 25 MM	m	1,00	0,3549	0,3549	0,4294	0,4436	0,4756	0,4898	0,5075	0,5253
E 01 01 02	90002	TUBERIA PVC HIDRAULICO 32 MM	m	1,00	0,3525	0,3525	0,4265	0,4406	0,4724	0,4865	0,5041	0,5217
E 01 01 02	90003	TUBERIA PVC HIDRAULICO 40 MM	m	1,00	0,3637	0,3637	0,4401	0,4546	0,4874	0,5019	0,5201	0,5383
	00231	PPR										
E 01 01 04	90001	TUBERIA PPR PN16 20 MM.	m	1,00	0,3587	0,3587	0,4340	0,4484	0,4807	0,4950	0,5129	0,5309
E 01 01 04	90002	TUBERIA PPR PN16 25 MM.	m	1,00	0,3734	0,3734	0,4518	0,4668	0,5004	0,5153	0,5340	0,5526
E 01 01 04	90003	TUBERIA PPR PN16 32 MM.	m	1,00	0,4017	0,4017	0,4861	0,5021	0,5383	0,5543	0,5744	0,5945
	00152	LLAVES DE PASO Y JARDIN										
E 01 03 14	90000	Llave de paso 1/2"	u	1,00	0,7531	0,7531	0,9113	0,9414	1,0092	1,0393	1,0769	1,1146
E 02 02 04	90000	Llave de paso 3/4"	u	1,00	0,9226	0,9226	1,1163	1,1533	1,2363	1,2732	1,3193	1,3654
E 03 01 05	90000	Llave Jardín	u	1,00	0,7158	0,7158	0,8661	0,8948	0,9592	0,9878	1,0236	1,0594
	00156	RED INTERIOR AGUA CALIENTE										
E 02 01 01	90002	CAÑERIA DE COBRE 1/2"	m	1,00	0,5889	0,5889	0,7126	0,7361	0,7891	0,8127	0,8421	0,8716
E 02 01 01	90003	CAÑERIA DE COBRE 3/4"	m	1,00	0,6789	0,6789	0,8215	0,8486	0,9097	0,9369	0,9708	1,0048
E 02 01 01	90004	CAÑERIA DE COBRE 1"	u	1,00	0,8050	0,8050	0,9741	1,0063	1,0787	1,1109	1,1512	1,1914
	00157	ALCANTARILLADO										
	00158	RED INTERIOR										
E 05 01 01	90001	Tubería PVC Sanitario 40 mm.	m	1,00	0,2185	0,2185	0,2644	0,2731	0,2928	0,3015	0,3125	0,3234
E 05 01 01	90002	Tubería PVC Sanitario 50 mm.	m	1,00	0,2414	0,2414	0,2921	0,3018	0,3235	0,3331	0,3452	0,3573
E 05 01 02	90000	Tubería PVC Sanitario 75 mm.	m	1,00	0,2925	0,2925	0,3539	0,3656	0,3920	0,4037	0,4183	0,4329
E 05 01 01	90003	Tubería PVC Sanitraio 110 mm.	m	1,00	0,4821	0,4821	0,5833	0,6026	0,6460	0,6653	0,6894	0,7135
E 05 05 01	90000	CÁMARA DESGRASADORA 100 LT.	u	1,00	5,3120	5,3120	6,4275	6,6400	7,1181	7,3306	7,5962	7,8618
E 05 04 00	90000	CAMARA DE INSPECCION	u	1,00	5,3067	5,3067	6,4211	6,6334	7,1110	7,3232	7,5886	7,8539
	00294	SOLUCIÓN PARTICULAR ALCANTARILLADO										
E 05 02 80	90000	FOSA SEPTICA 2400 LITROS INCLUYE DREN 25 M	u	1,00	41,0477	41,0477	49,6677	51,3096	55,0039	56,6458	58,6982	60,7506
E 06 00 00	090001	FOSA SEPTICA 2000 LITROS INCLUYE DREN 25 M	gl	1,00	32,0728	32,0728	38,8081	40,0910	42,9776	44,2605	45,8641	47,4677
E 06 00 00	090000	FOSA SEPTICA 1200 LITROS INCLUYE DREN 15 M	gl	1,00	27,6636	27,6636	33,4730	34,5795	37,0692	38,1758	39,5589	40,9421
	00159	INSTALACIONES ELECTRICAS										

	00233	TABLERO										
E 16 05 01	90001	TABLERO UNIDAD DE VIVIENDA	u	1,00	4,9816	4,9816	6,0277	6,2270	6,6753	6,8746	7,1237	7,3728
	00160	TERMO ELECTRICO										
E 02 09 03	90000	Termo eléctrico 50 lts	u	1,00	6,3157	6,3157	7,6420	7,8946	8,4630	8,7157	9,0315	9,3472
E 02 09 03	90001	Termo Eléctrico 100 lts	u	1,00	7,7500	7,7500	9,3775	9,6875	10,3850	10,6950	11,0825	11,4700
E 02 09 03	90002	Termo Eléctrico 150 lts	u	1,00	8,0453	8,0453	9,7348	10,0566	10,7807	11,1025	11,5048	11,9070
	00161	RED INTERIOR										
E 16 04 01	90002	Centro de alumbrado	u	1,00	2,7981	2,7981	3,3857	3,4976	3,7495	3,8614	4,0013	4,1412
E 16 04 01	90000	Centro de energía eléctrica, enchufe hembra embutido	u	1,00	2,8570	2,8570	3,4570	3,5713	3,8284	3,9427	4,0855	4,2284
E 16 04 01	90001	Centro de luz 9/12 embutido	u	1,00	2,8548	2,8548	3,4543	3,5685	3,8254	3,9396	4,0824	4,2251
	00258	PUESTA A TIERRA										
E 16 09 00	90002	BARRA COPERWELD	u	1,00	1,6389	1,6389	1,9831	2,0486	2,1961	2,2617	2,3436	2,4256
	00163	INSTALACIONES DE GAS										
	00164	RED INTERIOR										
E 18 01 03	90000	Cañería cobre 1/2" para gas	m	1,00	0,6508	0,6508	0,7875	0,8135	0,8721	0,8981	0,9306	0,9632
E 18 01 03	90001	Cañería cobre 3/4" para gas	m	1,00	0,7720	0,7720	0,9341	0,9650	1,0345	1,0654	1,1040	1,1426
	00165	CALEFONT										
E 02 09 01	90000	Calefont 5 lt.	u	1,00	5,2075	5,2075	6,3011	6,5094	6,9781	7,1864	7,4467	7,7071
E 02 09 01	90001	Calefont 7 lt.	u	1,00	4,6752	4,6752	5,6570	5,8440	6,2648	6,4518	6,6855	6,9193
E 02 09 01	90002	Calefont 10 lt.	u	1,00	6,4098	6,4098	7,7559	8,0123	8,5891	8,8455	9,1660	9,4865
E 18 01 80	90000	DUCTOS VENTILACION EVACUACION GASES	u	1,00	2,0335	2,0335	2,4605	2,5419	2,7249	2,8062	2,9079	3,0096
E 02 09 04	90000	CASETA PROTECCION CALEFON	u	1,00	2,6033	2,6033	3,1500	3,2541	3,4884	3,5926	3,7227	3,8529
	00259	NICHO PARA CILINDROS DE GAS										
E 18 01 80	90002	NICHOS METÁLICOS PARA CILINDROS DE 15 GK. SOBRE RADIER	u	1,00	5,0250	5,0250	6,0803	6,2813	6,7335	6,9345	7,1858	7,4370
	00166	INSTALACIONES SISTEMA SOLAR TERMICO										
E 02 10 01	090000	Colector solar térmico integrado compacto (capacidad 160 lts.)	u	1,00	37,6490	37,6490	45,5553	47,0613	50,4497	51,9556	53,8381	55,7205
E 02 10 01	090001	Colector solar térmico integrado (capacidad 250 lts.)	u	1,00	50,1986	50,1986	60,7403	62,7483	67,2661	69,2741	71,7840	74,2939
E 02 10 01	090002	Colector Solar térmico (2099 X 1099 X 110 mm)	u	1,00	33,6331	33,6331	40,6961	42,0414	45,0684	46,4137	48,0953	49,7770
E 02 10 01	090003	Colector Solar térmico (2050 X 2420 X 189 mm)	u	1,00	33,6517	33,6517	40,7186	42,0646	45,0933	46,4393	48,1219	49,8045
	00289	INSTALACION SISTEMA FOTOVOLTAICO										
E 16 08 02	090004	SISTEMA FOTOVOLTAICO ONGRID 1000W	u	1,00	35,2209	35,2209	42,6173	44,0261	47,1960	48,6048	50,3659	52,1269
E 16 08 02	090005	SISTEMA FOTOVOLTAICO ONGRID 750W	u	1,00	30,9870	30,9870	37,4943	38,7338	41,5226	42,7621	44,3114	45,8608
E 16 08 02	090003	SISTEMA FOTOVOLTAICO OFF GRID 1000 W	u	1,00	99,1170	99,1170	119,9316	123,8963	132,8168	136,7815	141,7373	146,6932
E 16 08 00	090000	SISTEMA FOTOVOLTAICO OFF GRID 750KW	u	1,00	65,5534	65,5534	79,3196	81,9418	87,8416	90,4637	93,7414	97,0190
	00282	EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN										
E 10 01 02	90000	Extractor de aire 53 m3/hr.	u	1,00	2,5668	2,5668	3,1058	3,2085	3,4395	3,5422	3,6705	3,7989
E 10 01 02	90001	Extractor de aire 75 m3/hr	u	1,00	3,1785	3,1785	3,8460	3,9731	4,2592	4,3863	4,5453	4,7042
E 10 01 02	090004	Extractor de aire 100 m3/hr con higrostató, temporizador y visor	u	1,00	4,8588	4,8588	5,8791	6,0735	6,5108	6,7051	6,9481	7,1910
E 10 01 02	090005	Extractor de aire 99 m3/hr con higrostató y temporizador	u	1,00	4,9519	4,9519	5,9918	6,1899	6,6355	6,8336	7,0812	7,3288
E 10 01 02	90002	Extractor de aire 129 m3/hr	u	1,00	3,3261	3,3261	4,0246	4,1576	4,4570	4,5900	4,7563	4,9226
E 10 01 02	090006	Extractor de aire 132 m3/hr	u	1,00	6,2893	6,2893	7,6101	7,8616	8,4277	8,6792	8,9937	9,3082
E 10 01 01	090000	Ventilación pasiva 3"	u	1,00	1,2605	1,2605	1,5252	1,5756	1,6891	1,7395	1,8025	1,8655
E 10 01 01	090001	Ventilación pasiva 3.5"	u	1,00	1,3666	1,3666	1,6536	1,7083	1,8312	1,8859	1,9542	2,0226
E 10 01 01	090002	ventilación pasiva 4"	u	1,00	1,6844	1,6844	2,0381	2,1055	2,2571	2,3245	2,4087	2,4929
E 10 01 01	090003	ventilación pasiva 6"	u	1,00	1,3111	1,3111	1,5864	1,6389	1,7569	1,8093	1,8749	1,9404
E 10 04 80	090000	Perforación en muro	u	1,00	0,8593	0,8593	1,0398	1,0741	1,1515	1,1858	1,2288	1,2718
E 10 04 80	090001	Perforación en puerta	u	1,00	0,1174	0,1174	0,1421	0,1468	0,1573	0,1620	0,1679	0,1738
E 10 02 01	090000	instalación manga flexible	u	1,00	0,1914	0,1914	0,2316	0,2393	0,2565	0,2641	0,2737	0,2833
	00176	H.- EQUIPAMIENTO COMUNITARIO										
	00177	PREPARACION DE TERRENO										
H 80 00 00	090000	Limpieza, escarpado y despeje de terreno, manual e= 15 cm.	m2	1,00	0,1976	0,1976	0,2391	0,2470	0,2648	0,2727	0,2826	0,2924
H 80 00 00	090001	Limpieza, escarpado y despeje de terreno, con máquina	m2	1,00	0,0782	0,0782	0,0946	0,0978	0,1048	0,1079	0,1118	0,1157

H 02 01 00	090000	MOVIMIENTOS DE TIERRA	m3	1,00	0,2551	0,2551	0,3087	0,3189	0,3418	0,3520	0,3648	0,3775
H 02 01 04	090001	RELLENO DE BASE ESTABILIZADA	m3	1,00	0,6161	0,6161	0,7455	0,7701	0,8256	0,8502	0,8810	0,9118
	00291	VIAS DE CIRCULACIÓN										
	00292	PEATONAL										
	00002	Veredas										
H 02 04 01	090003	Vereda de hormigón con tratamiento Piedra Huevillo Vista	m2	1,00	1,1820	1,1820	1,4302	1,4775	1,5839	1,6312	1,6903	1,7494
H 02 04 01	090004	Vereda de hormigón con tratamiento superficial radier Color y Texturas, 25%	m2	1,00	1,2358	1,2358	1,4953	1,5448	1,6560	1,7054	1,7672	1,8290
H 02 05 07	090001	Baldosa microvibrada de 40 x 40 cm	m2	1,00	1,6056	1,6056	1,9428	2,0070	2,1515	2,2157	2,2960	2,3763
H 02 05 02	090001	Veredas de asfalto e=4 cm	m2	1,00	1,2014	1,2014	1,4537	1,5018	1,6099	1,6579	1,7180	1,7781
	00003	Pavimentos con textura guía y alerta										
H 02 05 11	090001	Baldosa podotáctil guía amarillo arroz 40 x 40 e = 3,6 cm	m2	1,00	1,3856	1,3856	1,6766	1,7320	1,8567	1,9121	1,9814	2,0507
H 02 05 11	090002	Baldosa podotáctil alerta amarillo arroz 40 x 40 e = 3,6 cm	m2	1,00	1,4800	1,4800	1,7908	1,8500	1,9832	2,0424	2,1164	2,1904
H 02 05 11	090003	Baldosa podotáctil Sevilla Acc Univ curva amarillo arroz 40 x 40 e = 3,6 cm	m2	1,00	1,9881	1,9881	2,4056	2,4851	2,6641	2,7436	2,8430	2,9424
H 02 05 11	090004	Baldosa podotáctil guía amarillo arroz 40 x 40 e = 7 cm	m2	1,00	1,7524	1,7524	2,1204	2,1905	2,3482	2,4183	2,5059	2,5936
H 02 05 11	090005	Baldosa podotáctil modelo alerta amarillo arroz 40 x 40 e = 7 cm	m2	1,00	1,7524	1,7524	2,1204	2,1905	2,3482	2,4183	2,5059	2,5936
H 02 05 11	090006	Baldosa podotáctil modelo Sevilla Acc Univ curva amarillo arroz 40 x 40 e = 7 cm	m2	1,00	1,7453	1,7453	2,1118	2,1816	2,3387	2,4085	2,4958	2,5830
H 02 05 11	090007	Panel Podotactil de alerta de polimero reforzado con fibra de vidrio 61cm x 61 cm (sobre Hº existente)	m2	1,00	2,3573	2,3573	2,8523	2,9466	3,1588	3,2531	3,3709	3,4888
H 02 05 11	090008	Panel Podotactil de alerta de polimero reforzado con fibra de vidrio 61cm x 61 cm (sobre Hº fresco)	m2	1,00	2,3573	2,3573	2,8523	2,9466	3,1588	3,2531	3,3709	3,4888
H 02 05 11	090009	Panel Podotactil de alerta de polimero reforzado con fibra de vidrio 30,5 cm x 30,5 cm (sobre Hº fresco)	m2	1,00	1,2900	1,2900	1,5609	1,6125	1,7286	1,7802	1,8447	1,9092
	00004	Rampas para minusválidos en cruces peatonales										
H 02 08 80	090000	Rampa I:150 cm x 120 cm de ancho, solución rebaje con alas de Hormigón de Cemento Vibrado Pendiente 12 % (incluye franja 40 cm huella podotáctil al inicio de la rampa)	u	1,00	4,6705	4,6705	5,6513	5,8381	6,2585	6,4453	6,6788	6,9123
H 02 08 80	090001	Rampa I:150 cm x 200 cm de ancho, solución rebaje con alas de Hormigón de Cemento Vibrado Pendiente 12 % (incluye franja 40 cm huella podotáctil al inicio de la rampa)	u	1,00	5,9679	5,9679	7,2212	7,4599	7,9970	8,2357	8,5341	8,8325
H 02 08 80	090002	Rampa 150 cm x 120 cm de ancho, solución rebaje encajonado de Hormigón de Cemento Vibrado Pendiente hasta 12 % (incluye franja 40 cm huella podotáctil al inicio de la rampa)	u	1,00	3,8863	3,8863	4,7024	4,8579	5,2076	5,3631	5,5574	5,7517
H 02 08 80	090003	Rampa 150 cm x 200 cm de ancho, solución rebaje encajonado de Hormigón de Cemento Vibrado Pendiente hasta 12 % (incluye franja 40 cm huella podotáctil al inicio de la rampa)	u	1,00	5,9166	5,9166	7,1591	7,3958	7,9282	8,1649	8,4607	8,7566
H 02 08 80	090004	Rampa 150 cm x 90 cm, solución rebaje de Soleras vereda angosta de Hormigón de Cemento Vibrado Pendiente hasta 10 % (incluye franja 40 cm huella podotáctil al inicio de la rampa)	u	1,00	3,5014	3,5014	4,2367	4,3768	4,6919	4,8319	5,0070	5,1821
	00005	Solerillas										
H 02 09 02	090000	Solerilla con bisel tipo b	m	1,00	0,3135	0,3135	0,3793	0,3919	0,4201	0,4326	0,4483	0,4640
H 02 09 03	090000	Solerilla canto redondo	m	1,00	0,2524	0,2524	0,3054	0,3155	0,3382	0,3483	0,3609	0,3736
H 02 09 06	090001	Solerilla de caucho	m	1,00	1,0303	1,0303	1,2467	1,2879	1,3806	1,4218	1,4733	1,5248
	00006	Pavimentos para áreas de juego										
H 02 07 05	090001	Palmeta de caucho 50 x 50cm e=30mm	m2	1,00	1,0863	1,0863	1,3144	1,3579	1,4556	1,4991	1,5534	1,6077
H 02 07 05	090020	Pavimento de Caucho EPDM 3 cm. (2 cm negro 1 cm color)	m2	1,00	2,3457	2,3457	2,8383	2,9321	3,1432	3,2371	3,3544	3,4716
H 02 07 05	090021	Pavimento de Caucho SBR 3 cm. (2 cm negro 1 cm color)	m2	1,00	2,2712	2,2712	2,7482	2,8390	3,0434	3,1343	3,2478	3,3614
H 02 07 02	090001	Maicillo compactado e = 10cm.	m2	1,00	0,2028	0,2028	0,2454	0,2535	0,2718	0,2799	0,2900	0,3001
	00007	Rampa (incluye barandas, borde resistente de 30 cm y antecedida de cambio de textura de 60 cm)										
H 02 05 01	090001	Rampa HA ancho 1.2 m x 1,50 m (salva 18 cm) pendiente 12 %	u	1,00	10,0607	10,0607	12,1734	12,5759	13,4813	13,8838	14,3868	14,8898
H 02 05 01	090002	Rampa HA ancho 1.5 m x 1,50 m (salva 18 cm) pendiente 12 %	u	1,00	10,1584	10,1584	12,2917	12,6980	13,6123	14,0186	14,5265	15,0344
H 02 05 01	090003	Rampa HA ancho 1,2 salva 144 cm pendiente 8 % (incluye descanso 1,50 m de largo)	u	1,00	9,7963	9,7963	11,8535	12,2454	13,1270	13,5189	14,0087	14,4985
H 02 05 01	090004	Rampa HA ancho 1,5 salva 144 cm pendiente 8 % (incluye descanso 1,50 m de largo)	u	1,00	9,9375	9,9375	12,0244	12,4219	13,3163	13,7138	14,2106	14,7075

H 07 05 01	090002	Sombreador prefabricado 3,8 x 3,8 acero galvanizado y cubierta tela	u	1,00	7,0530	7,0530	8,5341	8,8163	9,4510	9,7331	10,0858	10,4384
H 07 05 01	090003	Sombreador prefabricado 10 x 5 postes metálicos y cubierta tela	u	1,00	7,0730	7,0730	8,5583	8,8413	9,4778	9,7607	10,1144	10,4680
	00021	Señalización										
I 12 01 01	090016	SENALETICA PARE 75X75	Ton	1,00	4,1550	4,1550	5,0276	5,1938	5,5677	5,7339	5,9417	6,1494
I 12 01 01	090017	SENALETICA PROXIMIDAD PARE	u	1,00	3,8024	3,8024	4,6009	4,7530	5,0952	5,2473	5,4374	5,6276
I 12 01 01	090018	SENALETICA CEDA EL PASO	u	1,00	3,8024	3,8024	4,6009	4,7530	5,0952	5,2473	5,4374	5,6276
I 12 01 01	090019	SENALETICA PASO CEBRA	u	1,00	3,8024	3,8024	4,6009	4,7530	5,0952	5,2473	5,4374	5,6276
I 12 01 01	090020	SENALETICA PROXIMIDAD PASO CEBRA	u	1,00	3,6874	3,6874	4,4618	4,6093	4,9411	5,0886	5,2730	5,4574
I 12 01 01	090021	SENALETICA CURVA A LA DERECHA	u	1,00	3,6874	3,6874	4,4618	4,6093	4,9411	5,0886	5,2730	5,4574
I 12 01 01	090022	SENALETICA NOMBRE CALLE SIMPLE	u	1,00	2,4183	2,4183	2,9261	3,0229	3,2405	3,3373	3,4582	3,5791
I 12 01 01	090023	SENALETICA NOMBRE CALLE DOBLE	u	1,00	3,2753	3,2753	3,9631	4,0941	4,3889	4,5199	4,6837	4,8474
I 12 01 01	090024	SENA VELOCIDAD MAXIMA	u	1,00	3,7798	3,7798	4,5736	4,7248	5,0649	5,2161	5,4051	5,5941
I 12 01 01	090014	Letrero 60 x 90 cm vertical, Un pilar omega galvanizado. (incluye fundación anclaje, poste y señal)	u	1,00	4,1303	4,1303	4,9977	5,1629	5,5346	5,6998	5,9063	6,1128
I 12 01 01	090015	Letrero 60 x 90 cm horizontal, dos pilares omega galvanizado. (incluye fundación anclaje, poste y señal)	u	1,00	5,0753	5,0753	6,1411	6,3441	6,8009	7,0039	7,2577	7,5114
H 10 04 00	090000	Demarcación estacionamiento para persona con discapacidad (incluye franja de circulación segura Pantone 294 C (5x2,5m) (pintura termoplástica)	u	1,00	4,0159	4,0159	4,8592	5,0199	5,3813	5,5419	5,7427	5,9435
H 09 04 01	090016	Señal de baño para persona con discapacidad	u	1,00	0,1184	0,1184	0,1433	0,1480	0,1587	0,1634	0,1693	0,1752
	00290	Paradero										
I 11 06 00	090000	PARADERO DE LOCOMOCION COLECTIVA TIPO B	u	1,00	56,3240	56,3240	68,1520	70,4050	75,4742	77,7271	80,5433	83,3595
	00022	Paisajismo										
H 04 15 03	090006	Poda de árboles de más de 30 mts	u	1,00	17,0946	17,0946	20,6845	21,3683	22,9068	23,5905	24,4453	25,3000
H 04 15 03	090007	Poda de árboles de 20 a 30 mts	u	1,00	14,1787	14,1787	17,1562	17,7234	18,9995	19,5666	20,2755	20,9845
H 04 15 03	090008	Poda de árboles de 10 a 20 mts	u	1,00	6,6179	6,6179	8,0077	8,2724	8,8680	9,1327	9,4636	9,7945
H 04 15 03	090009	Poda de árboles y vegetación hasta 10 mts	u	1,00	1,9024	1,9024	2,3019	2,3780	2,5492	2,6253	2,7204	2,8156
H 04 80 00	090000	Extracción de cepa (diámetro mayor a 60 cm)	u	1,00	4,0476	4,0476	4,8976	5,0595	5,4238	5,5857	5,7881	5,9904
H 04 13 01	090003	Trasplante de árbol de 20 a 30 mts	u	1,00	15,4852	15,4852	18,7371	19,3565	20,7502	21,3696	22,1438	22,9181
H 04 13 01	090004	Trasplante de árbol de más 30 mts y palmeras	u	1,00	26,4521	26,4521	32,0070	33,0651	35,4458	36,5039	37,8265	39,1491
	00023	Arbustos y cubresuelos										
H 04 04 01	090001	Plantación de Arbustos adaptado a clima local, aholladura 40 x 40 x 40 (relleno 30% tierra del lugar, 30%tierra mejorada, 30% compost y 10% arena)	u	1,00	0,6427	0,6427	0,7777	0,8034	0,8612	0,8869	0,9191	0,9512
H 04 06 01	090000	Plantación de cubresuelos adaptado a clima local, aholladura 40 x 40 x 40 (relleno 30% tierra del lugar, 30%tierra mejorada, 30% compost y 10% arena)	u	1,00	0,4327	0,4327	0,5236	0,5409	0,5798	0,5971	0,6188	0,6404
	00024	Árboles										
H 04 03 01	090000	Plantación de árbol adaptado a clima local, aholladura según tipo de especie (relleno 40% tierra mejorada del lugar, 50% compost y 10% arena)	u	1,00	5,0638	5,0638	6,1272	6,3298	6,7855	6,9880	7,2412	7,4944
	00025	Césped palmetas										
H 04 09 01	090003	Pasto alfombra	m2	1,00	0,4542	0,4542	0,5496	0,5678	0,6086	0,6268	0,6495	0,6722
H 04 09 01	090004	Cesped palmetas alto transito	m2	1,00	0,4636	0,4636	0,5610	0,5795	0,6212	0,6398	0,6629	0,6861
	00026	Alumbrado Público										
I 04 03 80	090001	Centro baterías (camara soterrada 3x6mts, 3mts altura)	u	1,00	25,1803	25,1803	30,4682	31,4754	33,7416	34,7488	36,0078	37,2668
I 04 03 80	090002	Poste alumbrado plazoleta - Solar / Eólico (8mt)	u	1,00	25,4867	25,4867	30,8389	31,8584	34,1522	35,1716	36,4460	37,7203
I 04 03 80	090003	Poste Alumbrado Peatonal - Solar / Eólico (6mts)	u	1,00	25,4867	25,4867	30,8389	31,8584	34,1522	35,1716	36,4460	37,7203
I 04 03 80	090004	Tablero eléctrico (en cámara soterrada)	u	1,00	6,4862	6,4862	7,8483	8,1078	8,6915	8,9510	9,2753	9,5996
	00027	Luminarias										
I 04 04 02	090017	Luminaria led 150W con poste 4m	u	1,00	25,1607	25,1607	30,4444	31,4509	33,7153	34,7218	35,9798	37,2378
I 04 04 03	090012	Luminaria led 150W con poste 4m con panel fotovoltaico	u	1,00	31,2228	31,2228	37,7796	39,0285	41,8386	43,0875	44,6486	46,2097
I 04 04 02	090018	Luminaria led 150W con poste 6m	u	1,00	25,1607	25,1607	30,4444	31,4509	33,7153	34,7218	35,9798	37,2378
I 04 04 03	090013	Luminaria led 150W con poste 6m con panel fotovoltaico	u	1,00	31,2228	31,2228	37,7796	39,0285	41,8386	43,0875	44,6486	46,2097
	00029	Multicanchas										
H 12 01 05	090004	Pavimento de asfalto e= 4cm.	m2	1,00	4,3759	4,3759	5,2948	5,4699	5,8637	6,0387	6,2575	6,4763

H 12 02 05	090002	Pasto sintético	m2	1,00	2,0850	2,0850	2,5229	2,6063	2,7939	2,8773	2,9816	3,0858
H 12 01 08	090005	Arco metalico babyfutbol	u	1,00	8,1409	8,1409	9,8505	10,1761	10,9088	11,2344	11,6415	12,0485
H 12 01 08	090006	Tablero Basquetbol	u	1,00	37,9465	37,9465	45,9153	47,4331	50,8483	52,3662	54,2635	56,1608
H 12 02 05	090003	Piso sintético multicancha poiuretano	m2	1,00	3,4161	3,4161	4,1335	4,2701	4,5776	4,7142	4,8850	5,0558
H 12 01 09	090007	Cierro poste metálico y malla galvanizada	m	1,00	0,9402	0,9402	1,1376	1,1753	1,2599	1,2975	1,3445	1,3915
	00011	J.- PARTIDAS EXCLUIVAS PARA USO DEL PROGRAMA DE ASENTAMIENTOS PRECARIOS										
	00001	PROTECCION CONTRA INCENDIOS										
E 15 02 80	090000	Provisión extintor tipo A B C 6 Kg.	u	1,00	1,2798	1,2798	1,5486	1,5998	1,7149	1,7661	1,8301	1,8941
E 15 02 80	090001	Provisión extintor tipo A B C 10 Kg.	u	1,00	1,4089	1,4089	1,7048	1,7611	1,8879	1,9443	2,0147	2,0852
E 15 02 80	090002	Provisión extintor tipo A B C 25 Kg. con carro	u	1,00	6,4515	6,4515	7,8063	8,0644	8,6450	8,9031	9,2256	9,5482
E 15 02 80	090003	Gabinete policarbonato para extintor 6 KG Kg	u	1,00	1,9484	1,9484	2,3576	2,4355	2,6109	2,6888	2,7862	2,8836
E 15 02 80	090004	Gabinete policarbonato para extintor 10 Kg	u	1,00	1,9484	1,9484	2,3576	2,4355	2,6109	2,6888	2,7862	2,8836
E 15 02 80	090005	Estructura porta baldes para arena con techo (alto: 70 cm, ancho 100 cm, profundidad: 15 cm) + 3 baldes metálicos (altura: 29 cm, diámetro inferior: 17 cm, diámetro superior: 29 cm) + radier	u	1,00	5,9728	5,9728	7,2271	7,4660	8,0036	8,2425	8,5411	8,8397
E 15 02 80	090006	Saco arena 25 Kg para combate de fuego	u	1,00	0,0236	0,0236	0,0286	0,0295	0,0316	0,0326	0,0337	0,0349
E 15 02 80	090007	Tambor metálico 200 litros (tambor arenero para control incendios)	u	1,00	1,2545	1,2545	1,5179	1,5681	1,6810	1,7312	1,7939	1,8567
	00002	SEGURIDAD										
H 09 07 01	090009	Baranda de madera (Pilares, pasamanos y travesaño pino 2"x2", Balaustros pino 1"x2")	m	1,00	1,1277	1,1277	1,3645	1,4096	1,5111	1,5562	1,6126	1,6690
H 09 07 01	090012	Baranda metalica (pilares 50x50x2, pasamanos y travesaño 50x20x2 y balaustros 20x20x2)	m	1,00	1,1831	1,1831	1,4316	1,4789	1,5854	1,6327	1,6918	1,7510
	00003	VIAS DE CIRCULACION										
I 06 80 00	090002	Preparación de subrasante	m2	1,00	0,0392	0,0392	0,0474	0,0490	0,0525	0,0541	0,0561	0,0580
I 08 01 00	090008	Base estabilizada	m3	1,00	0,6014	0,6014	0,7277	0,7518	0,8059	0,8299	0,8600	0,8901
I 09 01 80	090000	Mejoramiento pavimentos (provisorios) bishoufta	m2	1,00	0,0118	0,0118	0,0143	0,0148	0,0158	0,0163	0,0169	0,0175
I 09 01 80	090001	Aplicación de Dust 2000 para control de polvo	m2	1,00	0,0073	0,0073	0,0088	0,0091	0,0098	0,0101	0,0104	0,0108
I 09 01 80	090002	Mejoramiento pavimentos (provisorios) Cape Seal	m2	1,00	0,4195	0,4195	0,5076	0,5244	0,5621	0,5789	0,5999	0,6209
	00004	SENALETICA										
H 09 04 01	090019	Letrero de recuperación (100x 50 cm) incluye instalación y gráfica	u	1,00	4,0108	4,0108	4,8531	5,0135	5,3745	5,5349	5,7354	5,9360
A 03 80 00	090040	Demarcación con cinta de peligro	m	1,00	0,0729	0,0729	0,0882	0,0911	0,0977	0,1006	0,1042	0,1079
	00005	CIERRE PERIMETRAL										
D 19 01 03	090002	Cierre perimetral polines impregnados y malla ursus	m	1,00	0,9049	0,9049	1,0949	1,1311	1,2126	1,2488	1,2940	1,3393
	00006	KIT DE EMERGENCIA										
A 01 00 00	090219	Botiquin	u	1,00	0,2592	0,2592	0,3136	0,3240	0,3473	0,3577	0,3707	0,3836
A 01 00 00	090218	Silvato	u	1,00	0,0608	0,0608	0,0736	0,0760	0,0815	0,0839	0,0869	0,0900
A 01 00 00	090217	Pilas AA	u	1,00	0,1157	0,1157	0,1400	0,1446	0,1550	0,1597	0,1655	0,1712
A 01 00 00	090216	Linterna de mano a pilas AA	u	1,00	0,2951	0,2951	0,3571	0,3689	0,3954	0,4072	0,4220	0,4367
A 01 00 00	090215	Radio de mano a pilas AA	u	1,00	0,3251	0,3251	0,3934	0,4064	0,4356	0,4486	0,4649	0,4811
A 01 00 00	090214	Cinta reflectante para cuerpo	u	1,00	0,5545	0,5545	0,6709	0,6931	0,7430	0,7652	0,7929	0,8207
A 01 00 00	090213	Manta isotermica aluminizada	u	1,00	0,1047	0,1047	0,1267	0,1309	0,1403	0,1445	0,1497	0,1550
A 01 00 00	090212	Capa impermeable para lluvia	u	1,00	0,0736	0,0736	0,0891	0,0920	0,0986	0,1016	0,1052	0,1089
A 01 00 00	090211	Toalla microfibra talla M	u	1,00	0,1255	0,1255	0,1519	0,1569	0,1682	0,1732	0,1795	0,1857
A 01 00 00	090210	Toalla microfibra talla S	u	1,00	0,1001	0,1001	0,1211	0,1251	0,1341	0,1381	0,1431	0,1481
A 01 00 00	090209	Mascarillas KN95 para adultos	u	1,00	0,0486	0,0486	0,0588	0,0608	0,0651	0,0671	0,0695	0,0719
A 01 00 00	090208	Mascarillas KN95 para niños	u	1,00	0,0506	0,0506	0,0612	0,0633	0,0678	0,0698	0,0724	0,0749
A 01 00 00	090207	Alcohol gel 350 ml con dosificador	u	1,00	0,0506	0,0506	0,0612	0,0633	0,0678	0,0698	0,0724	0,0749
A 01 00 00	090206	Desinfectante con alcohol isopropilico 1 litro	u	1,00	0,1624	0,1624	0,1965	0,2030	0,2176	0,2241	0,2322	0,2404
A 01 00 00	090205	Toalla tamaño mediano	u	1,00	0,1255	0,1255	0,1519	0,1569	0,1682	0,1732	0,1795	0,1857
A 01 00 00	090204	Mochila impermeable 20 - 30 litros	u	1,00	0,7116	0,7116	0,8610	0,8895	0,9535	0,9820	1,0176	1,0532
	00007	AGUA POTABLE										
C 80 00 00	090006	Plataforma acero 2.2 x 2.2, h=0.9m con baranda	u	1,00	72,7640	72,7640	88,0444	90,9550	97,5038	100,4143	104,0525	107,6907

E 01 80 00	090000	Estanque vertical de polietileno para acumulación de agua potable 3.400 litros .Incluiye fitting de llenado y consumo.	u	1,00	11,8842	11,8842	14,3799	14,8553	15,9248	16,4002	16,9944	17,5886
	00008	BASURA										
E 17 01 04	090003	Nicho para basura	u	1,00	94,8408	94,8408	114,7574	118,5510	127,0867	130,8803	135,6223	140,3644
E 17 01 04	090004	Contenedores HDPE con tapa y ruedas de 240 L para basura	u	1,00	1,2547	1,2547	1,5182	1,5684	1,6813	1,7315	1,7942	1,8570
E 17 01 04	090005	Contenedores HDPE con tapa y ruedas de 1.100 L para basura	u	1,00	7,2763	7,2763	8,8043	9,0954	9,7502	10,0413	10,4051	10,7689
E 17 01 04	090006	Punto verde móvil metálico espesor 4 mm con cadena, letrero y ruedas (frente: 270 cm, largo: 137 cm, fondo: 68 cm)	u	1,00	8,5124	8,5124	10,3000	10,6405	11,4066	11,7471	12,1727	12,5984
	00009	RETIRO DE DESECHOS										
E 17 04 80	090000	Retiro de escombros o material sanitario de pozo negro	m3	1,00	0,2960	0,2960	0,3582	0,3700	0,3966	0,4085	0,4233	0,4381
E 17 04 80	090001	Vaciado de material sanitario de pozo negro	m3	1,00	0,7339	0,7339	0,8880	0,9174	0,9834	1,0128	1,0495	1,0862
E 17 04 80	090002	Sellado (relleno) de pozo negro	m3	1,00	0,2068	0,2068	0,2502	0,2585	0,2771	0,2854	0,2957	0,3061

NOTA: La suma del valor de los Gastos Generales+ utilidades no podrás ser superior a un 25%.

TABLA DE ZONIFICACION

ZONAS	1	2	3	4	5	6	7
	0%	21%	25%	34%	38%	43%	48%
Comunas	Puerto Montt Osorno	San Pablo Puyehue Puerto Octay Purranque Río Negro Puerto Varas Llanquihue Frutillar	San Juan de la Costa Calbuco Mauillin Los Muermos Fresia	Castro Ancud Quemchi Dalcahue Curaco de Velez Quinchao Puqueldon Chonchi Queilén Quellón	Cochamó Hualaihue	Chaitén	Futaleufu Palena

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

DISTRIBUCIÓN:

- DIRECCION REGIONAL SERVIU REGION DE LOS LAGOS
- DITEC-MINVU REGION METROPOLITANA
- SEREMI MINVU REGION DE LOS LAGOS
- DEPTO. TECNICO SERVIU
- DEPTO. JURIDICO SERVIU
- DEPTO. OPERACIONES HABITACIONALES SERVIU
- DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS SERVIU
- CONTRALORIA INTERNA SERVIU
- DEPARTAMENTO PROVINCIAL CHILOE
- DEPARTAMENTO PROVINCIAL OSORNO
- OFICINA PROVINCIAL PALENA
- OFICINA LOCAL ANCUD
- AREA PROGRAMAS URBANOS
- AREA EVALUACION TECNICA DE PROYECTOS HABITACIONALES

- UNIDAD DE INFORMATICA
- ENCARGADO DE TRANSPARENCIA
- OFICINA DE PARTES