



**TRABAJANDO
PARA USTED**

RESOLUCIÓN
ELECTRONICA

APRUEBA PORCENTAJE DE INCREMENTO DE PRECIOS UNITARIOS DESGLOSADOS SEGÚN ZONIFICACIÓN Y APRUEBA TABLA CON LOS VALORES REFERENCIALES DE COSTOS, DE CONSTRUCCIÓN PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE TODOS LOS PROYECTOS QUE POSTULEN AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y BARRIOS (D.S. N°27 DE 2016), PROGRAMA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR (D.S. N°255 DE 2006) Y PROYECTOS DEL PROGRAMA DE ASENTAMIENTOS PRECARIOS DE LA REGIÓN DE ATACAMA PARA EL AÑO 2026.

COPIAPÓ, 04 septiembre 2026

RESOLUCIÓN EXENTA N° 2953

VISTOS:

- a) El Decreto Supremo N°255 (V. y U.), de fecha 13 de octubre de 2006, que Reglamenta el Programa Protección del Patrimonio Familiar;
- b) El Artículo N°36, del D.S. N°255 (V. y U.), que fija el procedimiento para la estipular valores referenciales de costos por metros cuadrados en el Programa Protección del Patrimonio Familiar;
- c) El Decreto Supremo N°27 de 2016 (V. y U.), y sus modificaciones, que reglamenta el Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios;
- d) La Resolución Exenta N°1548, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de fecha 13 de septiembre de 2023, que aprueba el Manual de Convenios de Transferencia entre instituciones sin fines de lucro y las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo para la atención de Asentamientos Precarios y formatos tipo de convenios;
- e) La Resolución Exenta N°116, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de fecha 19 de enero de 2024, que modifica el Manual de Convenios de Transferencia entre instituciones sin fines de lucro y las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo para la atención de Asentamientos Precarios;
- f) La Resolución N°3 de fecha 21 de enero de 2026, se modifica La Resolución N°36 de fecha 23 de diciembre de 2024, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón;
- g) El Decreto Ley N°1.305 Publicado en el Diario Oficial de fecha 19 de febrero de 1976 que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes;
- h) La Resolución Exenta N°3957 de fecha 19 de noviembre de 2025, del SERVIU Atacama, que sanciona Tabla de Valores Referenciales de costos de construcción del año 2025 para el D.S. N°27/2016 Programa Mejoramiento de Vivienda y Barrios y D.S. N°255/2006 Programa Protección Patrimonio Familiar, para el año 2025;
- i) El Ordinario N°440, de fecha 04 de marzo de 2026, de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional, que solicita la confección de la Tabla de Valores Referenciales para el Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios;
- j) El correo electrónico de fecha 31 de agosto de 2026 de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional, mediante el cual se entrega Tabla de precios Referenciales definitiva para el año 2026.

CONSIDERANDO:

- a) La necesidad de aprobar la Tabla de Valores Referenciales de costos de construcción del año 2026 para el D.S. N°27/2016 Programa Mejoramiento de Vivienda y Barrios, D.S. N°255/2006 Programa Protección Patrimonio Familiar y Programa de Asentamientos Precarios;
- b) El Decreto Exento RA 272/46/2025 que me nombra Director del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Atacama, y las facultades inherentes a mi cargo contempladas en el D.S. N° 355 (V. y U.), dicto la siguiente:

RESOLUCIÓN:

1. **APRUÉBESE**, para la Región de Atacama los porcentajes de incremento de Precios Unitarios, desglosados según zonificación en la siguiente tabla:

ZONA	CODIGO ZONA	COMUNAS	JUSTIFICACION	% INCREMENTO POR ZONA
1	03R-1	Copiapó, Vallenar, Tierra Amarilla y Caldera	1.- Mano de obra calificada. 2.- Se encuentran a una distancia máxima de 45 minutos desde centros abastecimiento de materiales de la construcción, arriendo de maquinarias y equipos, laboratorio para ensayos de materiales y centros especializados para las diferentes instalaciones.	N/A
2	03R-2	Diego de Almagro, Chañaral, Alto del Carmen, Huasco y Freirina	1.- La zona 2 no cuenta con mano de obra calificada, por tanto, esta se debe conseguir de la Zona 1 en distancias promedio de 2:00 horas. 2.- El necesitar conseguir la mano de obra de otras comunas trae consigo un sobrecosto promedio discriminado de la siguiente manera: a) Alojamiento: arriendo de casa \$500.000 mes. b) Alimentación: \$14.000/día por persona. c) Movilización del personal a comuna de origen: \$20.000/semanal por persona. 3.- Aparte, se considera transporte de material con un camión de 10 Ton y un valor promedio de \$340.000 (entre 120 a 160 Km como distancias máximas).	13%

2. **APRUÉBESE**, la Tabla con Valores Referenciales de Costos de construcción para la evaluación económica de todos los proyectos que postulen al programa de Mejoramiento de viviendas y Barrios y Programa de Asentamientos Precarios, esto a partir de la fecha de emisión de la presente resolución;

Se establece que todos los valores a considerar para Gastos Generales y Utilidades de los Presupuesto de Obras del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Programa de Asentamientos Precarios se deben considerar como costos independientes al análisis del

Precio Unitario y además estos al sumarse no pueden superar un total del 25% del total de lo presupuestado en la obra a postular.

Valores establecidos en la tabla a continuación:

TABLA DE PRECIOS REFERENCIALES DS 27 REGION DE ATACAMA 2026							
						ZONA 1	ZONA 2
CLASE	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	0%	13%
	00001	A.- GASTO COMPLEMENTARIO, OBRA PROVISORIA Y TRABAJO PRELIMINAR					
	00002	A 02 00 00.- OBRA PROVISORIA					
	00003	A 02 01 00.- CONSTRUCCION PROVISORIA					
A 02 01 05	90010	CIERRE PERIMETRAL DE SITIOS, MALLA RASCHEL H=2,1 MT.	m	1,00	0,1915	0,1915	0,2164
A 02 01 10	090003	CONTENEDOR DE OFICINAS	mes	1,00	3,6813	3,6813	4,1599
A 02 01 10	090013	TRASLADO CONTENEDOR DE OFICINA 15 Km	u	1,00	4,6630	4,6630	5,2692
	00004	A 02 02 00.- EMPALMES PROVISORIOS					
A 02 02 01	090000	EMPALME PROVISORIO DE AGUA POTABLE	u	1,00	29,4505	29,4505	33,2791
A 02 02 02	090006	EMPALME PROVISORIO DE ALCANTARILLADO	u	1,00	53,2073	53,2073	60,1242
A 02 02 05	090008	EMPALME PROVISORIO DE ELICTRICIDAD	u	1,00	41,4762	41,4762	46,8681
	00005	A 02 03 00.- SEÑALETICA PROVISORIA					
A 02 03 01	90004	Letrero indicativo de obra	gl	1,00	35,3389	35,3389	39,9330
	00284	A 02 03 03.- SEÑALETICA PROVISORIA DE SEGURIDAD INTERIOR OBRA					
A 80 00 00	90008	Señalética con letreros tamaño hoja carta	u	1,00	0,3370	0,3370	0,3808
	00009	A 03 00 00.- TRABAJO PRELIMINAR					
	00010	A 03 01 00.- ASEO Y CUIDADO DE LA OBRA. TRABAJO PRELIMINAR					
A 03 01 00	90002	ASEO Y ENTREGA	m2	1,00	0,2943	0,2943	0,3326
	00011	A 03 03 00.- DEMOLICION Y DESARME					
A 03 02 03	090007	Desratización	gl	1,00	0,1733	0,1733	0,1958
A 03 03 02	90007	Demolición de elementos de hormigón	m3	1,00	1,2852	1,2852	1,4523
A 03 03 02	90008	Demolición de elementos de albañilería	m2	1,00	0,1394	0,1394	0,1575
A 03 10 05	90000	Retiro de revestimiento de piso existente	m2	1,00	0,0911	0,0911	0,1029
A 03 80 00	90001	Retiro de cubierta existente	m2	1,00	0,1185	0,1185	0,1339
A 03 03 03	090001	Retiro de estructura de madera	m2	1,00	0,1540	0,1540	0,1740
A 03 80 00	90004	Retiro de cielo existente	m2	1,00	0,1659	0,1659	0,1875
A 03 80 00	90007	Retiro de estructura de tabique existente	m2	1,00	0,1185	0,1185	0,1339
A 03 80 00	90002	Retiro de marco y puerta existentes	u	1,00	0,1458	0,1458	0,1648
A 03 80 00	90003	Retiro de ventana existente	u	1,00	0,1166	0,1166	0,1318
A 03 05 06	090007	Extracción de escombros	m3	1,00	0,6873	0,6873	0,7766
A 03 80 00	90005	Retiro de artefactos sanitarios (para instalar cerámicas)	u	1,00	0,4374	0,4374	0,4943
	00012	A 03 05 02.- DESPEJE DE TERRENO					
A 03 05 02	90006	Limpieza, escarpado y despeje de terreno, con máquina	m2	1,00	0,1866	0,1866	0,2109
A 03 05 02	90007	Limpieza, escarpado y despeje de terreno, manual e= 15 cm.	m2	1,00	0,1139	0,1139	0,1287
	00285	A 03 06 00.- REPLANTEO					
A 03 06 00	90001	Replanteo	m	1,00	0,2057	0,2057	0,2324
	00288	A 80 00 00.- OTROS GASTO COMPLEMENTARIO					
A 80 00 00	90013	ANDAMIOS FACHADA, ARRIENDO	m2	1,00	0,1595	0,1595	0,1802
A 80 00 00	090027	MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS	m2	1,00	0,2700	0,2700	0,3051
A 80 00 00	90000	Aspirado de techumbres luego de retirar cubiertas asbesto	m2	1,00	0,0271	0,0271	0,0306
A 80 00 00	90001	Carguío de BIN en camión, materiales no friables	m3	1,00	1,5339	1,5339	1,7333
A 80 00 00	90002	Envoltorio de polietileno	m2	1,00	0,0289	0,0289	0,0327
A 80 00 00	90004	Módulo de descontaminación 3 cámaras, revestimiento polietileno desechable	u	1,00	1,6988	1,6988	1,9196
A 80 00 00	90005	Pintura látex económico sobre planchas AC una mano	m2	1,00	0,0547	0,0547	0,0618
A 80 00 00	90006	Pintura látex en techumbre	m2	1,00	0,1002	0,1002	0,1132
A 80 00 00	90007	Recepción escombros ac no friable	Ton	1,00	1,9256	1,9256	2,1759

A 80 00 00	90023	SACOS DESECHABLES POLIETILENO INTERIOR	u	1,00	0,0424	0,0424	0,0479
A 80 00 00	090024	TRASLADO AC NO FRIABLE (*SC*)	Ton/km	1,00	0,6686	0,6686	0,7555
	00277	CONTROL DE CALIDAD					
	00278	SUELOS					
A 05 05 07	090000	PROCTOR	u	1,00	2,3975	2,3975	2,7092
A 05 05 01	090000	CBR	u	1,00	2,3975	2,3975	2,7092
A 05 02 03	090000	DENSIDAD RELATIVA	u	1,00	2,3975	2,3975	2,7092
A 05 04 06	090001	LIMITES DE ATERBERG	u	1,00	1,1989	1,1989	1,3548
A 05 04 02	090000	DENSIDAD IN SITU	u	1,00	1,9732	1,9732	2,2297
	00279	ASFALTO					
A 04 03 03	090001	ENSAYO MARSHALL	u	1,00	8,5897	8,5897	9,7064
A 04 03 04	090001	ESPESOR DE CARPETA ASFALTICA	u	1,00	4,4019	4,4019	4,9741
A 04 03 05	090001	GRANULOMETRIA MEZCLA ASFALTICA	u	1,00	5,1980	5,1980	5,8737
	00282	CALZADAS DE HORMIGÓN					
A 04 04 09	090001	RESISTENCIA COMPRESION CALZADA	u	1,00	3,0089	3,0089	3,4001
A 04 04 03	090001	ESPESOR CALZADA	u	1,00	1,7327	1,7327	1,9580
	00283	SOLERAS					
A 04 04 10	090000	RESISTENCIA COMPRESION SOLERA	u	1,00	1,7327	1,7327	1,9580
A 04 04 80	090000	IMPACTO DE SOLERAS	u	1,00	1,1456	1,1456	1,2945
	00280	HORMIGON					
A 04 04 07	090001	RESISTENCIA COMPRESIÓN	u	1,00	3,0089	3,0089	3,4001
A 04 04 08	090000	RESISTENCIA COMPRESIÓN ACERAS	u	1,00	3,0089	3,0089	3,4001
A 04 80 00	090000	RESISTENCIA COMPRESIÓN MORTERO	u	1,00	3,0089	3,0089	3,4001
	00281	INSTALACIONES SANITARIAS					
A 06 02 01	090001	PRUEBAS RED AGUA POTABLE POR UNIDAD HABITACIONAL	u	1,00	2,1352	2,1352	2,4128
A 06 04 03	090001	PRUEBAS RED ALCANTARILLADO	u	1,00	2,1352	2,1352	2,4128
	00168	B.- OBRAS DE HABILITACION					
	00169	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
	00170	EXCAVACION EN CORTE A MANO					
B 05 02 06	90000	Excavación general a mano terreno semi-duro	m3	1,00	0,2096	0,2096	0,2368
B 05 02 06	90001	Rectificación de excavación	m3	1,00	0,2278	0,2278	0,2574
	00171	EXCAVACION EN CORTE A MAQUINA					
B 05 02 05	90000	Excavación en zanja con máquina	m3	1,00	0,1025	0,1025	0,1158
B 05 02 04	90000	EXCAVACION EN ROCA	m3	1,00	0,5762	0,5762	0,6511
	00172	EXTRACCION DE ESCOMBROS					
B 05 03 02	90000	RETIRO DE ESCOMBROS	m3	1,00	0,6873	0,6873	0,7766
	00173	RELLENO ESTRUCTURAL					
B 05 04 00	90000	Relleno con material de obra	m3	1,00	0,6059	0,6059	0,6847
B 05 04 03	90005	Relleno estabilizado	m3	1,00	1,5770	1,5770	1,7820
	00260	MUROS DE CONTENCION					
	00261	MUROS DE HORMIGÓN ARMADO					
B 06 04 00	90000	HORMIGON ARMADO MURO DE CONTENCIÓN	m3	1,00	5,6410	5,6410	6,3743
B 06 04 00	90001	ENFIERRADURA MURO DE CONTENCIÓN	kg	1,00	0,0500	0,0500	0,0565
B 06 04 00	90002	MOLDAJE MURO DE CONTENCIÓN	m2	1,00	0,5297	0,5297	0,5986
	00262	MUROS DE BLOQUES DE CEMENTO					
B 06 09 01	90000	HORMIGÓN DE FUNDACIÓN MURO DE BLOQUES DE CEMENTO	m3	1,00	4,2374	4,2374	4,7883
B 06 09 01	90001	ENFIERRADURA FUNDACION MURO DE BLOQUES DE CEMENTO	kg	1,00	0,0500	0,0500	0,0565
B 06 09 01	90002	ALBAÑILERÁ DE BLOQUES DE CEMENTO	m2	1,00	1,1323	1,1323	1,2795
	00263	OTROS MUROS DE CONTENCION					
B 06 07 00	90000	MAMPOSTERIA DE PIEDRA (BOLON)	m3	1,00	2,2366	2,2366	2,5274
B 06 03 00	90000	GAVION	m3	1,00	1,9812	1,9812	2,2388
B 06 01 01	090000	BARBACANA PVC 75 MM.	m	1,00	0,1525	0,1525	0,1723
	00013	C.- OBRA GRUESA					
	00014	FUNDACIONES					
	00015	REPLANTEO, TRAZADOS Y NIVELES					
A 03 06 00	90001	Replanteo	m	1,00	0,2057	0,2057	0,2324
	00016	EXCAVACIONES					
C 01 03 06	90007	Excavación fundaciones manual	m3	1,00	0,3875	0,3875	0,4379

C 01 03 05	90001	Excavación fundaciones con máquina	m3	1,00	0,0790	0,0790	0,0893
C 01 03 05	90002	Excavación fundaciones manual (terrenos salinos)	m3	1,00	0,5016	0,5016	0,5668
	00017	EMPLANTILLADO					
C 02 01 00	90013	Emplantillado	m3	1,00	4,0871	4,0871	4,6184
	00018	HORMIGON CIMIENTOS					
C 02 00 00	90001	Hormigón G10 + 20% B.D.	m3	1,00	4,2374	4,2374	4,7883
C 02 02 00	90000	Hormigón G10 + Aditivo Impermeabilizante	m3	1,00	4,2935	4,2935	4,8517
C 02 02 00	90001	Hormigón G15 + 20% B.D.	m3	1,00	4,5917	4,5917	5,1886
C 02 02 02	90000	HORMIGÓN G20 + 20% B.D.	m3	1,00	5,2683	5,2683	5,9532
C 02 02 02	90001	POYO DE HORMIGÓN 40 X 40 X 60 CM.	u	1,00	0,5849	0,5849	0,6609
	00019	HORMIGON SOBRECIMIENTOS					
C 03 00 00	90000	Hormigón G15	m3	1,00	4,3356	4,3356	4,8992
C 02 02 00	90002	Hormigón G15 + Aditivo Impermeabilizante	m3	1,00	4,7199	4,7199	5,3335
C 03 00 00	90001	Hormigón G17	m3	1,00	4,6133	4,6133	5,2130
C 03 00 00	90002	Hormigón G17 + Aditivo Impermeabilizante	m3	1,00	4,8009	4,8009	5,4250
C 02 02 80	90002	Sobrecimiento con bloques de cemento	m	1,00	0,3599	0,3599	0,4067
	00020	ENFIERRADURA					
C 03 04 00	90020	FIERRO 6 MM.	kg	1,00	0,0497	0,0497	0,0562
C 03 04 00	90021	FIERRO 8 MM.	kg	1,00	0,0550	0,0550	0,0622
C 03 04 00	090022	FIERRO 10 MM.	kg	1,00	0,0551	0,0551	0,0623
C 03 04 00	090023	FIERRO 12 MM.	kg	1,00	0,0500	0,0500	0,0565
	00021	MOLDAJE					
C 03 80 00	90000	Moldaje de madera para sobrecimiento (3 usos)	m2	1,00	0,4153	0,4153	0,4693
	00022	RADIER					
	00023	BASE (CAMA DE RIPIO)					
C 04 03 00	90003	Cama de ripio compactada e = 8 cm.	m2	1,00	0,0703	0,0703	0,0794
C 04 03 00	90004	Cama de ripio compactada e = 10 cm.	m2	1,00	0,0821	0,0821	0,0928
C 04 03 00	90005	Relleno interior estabilizado compactado	m3	1,00	0,8213	0,8213	0,9281
	00024	HORMIGON					
C 04 03 02	090022	Hormigón G15 + Aditivo Impermeabilizante e= 8 cm	m2	1,00	0,5239	0,5239	0,5920
C 04 03 02	90017	Hormigón G15 + endurecedor superficial e= 8cm.	m2	1,00	0,8363	0,8363	0,9450
C 04 03 02	090023	Hormigón G15 e= 8cm	m2	1,00	0,4687	0,4687	0,5296
C 04 03 02	90020	Radier de hormigón G-17 e=10 cm	m2	1,00	0,5460	0,5460	0,6170
C 04 03 02	90021	Radier de hormigón G-17 e=7 cm	m2	1,00	0,4079	0,4079	0,4609
	00286	OTROS RADIER					
C 04 03 80	90000	Afinado de piso e = 2 cm.	m2	1,00	0,2657	0,2657	0,3002
C 04 03 80	090004	Punteeo de radier	m2	1,00	0,1157	0,1157	0,1307
C 04 03 80	090005	Mejoramiento de superficie para pavimento (revestimiento 5 mm)	m2	1,00	0,1018	0,1018	0,1150
C 04 03 03	090000	Colocación malla Electrosoldada 15 x15 4,2mm	m2	1,00	0,0575	0,0575	0,0650
	00025	MUROS 1º PISO					
	00026	HORMIGON ARMADO					
	00027	HORMIGON PILARES VIGAS Y CADENAS					
C 03 00 00	90001	Hormigón G17	m3	1,00	4,6133	4,6133	5,2130
C 03 00 00	90002	Hormigón G17 + Aditivo Impermeabilizante	m3	1,00	4,8009	4,8009	5,4250
C 05 05 02	90005	Hormigón G20	m3	1,00	4,8709	4,8709	5,5041
C 05 05 02	90006	Hormigón G20 + Aditivo Impermeabilizante	m3	1,00	5,0585	5,0585	5,7161
	00028	ENFIERRADURA PILARES VIGAS Y CADENAS					
C 02 80 00	90000	Fierro 6 mm.	kg	1,00	0,0497	0,0497	0,0562
C 02 80 00	90001	Fierro 8 mm.	kg	1,00	0,0550	0,0550	0,0622
C 02 02 80	90000	Fierro 10 mm.	kg	1,00	0,0551	0,0551	0,0623
C 02 02 80	90001	Fierro 12 mm.	kg	1,00	0,0500	0,0500	0,0565
C 05 05 01	90000	Enfierradura de pilar Acma 15/15 9,2 mm	m	1,00	0,1642	0,1642	0,1855
C 05 05 01	90001	Enfierradura de pilar Acma 15/20 9,2 mm	m	1,00	0,1970	0,1970	0,2226
C 05 05 01	90003	Enfierradura de viga y cadena Acma 15/20 9,2 mm	m	1,00	0,1968	0,1968	0,2224
C 05 05 01	90004	Enfierradura de viga y cadena Acma 15/25 9,2 mm	m	1,00	0,2358	0,2358	0,2665
C 05 05 01	90005	Enfierradura de viga y cadena Acma 15/30 9,2 mm	m	1,00	0,2373	0,2373	0,2681
C 05 05 01	90006	Colocación malla Acma	m2	1,00	0,0575	0,0575	0,0650
	00029	MOLDAJE PILARES VIGAS Y CADENAS					

C 05 05 03	90000	Moldaje de madera para pilares (3 usos)	m2	1,00	0,3365	0,3365	0,3802
C 06 01 04	90000	Moldaje de madera para vigas y cadenas (3 usos)	m2	1,00	0,5974	0,5974	0,6751
	00030	ALBAÑILERIA					
	00031	LADRILLO					
C 05 03 01	90028	Albañilería armada ladrillo Santiago 7e o Titán 29x14x7,1	m2	1,00	0,8169	0,8169	0,9231
C 05 03 01	90029	Albañilería armada ladrillo Santiago 9e o extra Titán 29x14x9,4	m2	1,00	1,2516	1,2516	1,4143
C 05 03 01	90030	Albañilería armada ladrillo Santiago 11e o gran Titán 29x14x11,3	m2	1,00	1,1739	1,1739	1,3265
C 05 03 01	90031	ALBAÑILERÍA ARMADA MEDIANERO SANTIAGOTE 7E	m2	1,00	0,8169	0,8169	0,9231
C 05 03 01	90032	ALBAÑILERÍA ARMADA MEDIANERO SANTIAGOTE 9E	m2	1,00	1,2516	1,2516	1,4143
C 05 03 01	90033	ALBAÑILERÍA ARMADA MEDIANERO SANTIAGOTE 11E	m2	1,00	1,1739	1,1739	1,3265
C 05 03 02	90004	ALBAÑILERÍA CONFINADA LADRILLO FISCAL	m2	1,00	0,4736	0,4736	0,5352
C 05 03 02	90005	ALBAÑILERÍA LADRILLO FISCAL PANDERETA	m2	1,00	0,2783	0,2783	0,3145
	00192	BLOQUES					
C 05 01 01	90002	Albañilería armada bloques de cemento 40x20x20	m2	1,00	0,9209	0,9209	1,0406
C 05 01 01	90003	Albañilería armada bloques de cemento 40x20x15	m2	1,00	1,0397	1,0397	1,1749
	00032	MADERA					
	00033	ENTRAMADO ESTRUCTURAL					
C 05 04 03	090018	Estructura tabique pino 2" x 3"	m2	1,00	0,2230	0,2230	0,2520
C 05 04 03	090019	Estructura tabique pino IPV 2" x 3"	m2	1,00	0,2450	0,2450	0,2769
C 07 02 06	90003	PLACA OSB ESTRUCTURAL DE PINO 11,1 MM PARA ENTRAMADO DE MADERA	m2	1,00	0,2642	0,2642	0,2985
C 07 02 06	90004	PLACA OSB ESTRUCTURAL DE PINO 15,1 MM PARA ENTRAMADO DE MADERA	m2	1,00	0,3192	0,3192	0,3607
C 07 02 06	90006	Placa aglomerada 9 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,2533	0,2533	0,2862
C 07 02 06	90007	Placa aglomerada 12 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,2764	0,2764	0,3123
C 07 02 06	90008	Placa aglomerada 15 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,2880	0,2880	0,3254
	00034	ENTRAMADO TABIQUES					
C 05 04 03	90013	Estructura tabique pino 2" x 2"	m2	1,00	0,1789	0,1789	0,2022
C 05 04 03	90014	Estructura tabique pino IPV 2" x 2"	m2	1,00	0,2041	0,2041	0,2306
C 07 02 06	90010	Placa OSB estructural de pino 9,5 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,2583	0,2583	0,2919
C 07 02 06	90003	PLACA OSB ESTRUCTURAL DE PINO 11,1 MM PARA ENTRAMADO DE MADERA	m2	1,00	0,2642	0,2642	0,2985
C 07 02 06	90004	PLACA OSB ESTRUCTURAL DE PINO 15,1 MM PARA ENTRAMADO DE MADERA	m2	1,00	0,3192	0,3192	0,3607
C 07 02 06	90006	Placa aglomerada 9 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,2533	0,2533	0,2862
C 07 02 06	90007	Placa aglomerada 12 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,2764	0,2764	0,3123
C 07 02 06	90008	Placa aglomerada 15 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,2880	0,2880	0,3254
	00035	PILARES					
C 05 05 03	090002	Pilar de madera 4" x 4" pino	u	1,00	1,1037	1,1037	1,2472
C 06 06 03	90000	VIGA	m	1,00	0,3327	0,3327	0,3760
	00036	ACERO					
	00037	ENTREMADO FE GALVANIZADO					
C 05 04 02	090014	Estructura de perfiles galvanizados serie 60 0,85 mm	m2	1,00	0,3879	0,3879	0,4383
C 05 04 02	090015	Estructura de perfiles galvanizados serie 90 0,85mm	m2	1,00	0,4216	0,4216	0,4764
C 07 02 02	090000	ESTRUCTURA TABIQUE	m2	1,00	0,4270	0,4270	0,4825
C 07 02 06	090011	PLACA OSB ESTRUCTURAL DE PINO 9,5 MM PARA PERFILES GALVANIZADOS	m2	1,00	0,2549	0,2549	0,2880
C 07 02 06	090012	PLACA OSB ESTRUCTURAL DE PINO 11,1 MM PARA PERFILES GALVANIZADOS	m2	1,00	0,2621	0,2621	0,2962
C 07 02 06	090013	PLACA OSB ESTRUCTURAL DE PINO 15,1 MM PARA PERFILES GALVANIZADOS	m2	1,00	0,3069	0,3069	0,3468
	00193	ENTRAMADO ACERO					
C 05 04 01	090000	ENTRAMADO DE ACERO	m2	1,00	1,1447	1,1447	1,2935
	00194	PILARES					
C 05 05 01	90007	PILAR METÁLICO 100 X 100 X 3 mm.	m	1,00	1,5811	1,5811	1,7866
C 05 05 01	90008	PILAR METÁLICO 75 X 75 X 3 mm.	m	1,00	1,2361	1,2361	1,3968
C 05 05 01	90009	PILAR METÁLICO 100 X 50 X 3 MM.	m	1,00	0,9683	0,9683	1,0942
	00040	ENTREPISO					

	00041	ENTRAMADOS					
	00042	MADERA					
C 04 02 03	090007	Envigado de piso, pino 2" x 6"	m2	1,00	0,3420	0,3420	0,3865
C 04 02 03	090008	Envigado de piso, pino IPV 2" x 6"	m2	1,00	0,3279	0,3279	0,3705
C 04 02 03	090010	Envigado de piso, pino 2" x 8"	m2	1,00	0,4502	0,4502	0,5087
C 04 02 03	090011	Envigado de piso, pino IPV 2" x 8"	m2	1,00	0,5090	0,5090	0,5752
	00249	ACERO					
C 04 02 04	90000	FE GALVANIZADO	m2	1,00	0,9637	0,9637	1,0890
C 04 02 01	90000	ACERO	m2	1,00	1,3650	1,3650	1,5425
	00196	PLACA PISO					
C 04 80 00	090000	Placa OSB estructural de pino 9,5 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,2618	0,2618	0,2958
C 04 80 00	090001	Placa OSB estructural de pino 11,1 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,2642	0,2642	0,2985
C 04 80 00	090002	Placa OSB estructural de pino 15,1 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,3192	0,3192	0,3607
C 04 80 00	090003	Placa OSB estructural de pino 9,5 mm para perfiles galvanizados	m2	1,00	0,2774	0,2774	0,3135
C 04 80 00	090004	Placa OSB estructural de pino 11,1 mm para perfiles galvanizados	m2	1,00	0,2741	0,2741	0,3097
C 04 80 00	090005	Placa OSB estructural de pino 15,1 mm para perfiles galvanizados	m2	1,00	0,3189	0,3189	0,3604
C 04 80 00	090006	Placa aglomerada 9 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,2620	0,2620	0,2961
C 04 80 00	090007	Placa aglomerada 12 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,2852	0,2852	0,3223
C 04 80 00	090008	Placa aglomerada 15 mm para entramado de madera	m2	1,00	0,2967	0,2967	0,3353
	00197	LOSA DE HORMIGON ARMADO					
C 06 04 01	90021	Hormigón	m3	1,00	6,2025	6,2025	7,0088
C 06 04 01	90022	Enfierradura	kg	1,00	0,0465	0,0465	0,0525
C 06 04 01	90023	MOLDAJES	m2	1,00	1,7106	1,7106	1,9330
	00043	TECHUMBRE					
	00044	ESTRUCTURA					
	00045	MADERA					
C 10 03 03	90006	ESTRUCTURA TECHUMBRE PEND. 40%, CERCHAS A 90 CM. MADERA	m2	1,00	0,3328	0,3328	0,3761
C 11 01 02	90000	Costaneras 2" x 2"	m2	1,00	0,1782	0,1782	0,2014
C 11 01 01	090000	Placa madera terciada 12 mm.	m2	1,00	0,2384	0,2384	0,2694
	00046	ACERO GALVANIZADO					
C 10 03 02	90006	ESTRUCTURA TECHUMBRE PEND. 40%, CERCHAS A 90 CM. PERFIL GALVANIZADO	m2	1,00	0,3958	0,3958	0,4473
C 11 01 02	90001	COSTANERAS VOLCOMETAL PERFIL W	m2	1,00	0,1375	0,1375	0,1554
	00047	CUBIERTA					
	00048	ACERO GALVANIZADO					
C 11 02 02	90009	Cubierta zinc alum onda estándar 0,35 mm.	m2	1,00	0,2262	0,2262	0,2556
C 11 02 02	90010	Cubierta zinc alum onda estándar 0,4 mm.	m2	1,00	0,2261	0,2261	0,2555
	00050	HOJALATERIA					
	00051	CANALES					
C 11 07 02	90006	Canaletas fe galvanizado.	m	1,00	0,3177	0,3177	0,3590
C 11 07 02	90007	Canaletas PVC.	m	1,00	0,2795	0,2795	0,3158
	00052	BAJADAS					
C 11 07 01	90006	Bajada agua lluvia fe. galvanizado.	m	1,00	0,3439	0,3439	0,3886
C 11 07 01	90007	Bajada agua lluvia PVC.	m	1,00	0,2653	0,2653	0,2998
	00053	CABALLETE					
C 11 07 03	90008	CABALLETE ACERO GALVANIZADO 0,35MM 30 CM. DESARROLLO	m	1,00	0,3157	0,3157	0,3567
C 11 07 03	90009	CABALLETE ACERO GALVANIZADO 0,35MM. 40 CM. DESARROLLO	m	1,00	0,3143	0,3143	0,3552
	00200	ESCALERAS					
	00255	ESCALERA INTERIOR					
C 13 01 04	90005	ESCALERA DE MADERA CON 2 BARANDAS	u	1,00	10,5633	10,5633	11,9365
C 13 01 04	90006	ESCALERA DE MADERA CON 1 BARANDA	u	1,00	7,3746	7,3746	8,3333
	00256	ESCALERA EXTERIOR					
C 13 80 00	90000	ESCALERA 14 GRADAS DESCANSO 1.2 x 1.2 (INCLUYE BARANDA Y PASAMANOS)	u	1,00	36,2954	36,2954	41,0138
	00054	D.- TERMINACIONES					
	00055	REVESTIMIENTO MUROS Y TABIQUES					
	00056	EXTERIOR					

	00057	ESTUCO					
D 03 04 01	090008	ESTUCO MUROS EXTERIORES 1:3 + ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E = 2,5 CM.	m2	1,00	0,3128	0,3128	0,3535
D 03 04 01	090009	ESTUCO MUROS EXTERIORES PREFABRICADO E= 2,5 CM	m2	1,00	0,2790	0,2790	0,3153
D 03 04 01	90007	PASTA MURO EXTERIOR	m2	1,00	0,0494	0,0494	0,0558
	00058	MADERA					
D 03 03 01	090000	REVESTIMIENTO DE MADERA 3/4" X 4"	m2	1,00	0,3793	0,3793	0,4286
	00204	MADERA PLACAS					
D 03 08 04	090002	REVESTIMIENTO TERCIADO RANURADO 9 MM	m2	1,00	0,2779	0,2779	0,3140
D 03 08 04	090003	REVESTIMIENTO TERCIADO RANURADO 12 MM	m2	1,00	0,3316	0,3316	0,3747
D 03 08 05	090011	REVESTIMIENTO OSB 9,5 MM	m2	1,00	0,2820	0,2820	0,3187
D 03 08 05	090012	REVESTIMIENTO OSB 11 MM	m2	1,00	0,2893	0,2893	0,3269
D 03 08 05	090013	REVESTIMIENTO OSB 15 MM	m2	1,00	0,3345	0,3345	0,3780
	00059	FIBROCEMENTO					
D 03 08 03	090002	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 4 MM.	m2	1,00	0,1726	0,1726	0,1950
D 03 08 03	090003	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 5 MM.	m2	1,00	0,2062	0,2062	0,2330
D 03 08 03	090004	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 6 MM.	m2	1,00	0,2354	0,2354	0,2660
D 03 08 03	090005	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 8 MM.	m2	1,00	0,2849	0,2849	0,3219
	00060	SIDDING					
D 02 03 02	090000	REVESTIMIENTO SIDING FIBROCEMENTO	m2	1,00	0,3870	0,3870	0,4373
D 03 03 03	090000	REVESTIMIENTO SIDING PVC	m2	1,00	0,4521	0,4521	0,5109
	00061	SOLUCION TERMICA EIFS					
D 03 05 01	90000	Revest. solución térmica exterior (EIFS 50 mm.)	m2	1,00	0,9449	0,9449	1,0677
	00062	INTERIOR ZONA SECA					
	00063	ESTUCO					
D 04 03 02	090006	ESTUCO MUROS INTERIORES 1:3 E= 2,5 CM.	m2	1,00	0,3010	0,3010	0,3401
D 04 03 02	090007	ESTUCO MUROS INTERIORES PREFABRICADO E= 2,5 CM.	m2	1,00	0,2633	0,2633	0,2975
D 04 03 02	090008	ESTUCO DE RASGOS CON MORTERO PREPARADO	m	1,00	0,2196	0,2196	0,2481
	00064	YESO CARTON					
D 04 06 12	90015	Revestimiento yeso cartón 8 mm.	m2	1,00	0,1935	0,1935	0,2187
D 04 06 12	90016	Revestimiento yeso cartón 10 mm.	m2	1,00	0,1705	0,1705	0,1927
D 04 06 12	90017	Revestimiento yeso cartón 12,5 mm. RF	m2	1,00	0,2122	0,2122	0,2398
D 04 06 12	90018	Revestimiento yeso cartón 15 mm.	m2	1,00	0,2067	0,2067	0,2336
	00065	FIBROCEMENTO					
D 04 06 07	90009	Revestimiento fibrocemento 4 mm.	m2	1,00	0,1726	0,1726	0,1950
D 04 06 07	90010	Revestimiento fibrocemento 5 mm.	m2	1,00	0,2062	0,2062	0,2330
D 04 06 07	90011	Revestimiento fibrocemento 6 mm.	m2	1,00	0,2354	0,2354	0,2660
D 04 06 07	90012	Revestimiento fibrocemento 8 mm.	m2	1,00	0,2849	0,2849	0,3219
	00066	MADERA					
D 04 02 01	090000	REVESTIMIENTO DE MADERA 3/4" X 4"	m2	1,00	0,3791	0,3791	0,4284
	00067	MADERA PLACAS					
D 04 06 11	90001	Terciado ranurado 9 mm	m2	1,00	0,2776	0,2776	0,3137
D 04 06 11	90002	Terciado ranurado 12 mm	m2	1,00	0,3313	0,3313	0,3744
D 04 06 11	090003	REVESTIMIENTO TERCIADO ESTRCUTURAL 18 MM	m2	1,00	0,2995	0,2995	0,3384
	00068	SOLUCION TERMICA					
D 04 06 05	90000	Revest. solución térmica interior (Yeso Cartón / Poliestireno expandido)	m2	1,00	0,4155	0,4155	0,4695
	00069	INTERIOR ZONA HUMEDA					
	00070	ESTUCOS					
D 04 03 02	090003	ESTUCO MUROS INTERIORES 1:3 E= 2,5 CM.	m2	1,00	0,3010	0,3010	0,3401
D 04 03 02	090004	ESTUCO MUROS INTERIORES PREFABRICADO E= 2,5 CM.	m2	1,00	0,2633	0,2633	0,2975
D 04 03 02	090005	ESTUCO DE RASGOS CON MORTERO PREPARADO	m	1,00	0,2196	0,2196	0,2481
	00071	CERAMICA					
D 04 01 01	90005	Cerámica muros 20 x 30	m2	1,00	0,4000	0,4000	0,4520
	00205	FIBROCEMENTO					
D 04 06 07	90009	Revestimiento fibrocemento 4 mm.	m2	1,00	0,1726	0,1726	0,1950
D 04 06 07	90010	Revestimiento fibrocemento 5 mm.	m2	1,00	0,2062	0,2062	0,2330
D 04 06 07	90011	Revestimiento fibrocemento 6 mm.	m2	1,00	0,2354	0,2354	0,2660

D 04 06 07	90012	Revestimiento fibrocemento 8 mm.	m2	1,00	0,2849	0,2849	0,3219
	00206	YESO CARTON					
D 04 06 12	90020	Revestimiento Yeso Cartón RH 12,5 mm.	m2	1,00	0,2503	0,2503	0,2828
	00072	AISLACION TERMICA Y BARRERA MUROS					
	00073	POLiestIRENO EXPANDIDO					
D 06 02 01	90024	Poliestireno expandido 50 mm.	m2	1,00	0,2210	0,2210	0,2497
D 06 02 01	90025	Poliestireno expandido 80 mm.	m2	1,00	0,1524	0,1524	0,1722
D 06 02 01	90026	Poliestireno expandido 100 mm.	m2	1,00	0,1649	0,1649	0,1863
	00074	LANA MINERAL					
D 06 02 01	90027	Lana mineral 40 mm (40kg/m3)	m2	1,00	0,0805	0,0805	0,0910
D 06 02 01	90028	Lana mineral 50 mm (40kg/m3)	m2	1,00	0,0973	0,0973	0,1099
	00075	LANA DE VIDRIO					
D 06 02 01	90030	Lana de vidrio 40 mm (18kg/m3) rollo libre 1,2 x 24m	m2	1,00	0,0540	0,0540	0,0610
D 06 02 01	90031	Lana de vidrio 50 mm (22kg/m3) rollo libre 0,6 x 24m	m2	1,00	0,0824	0,0824	0,0931
	00076	FIBRAS DE POLIESTER					
D 06 02 01	90033	Fibra de poliéster 50mm (6kg/m3)	m2	1,00	0,0510	0,0510	0,0576
	00077	BARRERAS					
D 06 02 02	90001	Fieltro # 10.	m2	1,00	0,0451	0,0451	0,0510
D 06 02 02	90002	Fieltro 15 lb.	m2	1,00	0,0461	0,0461	0,0521
D 06 02 02	90004	Lámina de polietileno 0,10 mm.	m2	1,00	0,0426	0,0426	0,0481
D 06 02 02	90007	Membrana hidrófuga	m2	1,00	0,0467	0,0467	0,0528
	00078	CIELOS					
	00079	ENLUCIDO LOSA					
D 01 01 00	90000	Enlucido de Yeso	m2	1,00	0,1597	0,1597	0,1805
	00081	ESTRUCTURA DE CIELO					
	00082	MADERA					
D 01 02 03	90000	Listoneado cielo 2" X 2"	m2	1,00	0,1947	0,1947	0,2200
	00083	FE GALVANIZADO					
D 01 02 01	90008	LISTONEADO CIELOS CON PERFIL GALVANIZADO OMEGA	m2	1,00	0,2238	0,2238	0,2529
	00084	REVESTIMIENTO ZONA SECA					
	00085	MADERA					
D 01 02 05	90000	Revestimiento madera 1/2" x 4" para cielos	m2	1,00	0,3520	0,3520	0,3978
	00207	YESO CARTON					
D 01 02 07	90005	REVESTIMIENTO YESO CARTÓN 8 MM.	m2	1,00	0,2026	0,2026	0,2289
D 01 02 07	90006	REVESTIMIENTO YESO CARTÓN 10	m2	1,00	0,1989	0,1989	0,2248
	00208	FIBROCEMENTO					
D 01 02 04	90002	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 4 MM.	m2	1,00	0,1726	0,1726	0,1950
D 01 02 04	90003	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 5 MM.	m2	1,00	0,2062	0,2062	0,2330
D 01 02 04	90004	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 6 MM.	m2	1,00	0,2354	0,2354	0,2660
D 01 02 04	090005	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 8 MM.	m2	1,00	0,2849	0,2849	0,3219
	00209	MADERA PLACAS					
D 01 02 05	90002	TERCIADO RANURADO 9 MM	m2	1,00	0,2779	0,2779	0,3140
D 01 02 05	90003	TERCIADO RANURADO 12 MM	m2	1,00	0,3316	0,3316	0,3747
	00210	REVESTIMIENTO ZONA HUMEDA					
	00211	FIBROCEMENTO					
D 01 02 04	90006	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 5 MM.	m2	1,00	0,2062	0,2062	0,2330
D 01 02 04	90007	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 6 MM.	m2	1,00	0,2354	0,2354	0,2660
D 01 02 04	090008	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 8 MM.	m2	1,00	0,2849	0,2849	0,3219
	00212	YESO CARTON RH					
D 01 02 07	90007	REVESTIMIENTO YESO CARTÓN RH 12,5 MM.	m2	1,00	0,2787	0,2787	0,3149
	00086	AISLACION TERMICA CUBIERTA					
	00213	POLiestIRENO EXPANDIDO					
D 06 01 01	90009	Poliestireno expandido 50 mm.	m2	1,00	0,2210	0,2210	0,2497
D 06 01 01	90010	POLiestIRENO EXPANDIDO 80 MM.	m2	1,00	0,1524	0,1524	0,1722
D 06 01 01	90011	Poliestireno expandido 100 mm.	m2	1,00	0,1649	0,1649	0,1863
	00214	LANA MINERAL					
D 06 01 01	90012	LANA MINERAL 40 MM (40KG/M3)	m2	1,00	0,0805	0,0805	0,0910
D 06 01 01	90013	LANA MINERAL 50 MM (40KG/M3)	m2	1,00	0,0973	0,0973	0,1099

	00215	LANA DE VIDRIO					
D 06 01 01	90014	LANA DE VIDRIO 40 MM (18KG/M3) ROLLO LIBRE 1,2 X 24M	m2	1,00	0,0540	0,0540	0,0610
D 06 01 00	090003	LANA DE VIDRIO 50 MM (22KG/M3) ROLLO LIBRE 0,6 X 24M	m2	1,00	0,0824	0,0824	0,0931
	00216	FIBRAS DE POLIESTER					
D 06 01 01	90015	FIBRA DE POLIESTER 50MM	m2	1,00	0,0510	0,0510	0,0576
	00217	BARRERAS					
D 06 01 02	90008	FIELTRO # 10.	m2	1,00	0,0451	0,0451	0,0510
D 06 01 02	90009	FIELTRO 15 LB.	m2	1,00	0,0461	0,0461	0,0521
D 06 01 02	90010	LÁMINA DE POLIETILENO 0,10 MM.	m2	1,00	0,0426	0,0426	0,0481
D 06 01 02	90011	MEMBRANA HIDRÓFUGA	m2	1,00	0,0467	0,0467	0,0528
	00088	REVESTIMIENTO PISOS					
	00089	CERAMICA					
D 05 05 01	90006	Cerámica piso 45 X 45 cm.	m2	1,00	0,5025	0,5025	0,5678
D 05 05 01	90007	Cerámica piso 33 X 33 cm.	m2	1,00	0,4292	0,4292	0,4850
	00091	CUBREPISO - ALFOMBRA					
D 05 03 00	90002	Alfombra cubre piso	m2	1,00	0,2443	0,2443	0,2761
D 05 03 00	90003	Alfombra tipo Boucle	m2	1,00	0,2768	0,2768	0,3128
	00092	PISO FLOTANTE					
D 05 09 00	90000	Piso flotante 6 mm. sistema click	m2	1,00	0,3566	0,3566	0,4030
D 05 09 00	90001	Piso flotante 8 mm. sistema click	m2	1,00	0,4317	0,4317	0,4878
	00093	MADERA					
D 05 06 01	90000	ENTABLADO DE PISO, PINO MACHIEMBRADO 1" X 4"	m2	1,00	0,5566	0,5566	0,6290
	00218	AISLACION TERMICA PISOS					
	00219	POLIESTIRENO EXPANDIDO					
D 06 03 01	90002	POLIESTIRENO EXPANDIDO 50 MM.	m2	1,00	0,2210	0,2210	0,2497
D 06 03 01	90003	POLIESTIRENO EXPANDIDO 80 MM.	m2	1,00	0,1524	0,1524	0,1722
D 06 03 01	090004	POLIESTIRENO EXPANDIDO 100 MM.	m2	1,00	0,1649	0,1649	0,1863
	00220	LANA MINERAL					
D 06 03 01	90005	LANA MINERAL 40 MM (40KG/M3)	m2	1,00	0,0805	0,0805	0,0910
D 06 03 01	90006	LANA MINERAL 50 MM (40KG/M3)	m2	1,00	0,0973	0,0973	0,1099
	00221	LANA DE VIDRIO					
D 06 03 01	90007	LANA DE VIDRIO 40 MM (18KG/M3) ROLLO LIBRE 1,2 X 24M	m2	1,00	0,0540	0,0540	0,0610
D 06 03 01	90008	LANA DE VIDRIO 50 MM (18KG/M3)	m2	1,00	0,0824	0,0824	0,0931
	00222	FIBRAS DE POLIESTER					
D 06 03 01	90009	FIBRA DE POLIESTER 50MM (6KG/M3)	m2	1,00	0,0510	0,0510	0,0576
	00223	BARRERAS					
D 06 03 02	90000	FIELTRO # 10.	m2	1,00	0,0451	0,0451	0,0510
D 06 03 02	90001	FIELTRO 15 LB.	m2	1,00	0,0461	0,0461	0,0521
D 06 03 02	90002	LÁMINA DE POLIETILENO 0,1 MM.	m2	1,00	0,0426	0,0426	0,0481
D 06 03 02	90003	MEMBRANA HIDRÓFUGA	m2	1,00	0,0467	0,0467	0,0528
	00094	ALEROS Y FRONTONES					
	00250	ESTRUCTURA					
	00251	MADERA					
D 02 01 02	90000	ALEROS 50 CM DE MADERA 2" X 2"	m2	1,00	0,1947	0,1947	0,2200
	00252	ACERO GALVANIZADO					
D 02 01 01	90000	FIERRO GALVANIZADO	m2	1,00	0,3278	0,3278	0,3704
	00097	REVESTIMIENTO					
	00098	MADERA					
D 02 03 01	90000	PINO MACHICHEMBRADO 1/2" X 4"	m2	1,00	0,3520	0,3520	0,3978
	00099	MADERA PLACAS					
D 02 05 04	90001	TERCIADO RANURADO 12 mm	m2	1,00	0,3316	0,3316	0,3747
	00100	FIBROCEMENTO					
D 02 05 03	90004	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 4 MM.	m2	1,00	0,1726	0,1726	0,1950
D 02 05 03	90005	REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 6 MM.	m2	1,00	0,2354	0,2354	0,2660
	00226	ESTUCO					
D 02 04 01	90000	ESTUCO	m2	1,00	0,2142	0,2142	0,2420
	00253	SIDDING					
D 02 03 02	90001	REVESTIMIENTO ALERO SIDDING	m2	1,00	0,4334	0,4334	0,4897

	00101	REJILLAS DE VENTILACION					
D 14 02 00	090002	CELOSIA ALUMINIO 40 X 30 CM.	u	1,00	0,2206	0,2206	0,2493
	00102	TAPACAN					
C 11 08 03	90011	Tapacán pino cepillado 1" x 4"	m	1,00	0,0999	0,0999	0,1129
C 11 08 03	90012	Tapacán pino cepillado 1" x 5"	m	1,00	0,1055	0,1055	0,1192
C 11 08 03	90013	Tapacán pino cepillado 1" x 6"	m	1,00	0,1085	0,1085	0,1226
	00103	PUERTAS Y VENTANAS					
	00104	MARCOS					
	00105	MADERA					
D 07 03 03	90001	Marco de madera pino cepillado	u	1,00	0,5519	0,5519	0,6236
	00106	METALICO					
D 07 15 03	90000	Marco metálico	u	1,00	0,8516	0,8516	0,9623
	00107	PUERTAS INTERIORES					
D 07 17 02	90001	PUERTA 65X200 TIPO PLACAROL	u	1,00	1,2709	1,2709	1,4361
D 07 17 02	90002	PUERTA 70X200 TIPO PLACAROL	u	1,00	1,2709	1,2709	1,4361
D 07 17 02	90003	PUERTA 75X200 TIPO PLACAROL	u	1,00	1,4462	1,4462	1,6342
D 07 17 02	090004	PUERTA 80X200 TIPO PLACAROL	u	1,00	1,4462	1,4462	1,6342
D 07 17 02	090005	PUERTA 85X200 TIPO PLACAROL	u	1,00	1,4462	1,4462	1,6342
D 07 17 02	90006	PUERTA 90X200 TIPO PLACAROL	u	1,00	1,4462	1,4462	1,6342
	00111	PUERTAS EXTERIORES					
D 07 10 02	90000	PUERTA 80X200 PINO RADIATA	u	1,00	2,2403	2,2403	2,5315
D 07 10 02	90001	PUERTA 85X200 PINO RADIATA	u	1,00	2,8074	2,8074	3,1724
D 07 10 02	90003	PUERTA 75X200 TIPO PINO OREGON	u	1,00	10,0154	10,0154	11,3174
D 07 10 02	90002	PUERTA 85 X 200 CM. PINO OREGÓN	u	1,00	11,7477	11,7477	13,2749
D 07 10 02	90004	PUERTA PINO OREGÓN 90 X 200 CM.	u	1,00	11,8508	11,8508	13,3914
D 07 11 02	90000	PUERTA VIDRIADA 75X200	u	1,00	3,3539	3,3539	3,7899
	00114	QUINCALLERIA					
	00115	PUERTA PRINCIPAL					
D 07 03 01	90007	Cerradura embutida puerta acceso	u	1,00	1,2442	1,2442	1,4059
	00116	BAÑO					
D 07 17 01	90015	Cerradura embutida puerta baño	u	1,00	1,1988	1,1988	1,3546
	00117	INTERIOR					
D 07 17 01	90016	Cerradura embutida dormitorios	u	1,00	1,0957	1,0957	1,2381
	00118	EXTERIOR COCINA					
D 07 17 01	90017	Cerradura acceso cocina	u	1,00	0,7451	0,7451	0,8420
	00119	VENTANAS					
	00120	ALUMINIO					
D 09 02 00	90020	VENTANA ALUMINIO 100 X 100 CM.	u	1,00	2,4359	2,4359	2,7526
D 09 02 00	90021	Ventana de aluminio con celosía 45 x 55 cm (para baño o cocina)	u	1,00	1,1275	1,1275	1,2741
D 09 02 00	90023	VENTANA DE ALUMINIO 205 X 150 CM.	u	1,00	6,7351	6,7351	7,6107
D 09 02 00	90024	VENTANA ALUMINIO 140X120. CM.	u	1,00	2,9395	2,9395	3,3216
D 09 02 00	90026	Ventana aluminio 60X60. cm.	u	1,00	2,4787	2,4787	2,8009
D 09 02 00	90028	VENTANA ALUMINIO 140X120. CM.	u	1,00	2,9395	2,9395	3,3216
D 09 02 00	90029	VENTANA ALUMINIO 60X100. CM.	u	1,00	2,2078	2,2078	2,4948
D 09 02 00	90030	VENTANA ALUMINIO121X100. CM.	u	1,00	2,6718	2,6718	3,0191
D 09 02 00	90035	VENTANA TERMOPANEL 100 X 100 CM	u	1,00	6,0679	6,0679	6,8567
D 09 02 00	90036	VENTANA ALUMINIO TERMOPANEL 200X150. CM.	u	1,00	14,0121	14,0121	15,8337
D 09 02 00	90037	Ventana aluminio termopanel 60X60. cm.	u	1,00	4,7737	4,7737	5,3943
D 09 02 00	90038	Ventana aluminio termopanel 260X150. cm.	u	1,00	17,9507	17,9507	20,2843
D 09 02 00	90039	VENTANA ALUMINIO TERMOPANEL 140X120. CM.	u	1,00	8,1926	8,1926	9,2576
D 09 02 00	90040	VENTANA ALUMINIO TERMOPANEL 60X100. CM.	u	1,00	3,4225	3,4225	3,8674
D 09 02 00	90041	VENTANA ALUMINIO TERMOPANEL 120X100. CM.	u	1,00	6,0679	6,0679	6,8567
D 09 02 00	90042	Ventana aluminio termopanel 120X140. cm.	u	1,00	8,1609	8,1609	9,2218
D 09 02 00	90043	Ventana aluminio termopanel 160X200 cm.	u	1,00	14,8878	14,8878	16,8232
	00121	PVC					
D 09 05 00	90010	VENTANA PVC BLANCO CA-10 100X100. CM.	u	1,00	1,9186	1,9186	2,1680
D 09 05 00	90007	Ventana 45 x 55 PVC Blanco con celosía.	u	1,00	1,5993	1,5993	1,8072
D 09 05 00	90008	Ventana PVC Blanco termopanel150x0205	u	1,00	11,8914	11,8914	13,4373

D 09 05 00	90009	Ventana PVC Blanco 100 x 100	u	1,00	3,3978	3,3978	3,8395
D 09 05 00	90011	Ventana PVC 140 x 120 Termopanel	u	1,00	4,0413	4,0413	4,5667
D 09 05 00	90012	Ventana PVC 150 x 205 Termopanel	u	1,00	11,8914	11,8914	13,4373
	00227	MADERA					
D 09 03 00	90000	VENTANA MADERA 120 x 120 cm.	u	1,00	4,0554	4,0554	4,5826
	00228	VIDRIOS					
D 09 02 08	90000	Vidrios	u	1,00	0,4205	0,4205	0,4752
	00229	ALFEIZAR					
D 09 03 80	90000	ALFEIZAR MADERA	u	1,00	0,6221	0,6221	0,7030
D 09 80 00	90000	ALFEIZAR HORMIGON	u	1,00	0,6989	0,6989	0,7898
	00122	MOLDURAS					
	00123	GUARDAPOLVOS					
D 12 03 01	90006	Guardapolvos 3/4" x 3"	m	1,00	0,0787	0,0787	0,0889
D 12 03 80	90000	Guardapolvos Piso Laminado	m	1,00	0,1787	0,1787	0,2019
	00124	CORNISAS					
D 12 01 01	90004	Moldura 1/4 Rodón	m	1,00	0,0489	0,0489	0,0553
D 12 01 01	90005	Moldura media caña	m	1,00	0,0553	0,0553	0,0625
D 12 01 04	90000	Cornisa de Poliestireno expandido	m	1,00	0,0765	0,0765	0,0864
	00254	PILASTRAS					
D 12 05 01	90000	PILASTRA PINO	m	1,00	0,0532	0,0532	0,0601
	00125	PINTURAS					
	00130	ANTIOXIDOS					
D 17 03 00	90005	Pintura Antióxido	m2	1,00	0,1688	0,1688	0,1907
	00131	IMPERMEABILACION MUROS					
D 17 80 00	90002	Impermeabilización fachadas albañilería	m2	1,00	0,0774	0,0774	0,0875
D 17 80 00	90003	Impermeabilización recintos húmedos	m2	1,00	0,2439	0,2439	0,2756
	00132	PREPARACION DE SUPERFICIES					
D 17 80 00	90005	QUEMADO DE MUROS	m2	1,00	0,1170	0,1170	0,1322
D 17 80 00	90004	Empaste	m2	1,00	0,0498	0,0498	0,0563
	00126	OLEO					
D 17 01 00	90006	Pintura Oleo 2 manos	m2	1,00	0,1154	0,1154	0,1304
	00127	ESMALTE					
D 17 04 00	90013	Pintura Esmalte al agua 2 manos	m2	1,00	0,1623	0,1623	0,1834
D 17 07 00	90000	Pintura Esmalte Sintético 2 manos	m2	1,00	0,1648	0,1648	0,1862
	00128	LATEX					
D 17 07 00	90001	Pintura Látex 2 manos	m2	1,00	0,1123	0,1123	0,1269
	00129	BARNIZ					
D 15 02 00	90006	BARNIZ MARINO 2 MANOS	m2	1,00	0,1276	0,1276	0,1442
D 17 80 00	90001	Pintura imprimación aceite linaza	m2	1,00	0,1096	0,1096	0,1238
	00134	OBRAS EXTERIORES					
	00135	PAVIMENTO DE ACCESO					
	00136	PASTELONES					
D 05 12 02	90001	PAVIMENTO PASTELONES 50 X 50 CM.	m2	1,00	0,6046	0,6046	0,6832
D 05 12 02	90002	PASTELON HEXAGONAL DE H.C.V.	m2	1,00	0,4434	0,4434	0,5010
D 05 02 00	90004	ACERA HORMIGON	m2	1,00	0,5222	0,5222	0,5901
	00137	RAMPA ACCESO VIVIENDA					
D 05 02 00	90005	RAMPA 0,90 M ANCHO, ESTABILIZADO 15 CM + RADIER 10 CM TERMINADO ANTIDESLIZANTE	m	1,00	1,0035	1,0035	1,1340
	00138	CIERROS					
	00139	REJA ANTEJARDIN					
D 19 01 01	90000	REJA ANTEJARDIN H = 1,5 MT	m	1,00	1,6397	1,6397	1,8529
D 19 01 01	90001	PORTON REJA (ANCHO MIN.2.50M)	u	1,00	7,0830	7,0830	8,0038
D 19 01 01	90002	PUERTA REJA (ANCHO MIN. 0.90M.)	u	1,00	1,8671	1,8671	2,1098
	00140	CIERRO PERIMETRAL					
D 19 01 03	90000	POLIN IMPREGNADO Y MALLA RASCHEL H=2,6 MT.	m	1,00	0,1337	0,1337	0,1511
D 19 01 80	90000	CIERRES DE PLACA HORMIGÓN VIBRADO 1,80 MT DE ALTURA	m	1,00	1,1168	1,1168	1,2620
D 19 01 01	90003	CIERRE PERIMETRAL ESTRUCTURA METALICA + MADERA, REJA H = 1,5 MT	m	1,00	2,5942	2,5942	2,9314
	00133	E.- INSTALACIONES					
	00141	ARTEFACTOS SANITARIOS					

	00142	WC					
E 07 02 01	90000	WC con estanque	u	1,00	2,9341	2,9341	3,3155
	00143	LAVAMANOS CON PEDESTAL					
E 07 01 01	90003	LAVAMANOS CON PEDESTAL	u	1,00	1,5969	1,5969	1,8045
E 07 01 03	90000	Combinación monomando lavamanos	u	1,00	0,9106	0,9106	1,0290
	00144	LAVAMANOS SIN PEDESTAL (VIV DISCAPAC)					
E 07 01 01	90000	Lavamanos sin pedestal	u	1,00	1,1723	1,1723	1,3247
	00145	TINA					
E 07 03 01	90000	Tina esmaltada (sin grifería)	u	1,00	3,5056	3,5056	3,9613
E 07 03 02	90000	Combinación Tina	u	1,00	1,1294	1,1294	1,2762
	00146	BASE DUCHA					
E 07 04 01	90000	Receptáculo ducha enlozado 80x80	u	1,00	2,5582	2,5582	2,8908
E 07 04 01	90004	RECEPTÁCULO DE DUCHA ESPECIAL SIN REBORDE INSTALADO A NIVEL DE PISO TERMINADO	u	1,00	1,6683	1,6683	1,8852
E 07 04 01	90006	RECEPTACULO DUCHA IN SITU	u	1,00	1,6983	1,6983	1,9191
	00147	BASE LAVADERO					
E 07 07 01	90000	Lavadero Económico	u	1,00	2,5400	2,5400	2,8702
E 07 07 02	90000	Llave lavadero	u	1,00	0,4324	0,4324	0,4886
	00148	LAVAPLATOS CON MUEBLE					
E 07 05 01	90000	Lavaplatos 1T 1 S	u	1,00	3,1767	3,1767	3,5897
E 07 05 01	90001	Lavaplatos 2T 1S	u	1,00	4,9417	4,9417	5,5841
E 07 05 02	90000	Combinación Lavaplatos	u	1,00	1,1054	1,1054	1,2491
	00257	ACCESORIOS					
E 07 08 01	90000	PORTARROLLO	u	1,00	0,2477	0,2477	0,2799
E 07 08 05	90000	JABONERA	u	1,00	0,1445	0,1445	0,1633
E 07 08 03	90000	TOALLERO	u	1,00	0,2497	0,2497	0,2822
E 07 08 04	90000	PERCHA	u	1,00	0,2167	0,2167	0,2449
	00149	BARRAS DE SEGURIDAD					
E 07 08 11	90005	BARRAS DE SEGURIDAD 30 CM PARA BAÑO, INSTALADAS	u	1,00	0,7643	0,7643	0,8637
E 07 08 11	90006	BARRAS DE SEGURIDAD 60 CM PARA BAÑO, INSTALADAS	u	1,00	0,5993	0,5993	0,6772
E 07 08 11	90007	BARRAS DE SEGURIDAD CURVA PARA BAÑO, INSTALADAS	u	1,00	0,6199	0,6199	0,7005
E 07 08 11	90008	BARRAS DE APOYO SUELO INODORO	u	1,00	0,7932	0,7932	0,8963
E 07 08 11	90009	BARRA ABATIBLE PARA INODORO	u	1,00	1,2386	1,2386	1,3996
E 07 08 11	90010	BARRA DUCHA CON SOPORTE AJUSTABLE	u	1,00	0,3931	0,3931	0,4442
	00287	OTROS ARTEFACTO SANITARIO					
E 07 80 00	090002	Reinstalación de artefactos sanitarios (por instalación de cerámicas)	u	1,00	0,4921	0,4921	0,5561
	00150	RED AGUA POTABLE					
	00151	RED AREAS COMUNES					
	00230	MAP					
E 01 05 02	90000	MAP 13 MM	u	1,00	2,6666	2,6666	3,0133
E 01 05 02	90001	MAP 19MM	u	1,00	2,9677	2,9677	3,3535
E 01 05 02	90002	REMARCADORES (CONDOMINIOS Y EDIFICIOS)	u	1,00	2,2110	2,2110	2,4984
E 03 01 05	90000	Llave Jardín	u	1,00	0,4291	0,4291	0,4849
	00153	RED INTERIOR AGUA FRIA					
	00154	CU					
E 01 01 01	90000	Cañería de cobre 1/2"	m	1,00	0,4045	0,4045	0,4571
E 01 01 01	90001	Cañerías de cobre 3/4"	m	1,00	0,4760	0,4760	0,5379
E 01 01 01	90003	Cañería de cobre 1"	m	1,00	0,5712	0,5712	0,6455
	00155	PVC					
E 01 01 02	90000	TUBERÍA PVC HIDRÁULICO 20 MM.	m	1,00	0,2100	0,2100	0,2373
E 01 01 02	90001	TUBERÍA PVC HIDRÁULICO 25 MM	m	1,00	0,2115	0,2115	0,2390
E 01 01 02	90002	TUBERÍA PVC HIDRÁULICO 32 MM	m	1,00	0,2509	0,2509	0,2835
E 01 01 02	90003	TUBERÍA PVC HIDRÁULICO 40 MM	m	1,00	0,2383	0,2383	0,2693
	00231	PPR					
E 01 01 04	90001	TUBERÍA PPR PN16 20 MM.	m	1,00	0,2089	0,2089	0,2361
E 01 01 04	90002	TUBERÍA PPR PN16 25 MM.	m	1,00	0,2300	0,2300	0,2599
E 01 01 04	90003	TUBERÍA PPR PN16 32 MM.	m	1,00	0,2290	0,2290	0,2588

	00152	LLAVES DE PASO Y JARDIN					
E 01 03 14	90000	Llave de paso 1/2"	u	1,00	0,4184	0,4184	0,4728
E 02 02 04	90000	Llave de paso 3/4"	u	1,00	0,6074	0,6074	0,6864
E 03 01 05	90000	Llave Jardín	u	1,00	0,4291	0,4291	0,4849
	00156	RED INTERIOR AGUA CALIENTE					
E 02 01 01	90002	CAÑERÍA DE COBRE 1/2"	m	1,00	0,4045	0,4045	0,4571
E 02 01 01	90003	CAÑERÍA DE COBRE 3/4"	m	1,00	0,4760	0,4760	0,5379
E 02 01 01	90004	CAÑERÍA DE COBRE 1"	u	1,00	0,5712	0,5712	0,6455
	00157	ALCANTARILLADO					
	00158	RED INTERIOR					
E 05 01 01	90001	Tubería PVC Sanitario 40 mm.	m	1,00	0,1485	0,1485	0,1678
E 05 01 01	90002	Tubería PVC Sanitario 50 mm.	m	1,00	0,1575	0,1575	0,1780
E 05 01 02	90000	Tubería PVC Sanitario 75 mm.	m	1,00	0,2021	0,2021	0,2284
E 05 01 01	90003	Tubería PVC Sanitario 110 mm.	m	1,00	0,3259	0,3259	0,3683
E 05 05 01	90000	CÁMARA DESGRASADORA 100 LT.	u	1,00	3,5400	3,5400	4,0002
E 05 04 00	90000	CAMARA DE INSPECCION	u	1,00	5,1745	5,1745	5,8472
E 05 02 80	90000	SOLUCIÓN PARTICULAR ALCANTARILLADO CON 10 MT. DE DREN	u	1,00	25,3110	25,3110	28,6014
	00159	INSTALACIONES ELECTRICAS					
	00233	MEDIDOR Y EMPALMES					
E 16 02 01	90000	MEDIDOR Y EMPALMES	u	1,00	6,3307	6,3307	7,1537
E 16 05 01	90001	TABLERO UNIDAD DE VIVIENDA	u	1,00	3,2934	3,2934	3,7215
	00160	TERMO ELECTRICO					
E 02 09 03	90000	Termo eléctrico 50 lts	u	1,00	4,7113	4,7113	5,3238
E 02 09 03	90001	Termo Eléctrico 100 lts	u	1,00	6,0580	6,0580	6,8455
E 02 09 03	90002	Termo Eléctrico 150 lts	u	1,00	6,4705	6,4705	7,3117
	00161	RED INTERIOR					
E 16 04 01	90002	Centro de alumbrado	u	1,00	0,9023	0,9023	1,0196
E 16 04 01	90000	Centro de energía eléctrica, enchufe hembra embutido	u	1,00	0,9598	0,9598	1,0846
E 16 04 01	90001	Centro de luz 9/12 embutido	u	1,00	0,9885	0,9885	1,1170
	00162	EXTRACTOR ELECTRICO					
E 10 01 02	90000	Extractor de aire 53 m3/hr.	u	1,00	1,4981	1,4981	1,6929
E 10 01 02	90001	Extractor de aire 75 m3/hr	u	1,00	1,1498	1,1498	1,2993
E 10 01 02	90002	Extractor de aire 129 m3/hr	u	1,00	2,1737	2,1737	2,4563
	00258	PUESTA A TIERRA					
E 16 09 00	90002	BARRA COPERWELD	u	1,00	0,9489	0,9489	1,0723
	00163	INSTALACIONES DE GAS					
	00234	MEDIDOR					
E 18 01 06	90000	MEDIDOR	u	1,00	3,2200	3,2200	3,6386
	00235	REMARCADORES					
E 18 01 06	90001	REMARCADOR DE GAS	u	1,00	3,6955	3,6955	4,1759
	00164	RED INTERIOR					
E 18 01 03	90000	Cañería cobre 1/2" para gas	m	1,00	0,4882	0,4882	0,5517
E 18 01 03	90001	Cañería cobre 3/4" para gas	m	1,00	0,5418	0,5418	0,6122
	00165	CALEFONT					
E 02 09 01	90000	Calefont 5 lts.	u	1,00	4,1280	4,1280	4,6646
E 02 09 01	90001	Calefont 7 lts.	u	1,00	4,4373	4,4373	5,0141
E 02 09 01	90002	Calefont 10 lts.	u	1,00	5,0560	5,0560	5,7133
E 18 01 80	90000	DUCTOS VENTILACION EVACUACION GASES	u	1,00	2,0370	2,0370	2,3018
E 02 09 04	90000	CASETA PROTECCION CALEFON	u	1,00	2,1398	2,1398	2,4180
	00259	NICHO PARA CILINDROS DE GAS					
E 18 01 80	90002	NICHOS METÁLICOS PARA CILINDROS DE 15 GK. SOBRE RADIER	u	1,00	2,7992	2,7992	3,1631
	00166	INSTALACIONES SISTEMA SOLAR					
	00167	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA SOLAR TERMICO					
E 02 10 01	090000	Colector solar térmico integrado compacto (capacidad 160 lts.)	u	1,00	5,1538	5,1538	5,8238
E 02 10 01	090001	Colector solar térmico integrado (capacidad 250 lts.)	u	1,00	39,2674	39,2674	44,3722
E 02 10 01	090002	Colector solar térmico	u	1,00	51,5384	51,5384	58,2384
E 02 10 01	090003	Colector solar térmico	u	1,00	51,5384	51,5384	58,2384

E 02 10 03	90000	ESTRUCTURA MONTAJE COLECTOR SOLAR	u	1,00	4,0286	4,0286	4,5523
	00328	INSTALACIONES SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO					
E 16 08 02	090007	Sistemas fotovoltaicos ON GRID de 2000Wp	u	1,00	47,0786	47,0786	53,1988
E 16 02 05	090000	Medidor bidireccional monofásico 5/60A 220V	u	1,00	1,9705	1,9705	2,2267
	00176	H.- AREAS VERDES Y RECREACIONALES					
	00177	PREPARACION DE TERRENO					
H 80 00 00	090000	Limpieza, escarpado y despeje de terreno, manual e= 15 cm.	m2	1,00	0,1139	0,1139	0,1287
H 80 00 00	090001	Limpieza, escarpado y despeje de terreno, con máquina	m2	1,00	0,0735	0,0735	0,0831
H 02 01 00	090000	MOVIMIENTOS DE TIERRA	m3	1,00	0,2488	0,2488	0,2811
H 02 01 04	090001	RELLENO DE BASE ESTABILIZADA	m3	1,00	0,8166	0,8166	0,9228
	00002	Veredas					
H 02 04 01	090003	Vereda de hormigón con tratamiento Piedra Huevillo Vista	m2	1,00	0,8140	0,8140	0,9198
H 02 04 01	090004	Vereda de hormigón con tratamiento superficial radier Color y Texturas, 25%	m2	1,00	0,8848	0,8848	0,9998
H 02 05 07	090001	Baldosa microvibrada de 40 x 40 cm	m2	1,00	1,4168	1,4168	1,6010
H 02 05 02	090001	Veredas de asfalto e=4 cm	m2	1,00	0,2271	0,2271	0,2566
	00003	Pavimentos con textura guía y alerta					
H 02 05 11	090001	Baldosa Podotáctil guía amarillo arroz 40 x 40 e = 3,6 cm	m2	1,00	1,3414	1,3414	1,5158
H 02 05 11	090002	Baldosa Podotáctil alerta amarillo arroz 40 x 40 e = 3,6 cm	m2	1,00	1,3439	1,3439	1,5186
H 02 05 11	090003	Baldosa Podotáctil Sevilla Acc Univ curva amarillo arroz 40 x 40 e = 3,6 cm	m2	1,00	1,1923	1,1923	1,3473
H 02 05 11	090004	Baldosa Podotáctil guía amarillo arroz 40 x 40 e = 7 cm	m2	1,00	1,3439	1,3439	1,5186
H 02 05 11	090005	Baldosa Podotáctil modelo alerta amarillo arroz 40 x 40 e = 7 cm	m2	1,00	1,3439	1,3439	1,5186
H 02 05 11	090006	Baldosa Podotáctil modelo Sevilla Acc Univ curva amarillo arroz 40 x 40 e = 7 cm	m2	1,00	1,3439	1,3439	1,5186
H 02 05 11	090007	Panel Podotáctil de alerta de polímero reforzado con fibra de vidrio 61cm x 61 cm (sobre H° existente)	m2	1,00	2,2163	2,2163	2,5044
H 02 05 11	090008	Panel Podotáctil de alerta de polímero reforzado con fibra de vidrio 61cm x 61 cm (sobre H° fresco)	m2	1,00	2,2163	2,2163	2,5044
H 02 05 11	090009	Panel Podotáctil de alerta de polímero reforzado con fibra de vidrio 30,5 cm x 30,5 cm (sobre H° fresco)	m2	1,00	0,9056	0,9056	1,0233
	00004	Rebaje / Reposición de solera					
H 02 08 80	090000	Rampa l:150 cm x 120 cm de ancho, solución rebaje con alas de Hormigón de Cemento Vibrado Pendiente 12 % (incluye franja 40 cm huella Podotáctil al inicio de la rampa)	u	1,00	4,9000	4,9000	5,5370
H 02 08 80	090001	Rampa l:150 cm x 200 cm de ancho, solución rebaje con alas de Hormigón de Cemento Vibrado Pendiente 12 % (incluye franja 40 cm huella Podotáctil al inicio de la rampa)	u	1,00	6,2544	6,2544	7,0675
H 02 08 80	090002	Rampa 150 cm x 120 cm de ancho, solución rebaje encajonado de Hormigón de Cemento Vibrado Pendiente hasta 12 % (incluye franja 40 cm huella Podotáctil al inicio de la rampa)	u	1,00	3,9754	3,9754	4,4922
H 02 08 80	090003	Rampa 150 cm x 200 cm de ancho, solución rebaje encajonado de Hormigón de Cemento Vibrado Pendiente hasta 12 % (incluye franja 40 cm huella Podotáctil al inicio de la rampa)	u	1,00	6,2114	6,2114	7,0189
H 02 08 80	090004	Rampa 150 cm x 90 cm, solución rebaje de Soleras vereda angosta de Hormigón de Cemento Vibrado Pendiente hasta 10 % (incluye franja 40 cm huella Podotáctil al inicio de la rampa)	u	1,00	3,6097	3,6097	4,0790
	00005	Solerillas					
H 02 09 02	090000	Solerilla con bisel tipo b	m	1,00	0,2705	0,2705	0,3057
H 02 09 03	090000	Solerilla canto redondo	m	1,00	0,2217	0,2217	0,2505
H 02 09 06	090001	Solerilla de caucho	m	1,00	0,4746	0,4746	0,5363
	00006	Pavimentos para áreas de juego					
H 02 07 05	090001	Palmeta de caucho 50 x 50cm e=30mm	m2	1,00	1,0367	1,0367	1,1715
H 02 07 02	090001	Maicillo compactado e = 10cm.	m2	1,00	0,1173	0,1173	0,1325
H 02 07 05	090019	Pavimento de caucho in situ e= 3 cm	m2	1,00	3,4359	3,4359	3,8826
	00007	Rampa (incluye barandas, borde resistente de 30 cm y antecedida de cambio de textura de 60 cm)					
H 02 05 01	090001	Rampa HA ancho 1.2 m x 1,50 m (salva 18 cm) pendiente 12 %	u	1,00	6,8497	6,8497	7,7402
H 02 05 01	090002	Rampa HA ancho 1.5 m x 1,50 m (salva 18 cm) pendiente 12 %	u	1,00	7,0696	7,0696	7,9886
H 02 05 01	090003	Rampa HA ancho 1,2 salva 144 cm pendiente 8 % (incluye descanso 1,50 m de largo)	u	1,00	6,7221	6,7221	7,5960

H 02 05 01	090004	Rampa HA ancho 1,5 salva 144 cm pendiente 8 % (incluye descanso 1,50 m de largo)	u	1,00	6,8886	6,8886	7,7841
	00008	Asientos y escaños					
H 09 06 02	090007	Escaño hormigón asiento recubierto de madera	u	1,00	13,0623	13,0623	14,7604
H 09 06 01	090006	Asiento hormigón con asiento recubierto de madera, apoyabrazos y respaldo	u	1,00	14,3616	14,3616	16,2286
H 09 06 02	090010	Asiento prefabricado H.A. Pulido; 180x45x45cms	u	1,00	9,7464	9,7464	11,0134
	00009	Basureros					
H 09 05 01	090015	Basurero Antivandálico H.A / Metálico 75 l. boca superior a una altura máxima de 80 cm	u	1,00	6,6591	6,6591	7,5248
H 09 05 01	090016	Basurero Antivandálico H.A / Metálico 75 l. boca lateral a una altura máxima de 100 cm	u	1,00	6,7633	6,7633	7,6425
	00010	Juegos Infantiles y de mesa					
H 09 01 00	090058	Estación Juego Infantil, espacio 3x3mts	u	1,00	48,3560	48,3560	54,6423
H 09 01 00	090064	Estación de juego infantil cap 10 a 20 niños, 2 a 12 años	u	1,00	153,9763	153,9763	173,9932
H 09 01 00	090065	Juego de Panel Interactivo	u	1,00	41,2415	41,2415	46,6029
H 09 03 00	090016	Mesa Prefabricada Ajedrez Hormigón	u	1,00	6,3451	6,3451	7,1700
H 09 03 00	090017	Mesa Ajedrez Hormigón 80x80 con dos asientos de hormigón	u	1,00	14,5633	14,5633	16,4565
H 09 01 00	090066	Columpio Grupal	u	1,00	33,5017	33,5017	37,8569
	00011	Máquinas de ejercicio					
H 09 02 00	090034	Máquina de ejercicio aeróbica metálica caminador doble	u	1,00	27,2738	27,2738	30,8194
H 09 02 00	090035	Máquina de ejercicio aeróbica metálica elíptica doble	u	1,00	36,7297	36,7297	41,5046
H 09 02 00	090036	Máquina de ejercicio aeróbica metálica piernas doble	u	1,00	20,5448	20,5448	23,2156
H 09 02 00	090037	Máquina de ejercicio aeróbica metálica remador doble	u	1,00	39,3777	39,3777	44,4968
H 09 02 00	090038	Máquina de ejercicio flexibilidad mecánica elongación cintura doble	u	1,00	20,0592	20,0592	22,6669
H 09 02 00	090039	Máquina de ejercicio flexibilidad mecánica giro de pie triple	u	1,00	18,9571	18,9571	21,4215
	00012	Bicicleteros					
H 11 04 00	090002	Bicicletero 6 unidades	u	1,00	8,3573	8,3573	9,4437
H 11 04 00	090003	Bicicletero individual	u	1,00	1,8335	1,8335	2,0719
	00013	Bolardos					
H 09 08 00	090014	Bolardo Cilíndrico H.A. Pulido, @30x 60 cm	u	1,00	1,5262	1,5262	1,7246
H 09 08 00	090030	Bolardo metálico H= 1.0 mt	u	1,00	3,4078	3,4078	3,8508
	00014	Baranda metálica con pasamanos doble altura					
H 09 07 01	090010	Baranda metálica con borde resistente de 30 cm y h:95 cm (total)	m	1,00	1,3871	1,3871	1,5674
H 09 07 02	090002	Pasamanos metálico de 4 cm de diámetro	m	1,00	0,7601	0,7601	0,8589
H 09 07 02	090003	Pasamanos metálico de 5 cm de diámetro	m	1,00	0,9258	0,9258	1,0462
H 09 07 01	090011	Baranda metálica con borde resistente de 30 cm y h:95 cm(total) con pasamanos doble altura	m	1,00	1,5918	1,5918	1,7987
	00015	Tapa alcorques					
H 09 08 00	090015	Alcorque prefabricado metálico 80 x 80 cm	u	1,00	13,1243	13,1243	14,8305
H 09 08 00	090016	Alcorque drenante Insitu 100 x100 cm	u	1,00	1,0521	1,0521	1,1889
H 09 08 00	090017	Alcorque prefabricado hormigón 120 x120 cm	u	1,00	6,7433	6,7433	7,6199
H 09 08 00	090018	Alcorque prefabricado metálico 120 x120 cm	u	1,00	13,1243	13,1243	14,8305
	00016	Mesas de Picnic					
H 09 06 05	090011	Mesa de picnic madera accesible 120x200 cm con 2 bancas	u	1,00	5,3712	5,3712	6,0695
H 09 06 05	090012	Mesa de picnic metálica accesible con 2 bancas	u	1,00	18,8568	18,8568	21,3082
	00017	Muros y Muretes					
H 15 03 00	090006	Murete de piedra h=0,5 m e=15cm	m	1,00	1,4922	1,4922	1,6862
H 15 03 00	090007	Murete de piedra h=0,9 m e=15cm	m	1,00	1,0086	1,0086	1,1397
	00019	Estabilización de taludes					
H 13 80 00	090005	Doca	m2	1,00	0,3254	0,3254	0,3677
H 13 80 00	090006	Shotcrete 400 kg cem / m3 espesor 7 cms	m2	1,00	0,6219	0,6219	0,7027
	00020	Sombreadores					
H 07 05 01	090002	Sombreador prefabricado 3,8 x 3,8 acero galvanizado y cubierta tela	u	1,00	134,0202	134,0202	151,4428
H 07 05 01	090003	Sombreador prefabricado 10 x 5 postes metálicos y cubierta tela	u	1,00	269,6316	269,6316	304,6837
	00021	Señalización					
I 12 01 01	090014	Letrero 60 x 90 cm vertical, Un pilar omega galvanizado. (incluye fundación anclaje, poste y señal)	u	1,00	4,5951	4,5951	5,1925

I 12 01 01	090015	Letrero 60 x 90 cm horizontal, dos pilares omega galvanizado. (incluye fundación anclaje, poste y señal)	u	1,00	4,6425	4,6425	5,2460
H 10 04 00	090000	Demarcación estacionamiento para persona con discapacidad (incluye franja de circulación segura Pantone 294 C (5x2,5m) (pintura termoplástica)	u	1,00	52,7656	52,7656	59,6251
H 09 04 01	090016	Señal de baño para persona con discapacidad	u	1,00	0,0958	0,0958	0,1083
	00022	Paisajismo					
H 04 15 03	090006	Poda de árboles de más de 30 mt	u	1,00	9,4372	9,4372	10,6640
H 04 15 03	090007	Poda de árboles de 20 a 30 mt	u	1,00	7,9314	7,9314	8,9625
H 04 15 03	090008	Poda de árboles de 10 a 20 mt	u	1,00	3,6306	3,6306	4,1026
H 04 15 03	090009	Poda de árboles y vegetación hasta 10 mt	u	1,00	0,9693	0,9693	1,0953
H 04 80 00	090000	Extracción de cepa (diámetro mayor a 60 cm)	u	1,00	2,2243	2,2243	2,5135
H 04 13 01	090003	Trasplante de árbol de 20 a 30 mt	u	1,00	9,6003	9,6003	10,8483
H 04 13 01	090004	Trasplante de árbol de más 30 mt y palmeras	u	1,00	16,7108	16,7108	18,8832
	00023	Arbustos y Cubresuelo					
H 04 04 01	090001	Plantación de Arbustos adaptado a clima local, ahoyadura 40 x 40 x 40 (relleno 30% tierra del lugar, 30%tierra mejorada, 30% compost y 10% arena)	u	1,00	0,5334	0,5334	0,6027
H 04 06 01	090000	Plantación de cubresuelo adaptado a clima local, ahoyadura 40 x 40 x 40 (relleno 30% tierra del lugar, 30%tierra mejorada, 30% compost y 10% arena)	u	1,00	0,2423	0,2423	0,2738
	00024	Arboles					
H 04 03 01	090000	Plantación de árbol adaptado a clima local, ahoyadura según tipo de especie (relleno 40% tierra mejorada del lugar, 50% compost y 10% arena)	u	1,00	3,6495	3,6495	4,1239
	00025	Césped palmetas					
H 04 09 01	090003	Pasto alfombra	m2	1,00	0,3204	0,3204	0,3621
H 04 09 01	090004	Césped palmetas alto transito	m2	1,00	0,4411	0,4411	0,4984
	00026	Alumbrado Público					
I 04 03 80	090002	Farol plazoleta - Solar	u	1,00	22,9131	22,9131	25,8918
I 04 04 03	090012	Luminaria led 40W con poste 4m con panel fotovoltaico	u	1,00	24,5845	24,5845	27,7805
I 04 04 03	090013	Luminaria led 60W con poste 6m con panel fotovoltaico	u	1,00	26,6403	26,6403	30,1035
	00029	Multicanchas					
H 12 01 05	090004	Pavimento de asfalto e= 4cm.	m2	1,00	0,4024	0,4024	0,4547
H 12 02 05	090002	Pasto sintético	m2	1,00	1,4110	1,4110	1,5944
H 12 01 08	090005	Arco metálico babyfutbol	u	1,00	4,4000	4,4000	4,9720
H 12 01 08	090006	Tablero Basquetbol	u	1,00	41,9088	41,9088	47,3569
H 12 02 05	090003	Piso sintético multicancha poliuretano	m2	1,00	1,1208	1,1208	1,2665
H 12 01 09	090007	Cierro poste metálico y malla galvanizada	m	1,00	1,0643	1,0643	1,2027
	00011	J.- PARTIDAS EXCLUIVAS PARA USO DEL PROGRAMA DE ASENTAMIENTOS PRECARIOS					
	00001	PROTECCION CONTRA INCENDIOS					
E 15 02 80	090000	Provisión extintor tipo A B C 6 Kg.	u	1,00	0,9719	0,9719	1,0982
E 15 02 80	090001	Provisión extintor tipo A B C 10 Kg.	u	1,00	1,1927	1,1927	1,3478
E 15 02 80	090002	Provisión extintor tipo A B C 25 Kg. con carro	u	1,00	7,7308	7,7308	8,7358
E 15 02 80	090003	Gabinete policarbonato para extintor 6 KG Kg	u	1,00	1,5938	1,5938	1,8010
E 15 02 80	090004	Gabinete policarbonato para extintor 10 Kg	u	1,00	1,5938	1,5938	1,8010
E 15 02 80	090005	Estructura porta baldes para arena con techo (alto: 70 cm, ancho 100 cm, profundidad: 15 cm) + 3 baldes metálicos (altura: 29 cm, diámetro inferior: 17 cm, diámetro superior: 29 cm) + radier	u	1,00	5,7016	5,7016	6,4428
E 15 02 80	090006	Saco arena 25 Kg para combate de fuego	u	1,00	0,0393	0,0393	0,0444
E 15 02 80	090007	Tambor metálico 200 litros (tambor arenero para control incendios)	u	1,00	1,9042	1,9042	2,1517
	00002	SEGURIDAD					
H 09 07 01	090009	Baranda de madera (Pilares, pasamanos y travesaño pino 2"x2", Balaustros pino 1"x2")	m	1,00	0,8963	0,8963	1,0128
H 09 07 01	090012	Baranda metálica (pilares 50x50x2, pasamanos y travesaño 50x20x2 y Balaustros 20x20x2)	m	1,00	0,9562	0,9562	1,0805
	00003	VIAS DE CIRCULACION					
I 06 80 00	090002	Preparación de subrasante	m2	1,00	0,0638	0,0638	0,0721
I 08 01 00	090008	Base estabilizada	m3	1,00	0,6910	0,6910	0,7808
I 09 01 80	090000	Mejoramiento pavimentos (provisorios) bishoufita	m2	1,00	0,0773	0,0773	0,0873
I 09 01 80	090001	Aplicación de Dust 2000 para control de polvo	m2	1,00	0,0464	0,0464	0,0524
I 09 01 80	090002	Mejoramiento pavimentos (provisorios) Cape Seal	m2	1,00	0,5301	0,5301	0,5990

	00004	SEÑALETICA					
H 09 04 01	090019	Letrero de recuperación (100x 50 cm) incluye instalación y gráfica	u	1,00	2,9226	2,9226	3,3025
A 03 80 00	090040	Demarcación con cinta de peligro	m	1,00	0,0325	0,0325	0,0367
	00005	CIERRE PERIMETRAL					
D 19 01 03	090002	Cierre perimetral polines impregnados y malla Ursus	m	1,00	0,5670	0,5670	0,6407
	00006	KIT DE EMERGENCIA					
A 01 00 00	090219	Botiquín	u	1,00	0,2885	0,2885	0,3260
A 01 00 00	090218	Silbato	u	1,00	0,0393	0,0393	0,0444
A 01 00 00	090217	Pilas AA	u	1,00	0,1571	0,1571	0,1775
A 01 00 00	090216	Linterna de mano a pilas AA	u	1,00	1,3176	1,3176	1,4889
A 01 00 00	090215	Radio de mano a pilas AA	u	1,00	0,5547	0,5547	0,6268
A 01 00 00	090214	Cinta reflectante para cuerpo	u	1,00	0,5855	0,5855	0,6616
A 01 00 00	090213	Manta isotérmica aluminizada	u	1,00	0,1384	0,1384	0,1564
A 01 00 00	090212	Capa impermeable para lluvia	u	1,00	0,1112	0,1112	0,1257
A 01 00 00	090211	Toalla microfibra talla M	u	1,00	0,2123	0,2123	0,2399
A 01 00 00	090210	Toalla microfibra talla S	u	1,00	0,1904	0,1904	0,2152
A 01 00 00	090209	Mascarillas KN95 para adultos	u	1,00	0,0761	0,0761	0,0860
A 01 00 00	090208	Mascarillas KN95 para niños	u	1,00	0,0884	0,0884	0,0999
A 01 00 00	090207	Alcohol gel 350 ml con dosificador	u	1,00	0,0906	0,0906	0,1024
A 01 00 00	090206	Desinfectante con alcohol isopropilico 1 litro	u	1,00	0,1546	0,1546	0,1747
A 01 00 00	090205	Toalla tamaño mediano	u	1,00	0,1374	0,1374	0,1553
A 01 00 00	090204	Mochila impermeable 20 - 30 litros	u	1,00	0,8978	0,8978	1,0145
	00007	AGUA POTABLE					
C 80 00 00	090006	Plataforma acero 2.2 x 2.2, h=0.9m con baranda	u	1,00	72,4259	72,4259	81,8413
E 01 80 00	090000	Estanque vertical de polietileno para acumulación de agua potable 3.400 litros .Incluye fitting de llenado y consumo.	u	1,00	14,1371	14,1371	15,9749
	00008	BASURA					
E 17 01 04	090003	Nicho para basura	u	1,00	73,9906	73,9906	83,6094
E 17 01 04	090004	Contenedores HDPE con tapa y ruedas de 240 L para basura	u	1,00	1,6195	1,6195	1,8300
E 17 01 04	090005	Contenedores HDPE con tapa y ruedas de 1.100 L para basura	u	1,00	8,0744	8,0744	9,1241
E 17 01 04	090006	Punto verde móvil metálico espesor 4 mm con cadena, letrero y ruedas (frente: 270 cm, largo: 137 cm, fondo: 68 cm)	u	1,00	8,7370	8,7370	9,8728
	00009	RETIRO DE DESECHOS					
E 17 04 80	090000	Retiro de escombros o material sanitario de pozo negro	m3	1,00	0,2454	0,2454	0,2773
E 17 04 80	090001	Vaciado de material sanitario de pozo negro	m3	1,00	2,3929	2,3929	2,7040
E 17 04 80	090002	Sellado (relleno) de pozo negro	m3	1,00	0,1595	0,1595	0,1802

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

MANUEL FRANCISCO GONZÁLEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR SERVIU REGIÓN DE ATACAMA

JUL/CVS/WLD

DISTRIBUCIÓN:

- DIVISIÓN POLITICA HABITACIONAL MINVU
- DIVISIÓN TÉCNICA MINVU
- SEREMI MINVU ATACAMA
- DEPARTAMENTO JURÍDICO SERVIU ATACAMA
- CONTRALORIA INTERNA SERVIU ATACAMA
- DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL SERVIU ATACAMA
- DEPARTAMENTO TÉCNICO SERVIU ATACAMA
- UNIDAD DE VIVIENDA SERVIU ATACAMA
- DELEGACIÓN PROVINCIAL SERVIU HUASCO
- DELEGACIÓN PROVINCIAL SERVIU CHAÑARAL
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SERVIU ATACAMA
- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES HABITACIONALES SERVIU ATACAMA
- OFICINA DE PARTES

